

2023年普宁市洪阳镇枫安村宫埔局寨
前埕建设项目

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：

黄楚成

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人：

肖莺

(签字或盖章)

编 制 人：



(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：

2023.9.21

复核时间：

2023.9.21

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：园建

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	太阳能路灯		
1.2	羽毛球场		
1.3	新建花圃		
1.4	清淤及新建盖板		
1.5	新建路面		
1.6	拆除路面		
1.7	新建管道		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		太阳能路灯						
1	040101003001	挖基坑土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	4.8			
2	040103001007	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	2.28			
3	040103002004	余方弃置	1. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5 2. 装载机装土	m3	0.77			
4	011702001001	路灯基础	1. 基础工程 现浇混凝土基础 每基混凝土量(m3) ≤1 2. 铁件制作、安装 预埋铁件 3. 细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):100 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 4. 接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土	m3	0.77			
5	030412002001	太阳能路灯-2*200WLED投光灯,多晶硅太阳能板-6米	1. 路灯金属杆安装 单杆式(杆长m以下) 15	套	8			
		太阳能路灯合计						
		羽毛球场						
6	011104001001	羽毛球场面层 5mm厚	1. 丙烯酸防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):5 2. 单独酸洗打蜡 楼地面	m2	81.74			
7	040205006001	热熔标线	1. 热熔标线 普通型	m2	4.6164			
		羽毛球场合计						
		新建花圃						
8	040101002003	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	117.78			
9	040103002003	余方弃置	1. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5 2. 装载机装土	m3	42.09			
10	040103001005	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	75.69			
11	040305001005	碎石垫层	1. 垫层 碎石 干铺	m3	28.1			
12	040305001006	C15混凝土垫层	1. 垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m3	8.31			
13	010401001001	新建花圃	1. 砖基础 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m3	20.38			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
14	011201001001	墙面一般抹灰	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m2	258.03			
15	011204003002	45*45mm外墙瓷砖8mm厚	1. 墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2 水泥砂浆 块料周长600内 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m2	163.42			
16	011204001002	30厚花岗岩贴面-灰色光面	1. 楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 2. 花岗岩表面刷保护液	m2	65.94			
		新建花圃合计						
		清淤及新建盖板						
17	040101005001	挖淤泥、流砂	1. 人工挖淤泥流砂 2. 挖掘机挖装淤泥、流砂 3. 自卸汽车运淤泥、流砂 运距1km内 实际运距(km):5	m3	22.96			
18	040402016001	沟道盖板	1. 盖板 预制 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2. 盖板 安装 3. 现浇构件圆钢 ϕ 10内 4. 现浇构件带肋钢筋 ϕ 25以内	m3	78.49			
		清淤及新建盖板合计						
		新建路面						
19	040202001001	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	2238.51			
20	040202003001	6%水泥石屑稳定层-10cm	1. 集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 6% 2. 自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km 3. 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 实际厚度(cm):10	m2	2238.51			
21	040203007001	C30混凝土路面-20cm	1. 水泥混凝土路面 厚度 20cm 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	2238.51			
		新建路面合计						
		拆除路面						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 园建

标段:

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
22	041001001001	拆除路面-20cm厚	1. 液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):20 2. 装载机装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	m2	124.91			
23	041001001002	拆除基层-10cm厚	1. 液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 液压岩石破碎机破碎沥青混凝土面层、稳定基层 单价*0.75 2. 装载机装土 3. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m2	124.91			
		拆除路面合计						
		新建管道						
24	040101002001	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	644.61			
25	040103001001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	290.8			
26	040103002001	余方弃置	1. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5 2. 装载机装土	m3	353.81			
27	040305001007	石屑垫层	1. 垫层 石屑	m3	75.26			
28	040103001006	回填石屑	1. 管(基)坑回填石屑	m3	207.89			
29	040504009002	500*500砖砌检查井	1. 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C10 2. 砖砌 矩形 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 3. 砖墙 抹灰 井内侧 井外壁 需要抹灰 人工*0.8 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 4. 混凝土井盖、井圈制作 井盖 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 5. 井盖、井算安装 雨水井 铸铁平篦 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	座	40			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建

标段：

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
30	040504009001	雨水口	1. 平篦式雨水进水井 单平篦(680×380) 井深 1m 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	座	13			
31	040501004003	DN200PVC塑料管	1. 双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 300 2. 管道闭水试验 管径(mm以内) 400 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m	715.2			
32	040501004001	HDPE双壁波纹管 DN300	1. 双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 300 2. 管道闭水试验 管径(mm以内) 400 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m	189.1			
33	040501004002	HDPE双壁波纹管 DN400	1. 双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 400 2. 管道闭水试验 管径(mm以内) 400 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m	13.44			
		新建管道合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
34	041102001001	垫层模板	1. 混凝土基础垫层 木模 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m2	57.34			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园建

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	16.5				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为1 6.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为14.50% ； 分部分项工 程总费用在3 00 万元以内 （含300 万 元）的项目 按基本费率 乘以1.20；
2	粤0411090090 01	文明工地增加费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地0.6 0%；省级文 明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算）， 结算时据实 结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
6	粤0411090080 01	赶工措施费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	0				赶工措施费= (1-δ)*分 部分项的（ 人工费+施 工机具费）*0. 30 （0.8≤ δ<1 式 中：δ=合同 工期/定

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 园建

标段:

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 园建

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿化

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	050102002001	栽植红花继木（高度40cm*冠幅30cm）	1. 栽植灌木(冠径cm) 40以内 2. 单株、单丛植物保养 灌木 保养 机械灌溉 冠径(Φ cm) 80以内 保养月数:3	株	44			
2	050102002002	栽植非洲茉莉球（高度40cm*冠幅30cm）	1. 栽植灌木(冠径cm) 40以内 2. 单株、单丛植物保养 灌木 保养 机械灌溉 冠径(Φ cm) 80以内 保养月数:3	株	42			
3	050101009001	种植土回(换)填	1. 填耕植土 机械	m ³	40.4247			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤050405010001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤050405009001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ) * 分部分项的 (人工费+施工机具费) * 0.58 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期/定额工期)
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：