

2023年普宁市洪阳镇钱湖村老寨大埕改造项目

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____



(单位盖章)

经 办 人：黄慎周

法定代表人

方文峰

或其授权人：_____

(签字或盖章)

造价咨询人：_____



(单位盖章)

法定代表人

刘翔宇

或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____



(造价工程师签字盖专用章)
有效期至：2027年09月05日

复 核 人：_____



(造价工程师签字盖专用章)
有效期至：2027年08月20日

编制时间：_____

2023.9.7

复核时间：_____

2023.9.7

编制说明

一、项目概况

- 1、工程概况：主要内容为硬底化、排水等。
- 2、建设单位：普宁市洪阳镇钱湖村村民委员会

二、审核标准及依据

- 1、审核计价依据：《建设工程工程量清单计价规范》(13 年)、《广东省建设工程计价通则》、《广东省建筑与装饰工程综合定额》(2018)、《广东省安装工程综合定额》(2018)、《广东省市政工程综合定额》(2018)等文件；

- 2、费用计取标准：

费用名称	建筑工程	装饰工程	安装工程	市政工程	绿化工程
动态人工调整系数	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
绿色施工安全防护措施费	(人工费+机具费)×19%	(人工费+机具费)×13%	(人工费+机具费)×35.77%	(人工费+机具费)×16.5%	(人工费+机具费)×10%
预算包干费	(人工费+机具费)×7%	(人工费+机具费)×7%	(人工费+机具费)×10%	(人工费+机具费)×6%	(人工费+机具费)×6%

- 3、材料价按普宁市 2023 年第二季度、2023 年 7 月份信息价及市场价；
- 4、税率按 9%计取。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2023年普宁市洪阳镇钱湖村老寨大埕改造项目

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		新建硬底化						
1	040101001001	挖一般土方	1. 挖掘机挖一般土方 一、二类土 2. 人工挖一般土方 一、二类土	m3	298.65			
2	040103002003	余方弃置	1. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3 2. 装载机装土	m3	298.65			
3	040202001002	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	1991.00			
4	040203007002	水泥混凝土	1. 水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):15 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石 粒径综合考虑 C30 2. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	1991.00			
		新建硬底化合计						
		排水沟						
5	040101002003	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	m3	45.30			
6	040103002004	余方弃置	1. 装载机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3	m3	45.30			
7	040201022001	排水沟	1. 现浇混凝土其他构件 地沟、明沟电缆沟散水坡 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石 粒径综合考虑 C25	m3	19.93			
8	040402016001	沟道盖板	1. 明沟铸铁盖板安装 32cm宽	m	181.20			
		排水沟合计						
		排水管						
9	040101002004	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	m3	32.00			
10	040103002005	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3	m3	25.60			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023年普宁市洪阳镇钱湖村老寨大埕改造项目

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
11	040103001003	原土回填	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	6.40			
12	040103001004	垫层	1. 垫层 砂	m3	3.20			
13	040103001005	石屑回填	1. 管(基)坑回填石屑	m3	2.19			
14	040501004001	HDPE双壁波纹管 DN200	1. 双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 300 2. 管道闭水试验 管径(mm以内) 400 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m	64.00			
15	040504009001	雨水口500*350	1. 非定型井垫层 碎石 换为【石屑】 2. 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 3. 砖砌 矩形 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 4. 砖墙 勾缝 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 5. 井盖、井算安装 雨水井 铸铁平篦 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	座	5.00			
		排水管合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2023年普宁市洪阳镇钱湖村老寨大埕改造项目

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	(分部分项人工费+分部分项机具费)*1.2	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

