

2023年普宁市洪阳镇钱湖村寨前池改造提升项目

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



造价咨询人：



经 办 人：

黄煥周

法定代表人

或其授权人：

方文华

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人：

刘翔宇

(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：



编制时间：

2023.9.21

复核时间：

2023.9.21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023年普宁市洪阳镇钱湖村寨前池改造提升项目 标段： 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		路灯						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	12.71			
2	010103002002	余方弃置	1. 装载机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):6	m3	12.71			
3	030412001001	单臂太阳能路灯 80w	1. 基础工程 现浇混凝土基础 每基混凝土量(m3) ≤1 2. 预埋铁件 3. 路灯金属杆安装 单杆式(杆长m以下) 10 4. 抱箍式单臂挑灯架安装 单抱箍(臂长m) 3以下	套	36.00			
4	030412001002	双臂太阳能路灯 160w	1. 基础工程 现浇混凝土基础 每基混凝土量(m3) ≤1 2. 预埋铁件 3. 路灯金属杆安装 单杆式(杆长m以下) 10 4. 成套型双臂悬挑灯架安装 非对称式(臂长m) 2.5以下	套	6.00			
		路灯合计						
		原挡土墙勾缝修复						
5	011201003002	墙面勾缝	1. 浆砌块石面勾凸缝 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m2	1500.00			
		原挡土墙勾缝修复合计						
		拆除工程						
6	粤R1-1-96	机械整体拆除 民用建筑 三层以内	1. 机械整体拆除 民用建筑 三层以内	m2	30.30			
7	011609001001	铁栏杆拆除	1. 栏杆、栏板拆除 金属	m	98.46			
8	011602001002	混凝土构件拆除	1. 小型机械拆除混凝土构筑物 无筋	m3	6.41			
9	041001001001	拆除路面	1. 小型机械拆除混凝土类路面 层 无筋 厚15cm内 实际厚度(cm):35	m2	227.50			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023年普宁市洪阳镇钱湖村寨前池改造提升项目

标段：

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
10	010103002001	余方弃置	1. 挖掘机挖松散石方 2. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):6	m3	101.19			
		拆除工程合计						
		挡土墙						
11	010101001001	平整场地	1. 平整场地	m2	241.92			
12	040101002002	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在4m内	m3	862.26			
13	040103001002	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 平地	m3	460.32			
14	040103002002	余方弃置	1. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):6 2. 装载机装土	m3	401.94			
15	040305003001	挡土墙-碎石垫层	1. 碎石垫层 干铺	m3	68.80			
16	040305003002	挡土墙基础	1. 浆砌块石 基础、护底	m3	83.16			
17	040305003003	挡土墙	1. 浆砌块石 墩、台、墙	m3	164.81			
18	011203001001	压顶抹灰	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m2	50.40			
19	011201003001	墙面勾缝	1. 浆砌块石面勾凸缝 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m2	151.20			
20	040305003004	泄水孔	1. 安装泄水孔 塑料管	m	39.20			
21	040305003005	砂滤层	1. 砂滤层 厚度10cm内	m3	2.80			
22	040305003006	伸缩缝	1. 安装沉降缝 沥青木丝板	m2	0.01			
		挡土墙合计						
		步道砖						
23	040204001001	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	715.55			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023年普宁市洪阳镇钱湖村寨前池改造提升项目

标段：

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
24	040204002001	人行道块料铺设	1. 路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 实际厚度(cm):12 2. 人行道垫层 混凝土 厚度 15cm 实际厚度(cm):10 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 3. 人行道砖 砂浆垫层(结合层) 厚度3cm 合并制作子目 砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M10	m2	715.55			
		步道砖合计						
		砼地坪						
25	040202001001	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	122.90			
26	040202011001	碎石	1. 人机配合铺装 级配碎石底基层 厚度 15cm 实际厚度(cm):10	m2	122.90			
27	040202003001	水泥稳定土	1. 路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm	m2	122.90			
28	040203007001	水泥混凝土	1. 水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):8 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m2	122.90			
		砼地坪合计						
		地面硬化						
29	040202001002	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	99.30			
30	040202011002	碎石	1. 人机配合铺装 级配碎石底基层 厚度 15cm 实际厚度(cm):10	m2	99.30			
31	040203007002	水泥混凝土	1. 水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):15 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	99.30			
		地面硬化合计						
		不锈钢栏杆						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023年普宁市洪阳镇钱湖村寨前池改造提升项目

标段：

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
32	040309001001	不锈钢栏杆	1. 膨胀螺栓 2. 不锈钢栏杆制安 直型	m	609.48			
		不锈钢栏杆合计						
		墙面工程						
33	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 立面抹灰铲除 一般抹灰 砖、混凝土面 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):6	m2	863.58			
34	011601001001	砖砌体拆除	1. 墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):6	m3	14.71			
35	010401003001	实心砖墙	1. 混水砖外墙 墙体厚度 3/4 砖 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5	m3	2.02			
36	011201001001	外墙面一般抹灰	1. 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 外墙 实际面厚度(mm):10 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m2	871.68			
37	011201001002	墙面一般抹灰-内墙	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m2	8.40			
38	011406003001	满刮腻子	1. 成品腻子膏(耐水型)N型 墙面 满刮一遍	m2	871.68			
39	011406001001	抹灰面油漆	1. 外墙丙烯酸酯涂料 二遍	m2	871.68			
		墙面工程合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
40	粤011701008001	综合钢脚手架		m2	875.09			
41	粤011701011001	里脚手架		m2	8.40			
42	041103001001	围堰	1. 筑土围堰	m3	92.35			
43	040201021001	土工膜	1. 土工布贴缝	m2	126.14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2023年普宁市洪阳镇钱湖村寨前池改造提升项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

