

2023年普宁市洪阳镇仙步村下埕池塘
整治项目工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____

(单位盖章)



法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

方武元
陈建华

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)



编制时间：_____

2023.9.21

广东衡诚工程项目管理有限公司
工程造价咨询企业执业印章
编 号：乙2 2044200958
有效期至 2024年07月2日

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

潘伟峰

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)



复核时间：_____

2023.9.21

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：2023年普宁市洪阳镇仙步村下埕池塘整治项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	土方工程		
1.2	拆除工程		
1.3	软弱地基		
1.4	石篱挡土墙		
1.5	道路硬化		
1.6	不锈钢栏杆		
1.7	排水工程		
1.8	沟渠		
1.9	池塘清淤		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023年普宁市洪阳镇仙步村下埕池塘整治项目

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		土方工程						
1	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1m以内 3. 场地去土方30cm厚	m3	59.35			
2	040103001001	回填方	1. 填方材料品种：外购土 2. 密实度：按规范要求	m3	97.7			
3	040103001002	回填方	1. 填方材料品种：原土 2. 密实度：按规范要求	m3	59.35			
4	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一类土 2. 挖土深度：深4m以内 3. 余方弃置：外运10km 4. 新建挡土墙土方开挖	m3	357.66			
		土方工程合计						
		拆除工程						
5	041001007001	拆除砖石结构	1. 结构形式：砖房 2. 尺寸：房子外围5.45m*4.14m，高3m，墙体厚度0.2m 3. 拆除废料外运10km	m3	11.51			
6	050101001001	砍伐乔木	1. 树干胸径：25cm	株	16			
7	050101002001	挖树根（莞）	1. 胸径：65cm	株	2			
8	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：挖除树兜及乔木 2. 运距：废料外运10km	m3	3.14			
9	041001007002	拆除砖石结构	1. 结构形式：石砌挡土墙 2. 拆除废料外运10km	m3	27.51			
		拆除工程合计						
		软弱地基						
10	010202003001	圆木桩	1. 松木桩规格要求：长度不短于6米，尾头直径不小于8cm（大头不限） 2. 质量要求：新鲜、多结、无虫孔、无损伤、无人工切削、桩头尾头齐平、轴线基本顺直	根	240			
		软弱地基合计						
		石篱挡土墙						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023年普宁市洪阳镇仙步村下埕池塘整治项目

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
11	040305003001	浆砌块料	1. 部位:挡墙 2. 材料品种、规格:块石 3. 砂浆强度等级:M10	m3	69.79			
12	040305003002	浆砌块料	1. 部位:挡墙 2. 材料品种、规格:毛石 3. 砂浆强度等级:M10 4. 泄水孔材料品种、规格:PVC, Φ50	m3	155.99			
13	010507005001	扶手、压顶	1. 工程部位:挡土墙压顶 2. 断面尺寸:600mm×50mm 3. 混凝土种类:商品混凝土 4. 混凝土强度等级:C25	m3	4.37			
		石篱挡土墙合计						
		道路硬化						
14	040202003001	水泥稳定土	1. 水泥含量:6% 2. 厚度:10cm	m2	619.41			
15	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 厚度:200mm 3. 养护方式:水养生	m2	619.41			
		道路硬化合计						
		不锈钢栏杆						
16	040303002001	混凝土基础	1. 工程部位:栏杆基础 2. 混凝土强度等级:C25普通商品混凝土	m3	3.09			
17	040309001001	金属栏杆	1. 栏杆材质、规格:不锈钢Φ80mm不锈钢管2mm厚, 37*37mm不锈钢方管2mm厚, Φ35mm不锈钢管2mm厚	m	147.5			
		不锈钢栏杆合计						
		排水工程						
18	040901001001	现浇构件钢筋	1. 拦污隔栅 2. 材料种类:Φ14螺纹钢	t	0.053			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023年普宁市洪阳镇仙步村下埕池塘整治项目

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
19	040501001001	混凝土管	1. 垫层、基础材质及厚度:砂垫层 2. 规格:Φ600 3. 接口方式:水泥砂浆接口 4. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	7.5			
20	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:深2m以内	m3	15.75			
21	040103001003	回填方	1. 填方材料品种:石屑 2. 密实度:按规范要求	m3	11.12			
22	040103001004	回填方	1. 填方材料品种:一般土壤 2. 密实度:按规范要求	m3	3.83			
23	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土壤 2. 运距:10km	m3	11.35			
		排水工程合计						
		沟渠						
24	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:深2m以内 3. 余方弃置:10km	m3	75.24			
25	040501018001	砌筑渠道	1. 结构及做法:见设计图集大样 2. 混凝土强度等级:C15混凝土垫层 3. 抹面要求:1:1水泥砂浆抹灰 4. 墙身:M7.5混合砂浆砌筑120砖墙	m	95			
26	010505010001	盖板 预制	1. 预制盖板 2. 混凝土强度等级:C25	m3	7.07			
		沟渠合计						
		池塘清淤						
27	040101005001	挖淤泥、流砂	1. 挖掘深度:2m以内 2. 淤泥外运考虑晾晒缩水5% 3. 运距:10km	m3	643.75			
		池塘清淤合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2023年普宁市洪阳镇仙步村下埕池塘整治项目

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	17.4				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

