

南溪镇 U839 玉平线道路硬底化工程

工程量清单书

普南委【2023】Y011 号

咨询单位：广东博仁工程顾问有限公司



南溪镇 U839 玉平线道路硬底化工程

建设单位:



(单位盖章)

咨询单位:



(单位盖章)

经办人:

林文雄

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人:

林贤群

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



复核人:



编制时间:

2023.10.10

复核时间:

2023.10.10

工程量清单总说明

一、项目概况

- 1、建设单位：普宁市南溪镇三福村民委员会
- 2、设计单位：中庚工程技术有限公司
- 3、工程地点：南溪镇三福村
- 4、工程内容：道路硬底化

二、审核依据

1、本工程根据普宁市南溪镇三福村民委员会确认的南溪镇 U839 玉平线道路硬底化工程设计图纸、预算书和其他资料。

2、本工程清单根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

3、本工程定额根据《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》。

三、材料、取费依据、说明

1、本工程材料价格根据普宁市“2023 年第二季度及 8 月份计算，普宁市信息价缺项的材料采用造价通查询和当地市场询价。

2、本工程绿色施工安全防护措施费根据《广东省建设工程计价依据（2018）》，建筑工程（分部分项人工费+分部分项施工机具费） $\times 19\%$ ，单独装饰工程（分部分项人工费+分部分项施工机具费） $\times 13\%$ ，安装工程（分部分项人工费+分部分项施工机具费） $\times 35.77\%$ ，市政工程中，单独场地平整工程（分部分项人工费+分部分项施工机具费） $\times 4.35\%$ ，道路、管网工程（分部分项人工费+分部分项施工机具费） $\times 16.50\%$ ，桥涵、隧道、水处理构筑物工程（分部分项人工费+分部分项施工机具费） $\times 14.50\%$ ，分部分项工程总费用在 300 万元以内（含 300 万元）的项目在基本费率基础上再乘 1.20，绿化工程（分部分项人工费+分部分项施工机具费） $\times 10\%$ 。

3、本工程预算包干费根据《广东省建设工程计价依据（2018）》，建筑工程（分部分项人工费+分部分项施工机具费） $\times 7\%$ ，安装工程（分部分项人工费+分部分项施工机具费） $\times 10\%$ ，市政工程（分部分项人工费+分部分项施工机具费） $\times 6\%$ ，绿化工程（分

部分项人工费+分部分项施工机具费) ×6%。

4、本工程绿色施工安全防护措施费为南溪镇 U839 玉平线道路硬底化工程 109467.63 元。

5、本工程增值税费率为 9%。

6、本工程所在地揭阳市揭标定函[2019]5 号规定《广东省建设工程计价依据(2018)》定额动态人工系数为 0.9。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：南溪镇U839玉平线道路硬底化工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南溪镇U839玉平线道路硬底化工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	050101005001	绿化地铲除杂草	1. 绿化地铲除杂草	m2	6281.5			
2	040101001001	挖一般土方	1. 人工挖一般土方 一、二类土 2. 挖掘机挖装一般土方 一、二类土	m3	1509.39			
3	040103001001	回填场内利用土方	1. 压路机碾压土(石)方 填土方	m3	1313.17			
4	040103001002	回填外购土	1. 压路机碾压土(石)方 填土方 2. 素土	m3	2918.57			
5	040202001001	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	12563			
6	040202003002	20cm厚级配碎石底基层	1. 人机配合铺装 级配碎石底基层 厚度 15cm 实际厚度(cm):20	m2	12563			
7	040203007001	20cm厚C30混凝土路面	1. 水泥混凝土路面 厚度 20cm 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	12260.96			
8	040203007004	缩缝	1. 缩缝	m	2404.1			
9	040203007005	胀缝沥青木板	2. 伸缝 沥青木板	m2	13.2			
10	040203007006	硬塑料管套筒	1. 道路传力杆套筒	支	220			
11	040203007007	构造筋	1. 水泥混凝土路面钢筋 构造筋	t	5.067			
12	040203007008	钢筋植筋增加费 直径(mm) 14	1. 钢筋植筋增加费 直径(mm) 14	个	54			
13	040203007009	钢筋植筋增加费 直径(mm) 30	1. 钢筋植筋增加费 直径(mm) 28	个	56			
14	040205012001	波形护栏	1. 道路隔离护栏安装 隔离护栏 固定式	m	1794			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南溪镇U839玉平线道路硬底化工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19.8				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），结算时据实

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南溪镇U839玉平线道路硬底化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

