

赤岗镇仙洞村仙和里道路硬化建设项
目

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

赤岗镇仙洞村仙和里道路硬化建设项
目工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：_____

复核时间：_____

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：赤岗镇仙洞村仙和里道路硬化建设项目 标段： 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		新建混凝土路面						
1	040101001001	挖一般土方	1. 人工挖一般土方 一、二类土 2. 挖掘机挖一般土方 一、二类土	m3	428.4			
2	040103002001	余方弃置	1. 装载机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m3	428.4			
3	040202001001	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	1224			
4	040202015001	15cm厚6%水泥石屑稳定层	1. 集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 6% 2. 自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km 3. 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm	m2	1224			
5	040203007001	面层20cm厚C30混凝土	1. 水泥混凝土路面 厚度 20cm 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	1224			
6	040402018001	缩缝	1. 缩缝	m	264			
7	040402018002	胀缝	1. 伸缝 沥青木板	m2	1.28			
8	040901001001	缩缝传力杆	1. 水泥混凝土路面钢筋 构造筋	t	0.622			
9	040901001004	角隅钢筋	1. 水泥混凝土路面钢筋 构造筋	t	0.023			
10	040901001005	边缘钢筋	1. 水泥混凝土路面钢筋 构造筋	t	0.089			
11	040901001002	胀缝传力杆	1. 水泥混凝土路面钢筋 构造筋 2. 道路传力杆套筒	t	0.089			
12	040901001003	纵缝拉杆	1. 拉杆制作、安装直径在(mm)Φ20以内	t	0.169			
		新建混凝土路面合计						
		排水管道及检查井						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：赤岗镇仙洞村仙和里道路硬化建设项目

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		双壁波纹管DN300						
13	040101002001	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	25.41			
14	040103001001	回填方(原土)	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	18.62			
15	040103002002	余方弃置	1. 装载机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m3	6.79			
16	040501004001	双壁波纹管DN300 SN8	1. 混凝土管座 现浇 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石 粒径综合考虑 C25 2. 双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE] (承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 300 3. 管道闭水试验 管径(mm以内) 400 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m	40			
		双壁波纹管DN300合计						
		水泥混凝土涵管d600						
17	040101002002	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	10.2			
18	040103001002	回填方(原土)	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	6.85			
19	040103002003	余方弃置	1. 装载机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m3	4.53			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：赤岗镇仙洞村仙和里道路硬化建设项目 标段： 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
20	040501001001	混凝土管d600	1. 混凝土管座 现浇 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 各种板涵、拱涵工程, 圆管涵管道铺设及基础项目 人工*1.25, 机械*1.25 2. 混凝土管铺设 承插式(Φ150-3000) 人机配合下管管径(mm以内) 600 各种板涵、拱涵工程, 圆管涵管道铺设及基础项目 人工*1.25, 机械*1.25 3. 承插口、企口 管径(mm以内) 600 4. 管道闭水试验 管径(mm以内) 600 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m	12			
		水泥混凝土涵管d600合计						
		Φ700圆形砖砌污水检查井						
21	040504001001	Φ700圆形砖砌污水检查井	1. 砖砌直筒式适用管径 ≤400 井径700 井深1.2m 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 实际高度(m):1.3 2. 混凝土井盖、井圈制作 井圈 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	座	4			
		Φ700圆形砖砌污水检查井合计						
		排水管道及检查井合计						
		排水沟						
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：赤岗镇仙洞村仙和里道路硬化建设项目 标段： 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），结算时据实

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：赤岗镇仙洞村仙和里道路硬化建设项目

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：赤岗镇仙洞村仙和里道路硬化建设项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]