

普宁市赤岗镇杏芝围村文化广场110.
4kW分布式光伏发电项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

普宁市赤岗镇杏芝围村文化广场110.
4kW分布式光伏发电项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： _____

复核时间： _____

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：普宁市赤岗镇杏芝围村文化广场110.4kW分布式光伏发电项目

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	010101004001	挖基坑土方	1.人工挖基坑土方 一、二类土 深度在2m内 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	19.84			
2	010103001001	回填方	1.回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	12.09			
3	010103002001	余方弃置	1.挖掘机装土方 2.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):8	m3	7.75			
4	010507007001	基础C30	1.现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	7.75			
5	030405002001	600Wp单晶硅太阳能板	1.太阳能电池板组装、测试 太阳能板(Wp以下) 1500 实际太阳能板功率(Wp):7200	块	184			
6	030405002003	60KW并网逆变器	1.光伏逆变器安装、调试 额定交流输出功率(KW以下) 100	台	1			
7	030405002004	40KW并网逆变器	1.光伏逆变器安装、调试 额定交流输出功率(KW以下) 100	台	1			
8	030405002002	镀锌光伏固定支架	1.太阳能电池板钢架安装 方阵钢架 地面上	m2	497.45			
9	030404017001	并网配电箱1200*600*200mm	1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	台	1			
10	030411004001	配线 BVV-35mm ²	1.街码配线 导线截面(mm ² 以内) 35	m	120			
11	030411004003	配线 BVV-25mm ²	1.街码配线 导线截面(mm ² 以内) 35	m	300			
12	030411004004	配线 BVV-16mm ²	1.街码配线 导线截面(mm ² 以内) 16	m	100			
13	030411004005	直流导线 PV1-F1*4	1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm ² 以内) 6	m	800			
14	030411004006	BLVV-120mm ²	1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm ² 以内) 120	m	200			
15	030402008001	电流互感器 200/5 0.2级	1.电流互感器安装(A以下) 户内式 2000	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：普宁市赤岗镇杏芝围村文化广场110.4kW分布式光伏发电项目

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ) * 分部分项 (人工费+施工机具费) * 0.344 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期/定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

