

南溪镇下尾张村老祠前文化公园建设项目

工程量清单书

普南委【2023】Y015号

咨询单位：广东博仁工程顾问有限公司



南溪镇下尾张村老祠前文化公园建设项目

建设单位:



咨询单位:



经办人:

张广生

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人:

张壮彪

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人:

袁翠佛

(签字或盖章)

编制人:



复核人:



编制时间:

2023.12.12

复核时间:

2023.12.12

工程量清单总说明

一、项目概况

- 1、建设单位：普宁市南溪镇下尾张村民委员会
- 2、设计单位：广州世方建筑设计有限公司
- 3、工程地点：南溪镇下尾张村
- 4、工程内容：园建、地坪硬底化，挡土墙、临水边坡护坡、排水、照明及绿化等

二、工程量清单编制依据

1、本工程根据普宁市南溪镇下尾张村民委员会确认的南溪镇下尾张村老祠前文化公园建设项目设计图纸、预算书、联系单和其他资料。

2、本工程清单根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

3、本工程定额根据《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》。

三、材料、取费依据、说明

1、本工程材料价格根据普宁市“2023年第三季度及10月份计算，普宁市信息价缺项的材料采用造价通查询和当地市场询价。

2、本工程绿色施工安全防护措施费根据《广东省建设工程计价依据（2018）》，建筑工程（分部分项人工费+分部分项施工机具费） $\times 19\%$ ，单独装饰工程（分部分项人工费+分部分项施工机具费） $\times 13\%$ ，安装工程（分部分项人工费+分部分项施工机具费） $\times 35.77\%$ ，市政工程中，单独场地平整工程（分部分项人工费+分部分项施工机具费） $\times 4.35\%$ ，道路、管网工程（分部分项人工费+分部分项施工机具费） $\times 16.50\%$ ，桥涵、隧道、水处理构筑物工程（分部分项人工费+分部分项施工机具费） $\times 14.50\%$ ，分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目在基本费率基础上再乘1.20，绿化工程（分部分项人工费+分部分项施工机具费） $\times 10\%$ 。

3、本工程预算包干费根据《广东省建设工程计价依据（2018）》，建筑工程（分部分项人工费+分部分项施工机具费） $\times 7\%$ ，安装工程（分部分项人工费+分部分项施工机具费） $\times 10\%$ ，市政工程（分部分项人工费+分部分项施工机具费） $\times 6\%$ ，绿化工程（分

部分项人工费+分部分项施工机具费)×6%。

4、本工程绿色施工安全防护措施费为 57043.53 元。

5、本工程增值税费率为 9%。

6、本工程所在地揭阳市揭标定函〔2019〕5 号规定《广东省建设工程计价依据(2018)》定额动态人工系数为 0.9。

7、本工程预算审核建筑废料外运运距暂按 5 公里计取，结算时按现场实际发生计算。

建设项目招标控制价汇总表

工程名称：南溪镇下尾张村老祠前文化公园建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

建设项目招标控制价汇总表

工程名称：南溪镇下尾张村老祠前文化公园建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	规费
1	南溪镇下尾张村老祠前文化公园建设项目			57043.53	
1.1	园建工程			9595.69	
1.2	市政配套			34563.46	
1.3	电气工程			4159.52	
1.4	绿化工程			8724.86	
合计				57043.53	

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 园建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	园路铺装		
1.2	坐凳花池		
1.3	四角亭地面铺装		
1.4	党建项目基础		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段:

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		园路铺装						
1	050101010001	清除杂草	1. 绿化地铲除杂草	m2	5157.24			
2	010101001001	平整场地	1. 原土打夯 机械夯实 压路机碾压	m2	873.97			
3	010404001001	垫层 石屑	1. 垫层 填石屑	m3	86.91			
4	010404001002	垫层	1. 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	86.91			
5	050201001001	铺砖 透水砖 240*115*53	1. 砖平铺路面(人字形、席纹形) 砂浆结合层 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	m2	303.02			
6	050201001003	铺装 芝麻黑石材 600*200*20	1. 花岗岩嵌边(波打线) 水泥砂浆 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	m2	56.83			
7	050201001005	铺装 芝麻灰石材 600*300*20	1. 楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内 实际结合层厚度(mm):30 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m2	340.21			
8	050201001006	铺装 马蹄石100*100*30	1. 楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内 实际结合层厚度(mm):30 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m2	53.86			
9	050202004001	园路铺卵石	1. 河卵石路面 平铺 完成厚度6cm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	m2	90.27			
10	050201013002	石汀步 青石板 1200*500*50 (60块)	1. 楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 3200以内 实际结合层厚度(mm):30 实际石材厚度(mm):50 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	m2	36			
11	011507003001	挡车石	1. 挡车石	个	13			
		园路铺装合计						
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段:

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		坐凳花池						
12	010101003001	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	51.52			
13	010103001001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	40.8			
14	010103002001	余方弃置	1. 挖掘机装土方 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m3	10.72			
15	010401012003	青砖花池坐凳	1. 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2. 砖基础 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5 3. 零星砌体 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5 4. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:3 5. 铺贴花岗岩 零星装饰 水泥砂浆 实际石材厚度(mm):50 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	m	73.23			
16	010401012004	水洗石坐凳	1. 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2. 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 3. 水刷石 各种墙面 带线不分格 15+10mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 4. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 5. 现浇构件带肋钢筋 Φ 25以内	m	19.48			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段:

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		坐凳花池合计						
		四角亭地面铺装						
17	050201001007	地面铺装20厚深灰色烧毛石板	1. 楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内 实际结合层厚度(mm):30 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m2	17.6			
18	011101003001	60厚细石混凝土楼地面	1. 细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):60 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2. 垫层 7:3人工级配砂石	m2	16			
		四角亭地面铺装合计						
		党建项目基础						
19	010101003002	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	15.48			
20	010101004004	挖基坑土方	1. 人工挖基坑土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	8.54			
21	010103001002	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	18.26			
22	010103002002	余方弃置	1. 挖掘机装土方 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m3	5.76			
23	010501001006	垫层	1. 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	1.58			
24	010501003004	独立基础	1. 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	1.78			
25	010501002003	带形基础	1. 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	4.78			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段:

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF00000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= $(1-\delta) \times$ 分部分项的(人工费+施工机具费) $\times 0.3$ $(0.8 \leq \delta < 1)$ 式中： δ = 合同工期 / 定额工期)
5	QTFY000000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 园建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 市政配套

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	混凝土硬底化		
1.2	挡土墙		
1.3	松木桩护坡		
1.4	给排水		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政配套

标段：

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		混凝土硬底化						
1	040204001001	路床(槽)整形	1. 人行道整形碾压	m2	640.39			
2	040101001001	挖一般土方	1. 人工挖一般土方 一、二类土 2. 挖掘机挖一般土方 一、二类土	m3	192.12			
3	040203007001	150mm厚C30水泥混凝土路面	1. 水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):15 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石 粒径综合考虑 C30 2. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	640.39			
4	040202003001	100mm厚6%水泥石屑垫层	1. 路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 实际厚度(cm):10	m2	640.39			
5	040203007002	缩缝	1. 缩缝	m	262.71			
		混凝土硬底化合计						
		挡土墙						
6	040101002001	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	978.32			
7	040103001001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	710.93			
8	040103002001	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m3	267.4			
9	040303001001	C20混凝土垫层	1. 垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	33.981			
10	040305003001	砌筑挡土墙基础	1. 浆砌块石 基础、护底 换为【砌筑用混合砂浆(配合比)中砂 M7.5】	m3	178.08			
11	040305003002	砌筑挡土墙墙身	1. 浆砌块石 墩、台、墙 换为【砌筑用混合砂浆(配合比)中砂 M7.5】	m3	228.67			
12	040305003003	挡土墙勾缝	1. 浆砌块石面勾凸缝 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比)中砂 1:2.5	m2	301.04			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政配套

标段：

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
13	011101001001	50mm厚墙身压顶	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):50 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m2	107.52			
14	040305003004	安装泄水孔 塑料管	1. 安装泄水孔 塑料管	m	87.57			
15	040601025001	滤料铺设	1. 滤料铺设 中砂	m3	0.46			
16	040601025002	滤料铺设	1. 滤料铺设 碎石	m3	3.18			
		挡土墙合计						
		松木桩护坡						
17	粤040301015001	圆木桩（直径15cm）	1. 挖掘机打(压)圆木桩	m	4548			
18	040103001002	边坡修整外购土方回填	1. 回填土 夯实机夯实 平地	m3	156.86			
		松木桩护坡合计						
		给排水						
		管道部分						
19	040101002002	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	180.65			
20	040103001003	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	174.33			
21	040103002002	余方弃置	1. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5 2. 挖掘机装土	m3	6.32			
22	041001001001	路面割缝	1. 旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚	m	30			
23	041001001002	拆除老旧路面	1. 小型机械拆除混凝土类路面 层 无筋 厚15cm内	m2	13.5			
24	040103002003	石方弃置	1. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5 2. 装载机装松散石方	m3	2.03			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政配套

标段：

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
25	040203007003	150mm厚C30水泥混凝土路面	1. 水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):15 合并制 作子目 普通预拌混凝土 碎石 粒径综合考虑 C30 2. 水泥混凝土路面养生 水养生	m ²	13.5			
26	040202003002	100mm厚6%水泥石屑垫层	1. 路拌铺筑水泥石屑混合料 水 泥含量 6% 厚度 15cm 实际 厚度(cm):10	m ²	13.5			
27	040501004001	双壁波纹管DN200	1. 双壁波纹管安装[PVC-U或 HDPE] (承插式胶圈接口) 管径 (mm以内) 300 2. 管道闭水试验 管径(mm以内)) 400 合并制作子目 砌筑用 水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆 (配合比) 中砂 1:2	m	279.4			
28	040501004002	双壁波纹管DN300	1. 双壁波纹管安装[PVC-U或 HDPE] (承插式胶圈接口) 管径 (mm以内) 300 2. 管道闭水试验 管径(mm以内)) 400 合并制作子目 砌筑用 水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆 (配合比) 中砂 1:2	m	39			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政配套

标段：

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
29	040501001001	11级钢筋混凝土圆管-DN600	1. 垫层 砂碎石 2. 垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 3. 混凝土管座 现浇 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 4. 混凝土管铺设 平接(企口)式 (Φ600-3000) 人机配合下管 管径(mm以内) 600 5. 钢丝网水泥砂浆接口(120°管基) 管径(mm以内) 600 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 6. 管道闭水试验 管径(mm以内) 600 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m	27			
		管道部分合计						
		雨水口						
30	040504001001	雨水口300*400	1. 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2. 砖砌 矩形 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5 3. 砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 4. 井盖、井箅安装 雨水井 混凝土篦(盖)座 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5	座	52			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政配套

标段：

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
31	040504001002	雨水口500*800	1. 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2. 砖砌 矩形 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5 3. 砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 4. 井盖、井算安装 雨水井 混凝土篦(盖)座 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5	座	2			
		雨水口合计						
		排水沟						
32	040501018001	砌筑排水沟	1. 垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2. 墙身 砖砌 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 3. 抹灰 底面 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 4. 抹灰 砖墙墙面 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	m	31			
		排水沟合计						
		给排水合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
33	041103001001	围堰	1. 筑土围堰	m3	48.6			
34	041102001001	垫层模板	1. 混凝土基础垫层 木模 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m2	65.48			
35	041101001001	墙面脚手架	1. 综合脚手架(钢管) 高度(m 以内) 4.5	m2	447.33			
		单价措施合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政配套

标段：

第 6 页 共 6 页

合 计		
-----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政配套

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19.8				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算： 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），结算时据实

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 市政配套

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
								结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ) * 分部分项的 (人工费+施工机具费) * 0.30 (0.8 ≤ δ < 1 式中 : δ = 合同工期 / 定额工期)
7	QTFY000000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：市政配套

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 市政配套

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 电气工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	电气		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		电气						
1	040101002002	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m ³	45.47			
2	040103001003	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m ³	33.78			
3	040103001002	回填方	1. 管(基)坑回填砂	m ³	5.2			
4	040501018001	砖砌体 基础、护底	1. 砖砌体 基础、护底 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m ³	3.25			
5	010501001001	垫层	1. 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C10	m ³	3.25			
6	040103002003	余方弃置	1. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5 2. 挖掘机装土	m ³	11.69			
7	030404017001	配电箱 MA	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 0.5	台	1			
8	030408001001	电缆 YJY-3*4	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm ² 以下) 10	m	324.82			
9	030408001002	电力电缆 YJY-5*6	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm ² 以下) 10 实际电缆芯数(芯):5	m	30			
10	030411001001	配管 PC32	1. 刚性难燃线管埋地敷设 公称直径(mm以内) 32	m	464.28			
11	030411001002	配管 SC50	1. 镀锌钢管埋地敷设 公称直径(mm以内) 50	m	30			
12	030412001001	景观灯	1. 庭院路灯安装 柱灯 三火以下 2. 基础工程 现浇混凝土基础 每基混凝土量(m ³) ≤1 3. 基础工程 钢筋制作 一般钢筋	套	16			
13	030412001002	矮草坪灯	1. 草坪灯具安装 立柱式 示意图号:188、189、190、191 2. 基础工程 现浇混凝土基础 每基混凝土量(m ³) ≤1	套	21			
14	030414002001	送配电装置系统	1. 送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电	系统	1			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

标段:

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= $(1-\delta) \times$ 分部分项（人工费+施工机具费） $\times 0.344$ $(0.8 \leq \delta < 1)$ 式中： δ = 合同工期 / 定额工期
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础：市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算
10	QTFY000000001	其他费用						按实际发生或经批准的

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 电气工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 绿化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项合计		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	050101011001	绿地起坡造型	1. 微坡地形土方堆置(坡顶与坡底高差在cm) 50以内	m3	21.27			
2	050101009002	种植土回(换)填	1. 填耕植土 机械	m3	1001.11			
3	050102012001	铺种大叶油草	1. 铺草皮 原土铺草皮 2. 草皮保养 机械灌溉 3个月 单价*3	m2	2908.85			
4	050102008001	种植红花酢浆草	1. 露地花卉成片栽植 草本花卉(育苗袋 ϕ cm) 20以内 2. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 保养月数:3	m2	244.98			
5	050102008002	种植翠芦莉	1. 露地花卉成片栽植 草本花卉(育苗袋 ϕ cm) 40以内 2. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 保养月数:3	m2	254.1			
6	050102001001	栽植紫风铃木 (高度3.0-3.5.0m、胸径8-10cm、冠幅1.5-2.0m)	1. 栽植乔木(胸径cm) 10以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(ϕ cm) 12以内 保养月数:3	株	20			
7	050102001002	栽植小叶榄仁(高度4.0-4.5.0m、胸径7-8cm)	1. 栽植乔木(胸径cm) 8以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(ϕ cm) 12以内 保养月数:3	株	4			
8	050102001003	栽植鸡蛋花(高度2.1-2.4m、五级分枝)	1. 栽植乔木(胸径cm) 8以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(ϕ cm) 12以内 保养月数:3	株	15			
9	050102002001	栽植海桐球(高度1m)	1. 栽植灌木(冠径cm) 120以内 2. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(ϕ cm) 120以内 保养月数:3	株	66			
10	050102002002	红继木球(高度0.6m、冠幅0.6m)	1. 栽植灌木(冠径cm) 60以内 2. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(ϕ cm) 80以内 保养月数:3	株	374			
11	050102009004	栽植再力花(高度0.8-1.0m、冠幅0.4-0.5m)	1. 水生植物水下花盆栽植 花盆内径(cm) 40以内 2. 水生植物保养 花盆种植 花盆内径(cm) 40以内 保养月数:3	m2	125.43			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段:

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤050405010001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤050405009001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= $(1-\delta) \times$ 分部分项的(人工费+施工机具费) $\times 0.58$ $(0.8 \leq \delta < 1)$ 式中： δ = 合同工期/定额工期)
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY000000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 绿化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]