


普宁市洪阳镇鸣岗村东埔路道路硬底化项目

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：  (单位盖章)


经 办 人： 

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人：  (造价人员签字盖专用章)

编制时间： 2023.12.15

造价咨询人：  (单位盖章)

法定代表人
或其授权人：  (签字或盖章)

复 核 人：  (造价工程师签字盖专用章)

复核时间： 2023.12.15

编制说明

一、项目概况

1. 工程名称：普宁市洪阳镇鸣岗村东埔路道路硬底化项目
2. 建设单位：普宁市洪阳镇鸣岗村村民委员会

二、审核标准和依据

1. 预算审核依照《建设工程工程量清单计价规范》(13 年)、《广东省建设工程计价通则》、《广东省建筑与装饰工程综合定额》(2018)、《广东省安装工程综合定额》(2018)、《广东省市政工程综合定额》(2018)等有关规定进行编审；

2. 各项税、费计取标准：

费用名称	建筑工程	装饰工程	安装工程	市政工程	绿化工程
动态人工调整系数	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
利 润	(人工费+机具费) × 20%	(人工费+机具费) × 20%	(人工费+机具费) × 20%	(人工费+机具费) × 15%	(人工费+机具费) × 18%
税 金	9.0%				
绿色施工安全防护措施费	(人工费+机具费) × 19%	(人工费+机具费) × 13%	(人工费+机具费) × 35.77%	(人工费+机具费) × 16.5%	(人工费+机具费) × 10%
预算包干费	(人工费+机具费) × 7%	(人工费+机具费) × 7%	(人工费+机具费) × 10%	(人工费+机具费) × 6%	(人工费+机具费) × 6%
概算幅度差	/				

3. 材料价按普宁市 2023 年第三季度、2023 年 10 月份信息价及市场价。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 普宁市洪阳镇鸣岗村东埔路道路硬底化项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：普宁市洪阳镇鸣岗村东埔路道路硬底化项目

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	040101001001	挖一般土方-去除素土面层	1.挖掘机挖一般土方 一、二类土	m3	521.70			
2	040103002001	余方弃置	1.装载机装土 2.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10	m3	507.40			
3	040103001001	回填方	1.回填土 夯实机夯实 平地	m3	14.30			
4	040202001001	路床(槽)整形	1.路床碾压检验	m2	2683.00			
5	040203007001	水泥混凝土	1.水泥混凝土路面 厚度 20cm 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3.伸缝 沥青玛蹄脂 4.缩缝 5.水泥混凝土路面养生 水养生	m2	2683.00			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：普宁市洪阳镇鸣岗村东埔路道路硬底化项目

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	(分部分项人工费+分部分项机具费)*1.2	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏解员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 普宁市洪阳镇鸣岗村东埔路道路硬底化项目

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
								结算时据实 结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
6	粤0411090080 01	赶工措施费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	0				赶工措施费= $(1-\delta) \times$ 分 部分项的(人 工费+施工机 具费)*0.30 $(0.8 \leq \delta < 1)$ 式 中： $\delta = \frac{\text{合同工期}}{\text{定额工期}}$
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
合 计								

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 普宁市洪阳镇鸣岗村东埔路道路硬底化项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

