

洪阳镇宝镜院村永和里永顺路硬底化建设项目

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



(单位盖章)

经 办 人：

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：

贺仕高

(签字或盖章)

编 制 人：



(造价工程师签字盖章)
洪锦
有限公司
有效期至：2027年05月05日

复 核 人：



(造价工程师签字盖章)
贺仕高
有限公司
有效期至：2025年05月30日

编制时间：

2023.12.29

复核时间：

2023.12.29

编制说明

一、项目概况

- 1、建设单位：普宁市洪阳镇宝镜院村村民委员会
- 2、工程名称：洪阳镇宝镜院村永和里永顺路硬底化建设项目
- 3、工程概况：主要内容为道路硬底化、盖板渠、挡土墙等。

二、审核标准及依据

- 1、审核计价依据：《建设工程工程量清单计价规范》(13 年)、《广东省建设工程计价通则》、《广东省建筑与装饰工程综合定额》(2018)、《广东省安装工程综合定额》(2018)、《广东省市政工程综合定额》(2018) 等文件；

2、费用计取标准：

费用名称	建筑工程	装饰工程	安装工程	市政工程	绿化工程
动态人工调整系数	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
绿色施工安全防护措施费	(人工费+机具费)×19%	(人工费+机具费)×13%	(人工费+机具费)×35.77%	(人工费+机具费)×16.5%	(人工费+机具费)×10%
预算包干费	(人工费+机具费)×7%	(人工费+机具费)×7%	(人工费+机具费)×10%	(人工费+机具费)×6%	(人工费+机具费)×6%

- 3、材料价按普宁市 2023 年第三季度、2023 年 10 月份信息价及市场价；
- 4、税率按 9%计取。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：洪阳镇宝镜院村永和里永顺路硬底化建设项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洪阳镇宝镜院村永和里永顺路硬底化建设项目

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		拆除部分						
1	040101002001	挖除路面废土	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	247.05			
2	040103002002	余方弃置	1. 装载机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):8	m3	14.25			
3	041001007001	拆除旧房屋	1. 机械整体拆除 民用建筑 三层以内 2. 装载机装土 3. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):8	m2	2.00			
4	041001007002	拆除夯土围墙	1. 人工单项拆除 其他砌体 2. 装载机装土 3. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):8	m3	0.95			
5	041001001002	拆除路面	1. 液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 2. 装载机装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):8	m2	10.00			
6	041001003001	拆除基层	1. 小型机械拆除各类底层 厚15cm内 2. 装载机装土 3. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):8	m2	10.00			
7	041001008001	拆除钢筋砼盖板	1. 风动凿岩机拆除现浇混凝土钢筋混凝土构件 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):8	m3	2.40			
8	040101005001	挖淤泥	1. 挖掘机挖装淤泥、流砂 2. 人工挖淤泥流砂 3. 自卸汽车运淤泥、流砂 运距1km内 实际运距(km):8	m3	41.25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洪阳镇宝镜院村永和里永顺路硬底化建设项目

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
9	041001008002	拆除沟渠挡土墙 砼压顶	1. 风动凿岩机拆除现浇混凝土 混凝土基础 2. 装载机装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):8	m3	4.05			
		拆除部分合计						
		新建部分						
		路面						
10	040103001001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 平地	m3	315.68			
11	040202003001	15cm厚6%水泥 石屑稳定层	1. 集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 6% 2. 自卸汽车运输水泥石屑(碎 石)混合料 自卸汽车装载 第 一个1km 3. 机械铺筑水泥石屑(碎石)混 合料 厚度 15cm	m2	789.20			
12	040203007001	20cm厚C30水泥 混凝土	1. 水泥混凝土路面 厚度 20cm 合并制作子目 普通预拌混 凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 水泥混凝土路面养生 水养 生 3. 水泥混凝土路面钢筋 构造 筋 4. 道路传力杆套筒 5. 胀缝 6. 缩缝	m2	811.60			
13	040303006001	压顶梁C30	1. 现浇承台、支撑梁与横梁 支撑梁 合并制作子目 普通 预拌混凝土 碎石粒径综合考 虑 C30	m3	38.04			
14	040901001001	钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\phi 10$ -25mm	1. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\phi 10$ -25mm	t	1.35			
15	040901001002	箍筋制作、安装 圆钢 $\phi 10$ mm 以内	1. 箍筋制作、安装 圆钢 $\phi 10$ mm以内	t	1.07			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洪阳镇宝镜院村永和里永顺路硬底化建设项目

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
16	040901008001	植筋	1. 钢筋植筋增加费 直径(mm) 14 2. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10-25mm	根	253.00			
17	040501004001	DN100排水管	1. 安装泄水孔 塑料管	m	32.13			
18	040402016001	C30沟道盖板	1. 现浇混凝土渠箱 顶板 合 并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m ³	63.40			
19	040901001004	钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10-25mm	1. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10-25mm	t	5.48			
		路面合计						
		挡土墙						
20	040101002002	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类 土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m ³	236.88			
21	040103001002	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m ³	154.00			
22	040305001001	碎石垫层	1. 现浇基础 碎石垫层	m ³	16.80			
23	040303001001	C20混凝土垫层	1. 现浇基础 混凝土垫层 合 并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m ³	16.80			
24	040303015001	C30混凝土挡墙 墙身	1. 现浇板梁、板拱与挡墙 挡 墙 合并制作子目 普通预拌 混凝土 碎石粒径综合考虑 C3 0	m ³	21.28			
25	040303002001	C30混凝土基础	1. 现浇基础 混凝土 合并制 作子目 普通预拌混凝土 碎石 粒径综合考虑 C30	m ³	40.32			
26	040901001003	钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10-25mm	1. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10-25mm	t	4.11			
27	040303015002	安装沉降缝 沥 青木丝板	1. 安装沉降缝 沥青木丝板	m	5.95			
		挡土墙合计						
		新建部分合计						
		分部分项合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洪阳镇宝镜院村永和里永顺路硬底化建设项目

标段:

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：洪阳镇宝镜院村永和里永顺路硬底化建设项目

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	(分部分项人工费+分部分项机具费)*1.2	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：洪阳镇宝镜院村永和里永顺路硬底化建设项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：