

洪阳镇宝镜院村北门永安路路面水泥化项目

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



(单位盖章)

经 办 人：

法定代表人

或其授权人：



(签字或盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：

侯朝霞

(签字或盖章)

编 制 人：



(造价工程师签字盖专用章)
有效期至: 2027年09月05日

复 核 人：



(造价工程师签字盖专用章)
有效期至: 2025年05月30日

编制时间：

2023.12.31

复核时间：

2023.12.31

编制说明

一、项目概况

- 1、建设单位：普宁市洪阳镇宝镜院村村民委员会
- 2、工程名称：洪阳镇宝镜院村北门永安路路面水泥化项目
- 3、工程概况：主要内容为拓宽土路基、新建混凝土路面、水泥管涵等。

二、审核标准及依据

- 1、审核计价依据：《建设工程工程量清单计价规范》(13 年)、《广东省建设工程计价通则》、《广东省建筑与装饰工程综合定额》(2018)、《广东省安装工程综合定额》(2018)、《广东省市政工程综合定额》(2018) 等文件；

2、费用计取标准：

费用名称	建筑工程	装饰工程	安装工程	市政工程	绿化工程
动态人工调整系数	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
绿色施工安全防护措施费	(人工费+机具费)×19%	(人工费+机具费)×13%	(人工费+机具费)×35.77%	(人工费+机具费)×16.5%	(人工费+机具费)×10%
预算包干费	(人工费+机具费)×7%	(人工费+机具费)×7%	(人工费+机具费)×10%	(人工费+机具费)×6%	(人工费+机具费)×6%

- 3、材料价按普宁市 2023 年第三季度、2023 年 11 月份信息价及市场价；
- 4、税率按 9%计取。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：洪阳镇宝镜院村北门永安路路面水泥化项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	拆除工程		
1.2	新建工程		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费	16717.42	
2.2	其他措施费		
3	其他项目		—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		—
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洪阳镇宝镜院村北门永安路路面水泥化项目

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		拆除工程						
1	041001001001	拆除路面20cm厚	1. 液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):20 2. 装载机装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):8	m2	138.40			
2	041001003001	拆除基层15cm厚	1. 小型机械拆除各类底层 厚15cm内 2. 装载机装土 3. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):8	m2	138.40			
3	040101002001	挖沟槽土方	3. 挖掘机挖一般土方 一、二类土 4. 人工挖一般土方 一、二类土	m3	325.50			
		拆除工程合计						
		新建工程						
		路面工程						
4	040103001001	拓宽路基（利用原有土）	1. 回填土 夯实机夯实 平地	m3	313.65			
5	040103001004	拓宽路基（外购土回填）	1. 回填土 夯实机夯实 平地	m3	449.33			
6	040103001002	土路肩	1. 回填土 夯实机夯实 平地	m3	80.26			
7	040202003001	15cm厚6%水泥石屑稳定层	1. 集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 6% 2. 自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km 3. 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm	m2	1602.80			
8	040203007001	20cm厚C30混凝土	1. 水泥混凝土路面 厚度 20cm 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	1602.80			
9	040203007005	胀缝	1. 缩缝	m	12.00			
10	040203007002	缩缝	1. 缩缝	m	590.00			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洪阳镇宝镜院村北门永安路路面水泥化项目

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
11	040203007003	道路传力杆套筒	1. 道路传力杆套筒	支	46.00			
12	040203007004	水泥混凝土路面钢筋 构造筋	1. 水泥混凝土路面钢筋 构造筋	t	1.62			
		路面工程合计						
		排水工程						
13	040101002002	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	195.47			
14	040103001003	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	127.06			
15	040501001002	垫层 石屑	1. 垫层 石屑	m3	11.37			
16	040501001001	φ 600二级钢筋混凝土管	1. 钢筋混凝土管120° 混凝土基础 管径(mm) 600以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2. 混凝土管铺设 承插式(φ 150-3000) 人机配合下管管径(mm以内) 600	m	83.00			
		排水工程合计						
		新建工程合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
17	041102032001	管(渠)道管座模板	1. 管、渠道及其他 管座 复合木模 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m2	49.80			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：洪阳镇宝镜院村北门永安路路面水泥化项目

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	(分部分项人工费+分部分项机具费)*1.2	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏解员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 洪阳镇宝镜院村北门永安路路面水泥化项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：洪阳镇宝镜院村北门永安路路面水泥化项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：