

洪阳镇宝镜院村岭南新局铺设排污管道及巷道填平项目

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

经 办 人：

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人：

张七希

编 制 人：



(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：

2024.1.3

复核时间：

2024.1.3

编制说明

一、项目概况

1. 工程名称：洪阳镇宝镜院村岭南新局铺设排污管道及巷道填平项目
2. 建设单位：普宁市洪阳镇宝镜院村村民委员会

二、审核标准和依据

1. 预算审核依照《建设工程工程量清单计价规范》(13 年)、《广东省建设工程计价通则》、《广东省建筑与装饰工程综合定额》(2018)、《广东省安装工程综合定额》(2018)、《广东省市政工程综合定额》(2018)等有关规定进行编审；

2. 各项税、费计取标准：

费用名称	建筑工程	装饰工程	安装工程	市政工程	绿化工程
动态人工调整系数	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
利 润	(人工费+机具费) × 20%	(人工费+机具费) × 20%	(人工费+机具费) × 20%	(人工费+机具费) × 15%	(人工费+机具费) × 18%
税 金	9.0%				
绿色施工安全防护措施费	(人工费+机具费) × 19%	(人工费+机具费) × 13%	(人工费+机具费) × 35.77%	(人工费+机具费) × 16.5%	(人工费+机具费) × 10%
预算包干费	(人工费+机具费) × 7%	(人工费+机具费) × 7%	(人工费+机具费) × 10%	(人工费+机具费) × 6%	(人工费+机具费) × 6%
概算幅度差	/				

3. 材料价按普宁市 2023 年第三季度、2023 年 11 月份信息价及市场价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洪阳镇宝镜院村岭南新局铺设排污管道及巷道填平项目

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		土方回填						
1	040103001001	回填方（外购土）	1. 压路机碾压土（石）方 填土方	m3	3859.76			
2	040103001003	回填方（原有土）	1. 压路机碾压土（石）方 填土方	m3	296.24			
		土方回填合计						
		排水工程						
3	040101002001	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	771.83			
4	040103001002	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	475.59			
5	粤040101007001	挡土板	1. 支密板挡土板 双面	m2	905.09			
6	040501004001	垫层 石屑	1. 垫层 石屑	m3	101.69			
7	040501004002	双壁波纹管DN400	1. 双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE]（承插式胶圈接口）管径（mm以内）400 2. 管道闭水试验 管径（mm以内）400 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆（配合比）中砂 M7.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆（配合比）中砂 1:2	m	851.30			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洪阳镇宝镜院村岭南新局铺设排污管道及巷道填平项目

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
8	040504001001	污水检查井	1. 垫层 砂 2. 非定型井垫层 碎石 3. 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 4. 砖砌 圆形 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 5. 砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 6. 砖墙 抹灰 井内侧 井外壁 需要抹灰 人工*0.8 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 7. 砖墙 抹灰 井底 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 8. 井盖、井算安装 检查井 混凝土井盖、座 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 9. 塑钢踏步 安装	座	43.00			
9	040501018001	砌筑排水沟	1. 垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2. 墙身 砖砌 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 3. 抹灰 砖墙墙面 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2	m	106.00			
		排水工程合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
10	041101005001	井字架 井深(m以内) 2	1. 木制井字架 井深(m以内) 2	座	39.00			
11	041102001001	垫层模板	1. 混凝土基础垫层 木模 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m2	55.24			
		单价措施合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洪阳镇宝镜院村岭南新局铺设排污管道及巷道填平项目 标段： 第 3 页 共 3 页

合 计		
--------	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：洪阳镇宝镜院村岭南新局铺设排污管道及巷道填平项目 标段： 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	(分部分项人工费+分部分项机具费)*1.2	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

第 1 页 共 1 页

表—12

