

2024年洪阳镇水龙寨村福祥里环村道
路建设工程项目（水泥路面）

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

2024 年 4 月 9 日

2024年洪阳镇水龙寨村福祥里环村道路
建设工程项目（水泥路面）

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

郭志泉

(签字或盖章)

编 制 人：



(造价人员签字盖专用章)

编制时间：

2024.4.9

造价咨询人：



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

肖莹

(签字或盖章)

复 核 人：



(造价工程师签字盖专用章)

复核时间：

2024.4.9

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年洪阳镇水龙寨村福祥里环村道路建设工程项目（水泥路面）

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		新建混凝土路面						
1	040101001001	清表	1. 土壤类别:土壤杂草 2. 外运:10km	m3	1891.42			
2	041001001001	破除现状路面	1. 材质:拆除混凝土面层 2. 厚度:12cm 3. 外运:10km	m2	931.1			
3	040103001002	回填方-外购回填土	1. 密实度要求:按规范要求 2. 填方材料品种:外购回填土	m3	853.3			
4	040202011001	150mm 6%水泥石屑基层	1. 石料规格:6%水泥石屑基层 2. 厚度:15cm	m2	5404.06			
5	040203007001	200mmC30混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:20cm 3. 养护方式:水养生	m2	5404.06			
6	040901008001	植筋	1. 材料规格:Φ14@800 2. 植入深度:700mm	根	85			
7	040203007003	缩缝	1. 缩缝	m	1160			
8	040203007004	胀缝	1. 胀缝 2. 掺和料:胀缝填缝板采用沥青处治木丝板,填缝料采用聚氯乙稀胶泥(道路专用油膏)。	m2	12.3			
9	040901001001	现浇构件钢筋	1. 材料种类:螺纹钢 2. 钢筋规格:Φ14	t	0.576			
10	040901001003	现浇构件钢筋	1. 材料种类:圆钢 2. 钢筋规格:Φ30mm	t	5.32			
11	040901001004	道路传力杆套筒	1. 道路传力杆套筒	支	1916			
		新建混凝土路面合计						
		新建排水部分						
12	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	192.31			
13	040103001003	回填方	1. 密实度要求:按规范要求 2. 填方材料品种:原开挖土方	m3	24.75			
14	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:原开挖土方 2. 运距:10km	m3	163.85			
15	040103001004	垫层 石屑	1. 密实度要求:按规范要求 2. 填方材料品种:石屑	m3	9.9			
16	040103001005	回填方	1. 密实度要求:按规范要求 2. 填方材料品种:石屑	m3	86.33			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年洪阳镇水龙寨村福祥里环村道路建设工程项目（水泥路面）

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
17	040501001001	Ⅱ级钢筋混凝土管 Φ1000	1. 材质：Ⅱ级钢筋混凝土管 2. 规格：Φ1000 3. 接口方式：承插式\胶圈接口 4. 管道检验及试验要求：闭水试验	m	55			
18	040504002001	Φ1800圆形混凝土雨水检查井	1. 井名称、图号：圆型混凝土雨水检查井、20S515-29 2. 井深、尺寸：井深2.68m、Φ1800MM	座	3			
		新建排水部分合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
19	041102001001	井垫层模板	1. 构件类型：井垫层模板	m ²	2.36			
20	041102034001	井底模板	1. 构件类型：井底模板	m ²	4.52			
21	041102035002	圆形井墙模板	1. 构件类型：井墙模板	m ²	14.32			
22	041102036001	井盖板模板	1. 构件类型：井盖板模板	m ²	15.84			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年洪阳镇水龙寨村福祥里环村道路建设工程项目（水泥路面）

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19.8				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2024年洪阳镇水龙寨村福祥里环村道路建设工程项目（水泥路面）

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

