

2024年洪阳镇南村南新大道建设项目

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

2024年4月16日

2024年洪阳镇南村南新大道建设项目

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：



(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：

2024.4.16

复核时间：

2024.4.16

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年洪阳镇南村南新大道建设项目

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
11	040203006002	AC-16 改性沥青混凝土-6cm	1. 沥青品种:改性沥青混凝土 2. 沥青混凝土种类:中式沥青混凝土 3. 厚度:6cm	m2	6711.47			
12	040203003003	乳化沥青粘油层	1. 名称:乳化沥青粘油层 2. 喷油量:0.5kg/m2	m2	13422.94			
13	040203006003	AC-13 改性沥青混凝土-3cm	1. 沥青品种:AC-13 改性沥青混凝土 2. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 3. 厚度:3cm	m2	6711.47			
		新建沥青路面合计						
		新建盖板花池						
14	040305004002	砖砌花基	1. 材料品种、规格:标准砖240*115*53 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	7.35			
15	011204003003	块料墙面	1. 墙体类型:花基墙面 2. 镶贴纸皮瓷砖 3. 结合层:1:2.5水泥砂浆10mm厚	m2	63.6			
16	040305004003	抹灰	1. 材料品种、规格:标准砖240*115*53 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m2	61.22			
17	040309009001	(泄)水管	1. 材料品种:塑料管 2. 管径:Φ32	m	23.85			
18	040309009002	(泄)水管	1. 材料品种:塑料管 2. 管径:Φ110	m	44.52			
19	040601010001	现浇混凝土池盖板	1. 混凝土强度等级:C30	m3	41			
20	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋规格:10~25内	t	4.958			
		新建盖板花池合计						
		新建部分合计						
		标线						
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年洪阳镇南村南新大道建设项目

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	19.8				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为1 6.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为14.50% ； 分部分项工 程总费用在3 00 万元以内 （含300 万 元）的项目 按基本费率 乘以1.20；
2	粤0411090090 01	文明工地增加费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地0.6 0%；省级文 明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 按照方案计 算）， 结算时据实

