

2024年洪阳镇东村德安北路沥青铺设
项目 工程

工 程 量 清 单



(单位盖章)

方智槐

(签字或盖章)



(单位盖章)



(签字或盖章)



2024.4.10

2024.4.10

编审说明

2024年洪阳镇东村德安北路沥青铺设项目
普宁市洪阳镇东村德安北路
普宁市洪阳镇东村村民委员会
瑞函工程造价报告书

工程造价2024年洪阳镇东村德安北路沥青铺设项目的工程造价。

在审查时，我公司采用全面审查法。

《2024年洪阳镇东村德安北路沥青铺设项目--施工图》。
《2024年洪阳镇东村德安北路沥青铺设项目--预算书》。

2013《建设工程工程量清单计价规范》，2018《广东省房屋与建筑装饰工程综合定额》、2018《广东省市政工程综合定额》及国家、广东省及当地相关主管部门颁发的相关文

（部分人工费+部分分项机具费）*19.8%。

（部分人工费+部分分项机具费）*6%。

按实际发生额计算。

按实际发生额计算。

按实际发生额计算及机械台班中的人工单价按揭标定函（2019）5号文件规定，调整系数为0.9。

按实际发生额计算及机械台班中的人工单价按揭标定函（2019）5号文件规定，调整系数为0.9。
按实际发生额计算及机械台班中的人工单价按揭标定函（2019）5号文件规定，调整系数为0.9。
按实际发生额计算及机械台班中的人工单价按揭标定函（2019）5号文件规定，调整系数为0.9。

按实际发生额计算及机械台班中的人工单价按揭标定函（2019）5号文件规定，调整系数为0.9。

按实际发生额计算及机械台班中的人工单价按揭标定函（2019）5号文件规定，调整系数为0.9。

瑞函项目管理有限公司
年 月 日

单位工程招标控制价汇总表

名称: 2024年洪阳镇东村德安北路沥青铺设项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

本表为各单位工程按工程量清单汇总、合并、大写小写均须填写。如不填写，则视为工程无此内容。如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2024年洪阳镇东村德安北路沥青铺设项目

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		路面						
1	040203006001	上封层	1. 沥青上封层	m2	2335.13			
2	040203006002	3cm厚AC-13细粒式改性沥青混凝土	1. 机械摊铺沥青混凝土路面 细粒式 合并制作子目 普通 预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m2	2335.13			
3	040203006003	乳化沥青粘层 (1kg/m²)	1. 喷洒乳化沥青 喷油量(1kg/m2)	m2	2335.13			
4	040203006004	4cm厚AC-20中粒式沥青混凝土	1. 机械摊铺沥青混凝土路面 中粒式 合并制作子目 普通 预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m2	2335.13			
5	040203006005	玻纤土工格栅	1. 铺装玻璃纤维格栅	m2	2335.13			
6	040203006006	乳化沥青透油层 (1kg/m²)	1. 沥青透层 喷油量(1kg/m2)	m2	2335.13			
7	040101004001	铣刨路面	1. 铣刨机铣刨路面 混凝土路面(厚5cm内) 2. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):10 3. 装载机装松散石方	m2	2335.13			
8	040202001001	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	1074			
9	040202001001	水泥混凝土面层 15cm	1. 水泥混凝土路面 厚度 20cm 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 实际厚度(cm):15 2. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	1074			
10	040202001001	拆除旧路面10cm	1. 液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 2. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):10 3. 挖掘机挖装松散石方	m2	1074			
11	040202001002	变形缝	1. 缩缝	m	214.8			
		路面合计						
		土方						
		挖土方	1. 人工挖一般土方 一、二类土	m3	4.7			
		回填土 人工夯实	1. 回填土 人工夯实	m3	3.16			
		土方	1. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10 2. 人工装自卸汽车 土方	m3	1.54			
		本页小计						

第 2 页 共 2 页

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 2024年洪阳镇东村德安北路沥青铺设项目

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
	LS02SF00001	绿色施工安全防护措施费	(分部分项人工费+分部分项机具费)*1.2	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础; 以专业工程类型区分不同费率计算; 单独场地平整工程费率为4.35%; 道路、管网工程费率为16.50%; 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%; 分部分项工程总费用在300万元以内(含300万元)的项目按基本费率乘以1.20;
	LS02SF00090	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础; 市级文明工地0.60%; 省级文明工地1.20%
	LS02SF00200	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
	LS02SF00500	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算(有方案的按照方案计算), 结算时据实结算。
	LS02SF00600	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
	LS02SF00800	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=(1-δ)*分部分项的(人工费+施工机具费)*0.30 (0.8≤δ<1 式中: δ=合同工期/定额工期)

总价措施项目清单与计价表

2024年洪阳镇东村德安北路沥青铺设项目

标段:

第 2 页 共 2 页

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2022年洪阳镇东村德安北路沥青铺设项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

二、其他：暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 2012年洪阳镇东村德安北路沥青铺设项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]