

2024年洪阳镇金丰村西厝局提升项目

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____



经 办 人：

张剑村

法定代表人

或其授权人：

张武林

(签字或盖章)

编 制 人：



造价咨询人：_____



法定代表人

或其授权人：

张心香

(签字或盖章)

复 核 人：



编制时间：

2024.4.15

复核时间：

2024.4.15

编制说明

一、项目概况

- 1. 工程名称：2024 年洪阳镇金丰村西厝局提升项目
- 2. 建设单位：普宁市洪阳镇金丰村村民委员会

二、审核标准和依据

1. 预算审核依照《建设工程工程量清单计价规范》(13 年)、《广东省建设工程计价通则》、《广东省建筑与装饰工程综合定额》(2018)、《广东省安装工程综合定额》(2018)、《广东省市政工程综合定额》(2018)等有关规定进行编审；

2. 各项税、费计取标准：

费用名称	建筑工程	装饰工程	安装工程	市政工程	绿化工程
动态人工调整系数	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
利 润	(人工费+机具费) × 20%	(人工费+机具费) × 20%	(人工费+机具费) × 20%	(人工费+机具费) × 15%	(人工费+机具费) × 18%
税 金	9.0%				
绿色施工安全防护措施费	(人工费+机具费) × 19%	(人工费+机具费) × 13%	(人工费+机具费) × 35.77%	(人工费+机具费) × 16.5%	(人工费+机具费) × 10%
预算包干费	(人工费+机具费) × 7%	(人工费+机具费) × 7%	(人工费+机具费) × 10%	(人工费+机具费) × 6%	(人工费+机具费) × 6%
概算幅度差	/				

3. 材料价按普宁市 2023 年第四季度、2024 年 2 月份信息价及市场价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年洪阳镇金丰村西厝局提升项目-市政部分

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		花坛						
1	040204007002	树池砌筑	1. 砌筑树池 花岗岩块 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5	m	180.00			
2	010401001001	砖基础	1. 砖基础 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m3	7.13			
3	040204004002	垫层	1. 路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 实际厚度(cm):10	m2	59.40			
		花坛合计						
		垃圾收集站						
4	010401003001	实心砖墙	1. 混水砖外墙 墙体厚度 1砖 合并制作子目 砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m3	4.68			
5	011201001001	墙面一般抹灰	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m2	19.52			
6	010901002001	型材屋面	1. 彩钢板屋面 安装于S/C型轻型钢檩条上 彩钢波纹瓦	m2	25.00			
7	010604001001	钢梁	1. 钢结构构件 钢梁安装 每根构件质量(t) ≤1.5 换为【热镀锌方钢综合】	t	0.21			
8	010603003001	钢管柱	1. 钢结构构件 钢柱安装 每根构件质量(t) ≤3 换为【镀锌钢管综合】	t	0.03			
		垃圾收集站合计						
		地面硬化						
9	040202001001	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	1658.90			
10	040202003001	水泥稳定土-10cm	1. 集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 6% 2. 自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km 3. 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 实际厚度(cm):10	m2	1658.90			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年洪阳镇金丰村西厝局提升项目-市政部分

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
11	040203007001	水泥混凝土	1. 水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):15 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石 粒径综合考虑 C30 2. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	1658.90			
		地面硬化合计						
		路灯						
12	030412007001	路灯	1. 路灯金属杆安装 单杆式(杆长m以下) 10 2. 法兰盘250*250*40	套	7.00			
		路灯合计						
		挡土墙						
13	040305003001	挡土墙-碎石垫层	1. 垫层 碎石 干铺 水处理构筑物 的垫层 人工*0.87	m3	136.50			
14	040305003002	挡土墙基础	1. 浆砌块石 基础、护底	m3	218.40			
15	040305003003	挡土墙	1. 浆砌块石 墩、台、墙	m3	819.00			
16	040305003004	泄水孔	1. 安装泄水孔 塑料管	m	180.00			
17	040305003005	砂滤层	1. 滤料铺设 碎石	m3	3.28			
18	040305003006	伸缩缝	1. 安装沉降缝 沥青木丝板	m2	31.80			
		挡土墙合计						
		人行道透水砖						
19	040204002001	人行道-透水砖-250*250*60	1. 垫层 砂碎石 2. 人行道垫层 混凝土 厚度 15cm 实际厚度(cm):10 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 3. 人行道砖安装 砂浆垫层(结合层) 厚度3cm	m2	219.20			
		人行道透水砖合计						
		栏杆基础						
20	040101001002	挖一般土方	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	m3	36.13			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年洪阳镇金丰村西厝局提升项目-市政部分 标段： 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
21	040103002003	余方弃置	1. 装载机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):6	m3	36.13			
22	040303002001	栏杆基础	1. 现浇基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	36.13			
23	040901001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 ϕ 10以内	t	0.63			
		栏杆基础合计						
		排水沟						
24	040305001001	垫层	1. 垫层 砂	m3	6.44			
25	040103001002	回填方	1. 管(基)坑回填石屑	m3	13.93			
26	040501016001	砌筑方沟一	1. 垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2. 墙身 砖砌 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 3. 抹灰 砖墙墙面 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m	65.70			
27	040501016002	砌筑方沟	1. 垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2. 现浇混凝土方沟 壁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 明沟铸铁盖板安装 49cm宽	m	132.50			
28	040501004001	PVC-U双壁波纹管DN160	1. 双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 300 2. 管道闭水试验 管径(mm以内) 400 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m	187.30			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年洪阳镇金丰村西厝局提升项目-市政部分

标段：

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
29	040501004002	PVC-U双壁波纹管DN300	1. 双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE]（承插式胶圈接口）管径（mm以内）300 2. 管道闭水试验 管径（mm以内）400 合并制作子目 抹灰水泥砂浆（配合比）中砂 1:2 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆（配合比）中砂 M7.5	m	12.00			
		排水沟合计						
		地面破除						
30	041001001001	拆除路面15cm	1. 小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm内 2. 装载机装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):6	m2	437.90			
31	041001003001	拆除基层10cm	1. 小型机械拆除各类底层 厚15cm内 2. 装载机装土 3. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):6	m2	437.90			
		地面破除合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
32	041101001001	墙面脚手架	1. 综合脚手架(钢管) 高度(m以内) 12.5	m2	418.60			
33	011702005001	基础梁		m2	241.12			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：2024年洪阳镇金丰村西厝局提升项目-市政部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 2024年洪阳镇金丰村西厝局提升项目-绿化部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：