

普宁市洪阳镇马湖村环村南路至田中央片道路水泥硬底
化及路口扩宽工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

经 办 人： 董峰明

法定代表人 董金明
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： 冯艳丽
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 2024.4.9

造价咨询人： _____
(单位盖章)



法定代表人 张心秀
或其授权人： _____
(签字或盖章)

复 核 人： 唐秀丽
(造价工程师签字盖专用章)



复核时间： 2024.4.9

编制说明

一、项目概况

- 1. 工程名称：普宁市洪阳镇马湖村环村南路至田中央片道路水泥硬底化及路口扩宽工程
- 2. 建设单位：普宁市洪阳镇马湖村村民委员会

二、审核标准和依据

- 1. 预算审核依照《建设工程工程量清单计价规范》(13 年)、《广东省建设工程计价通则》、《广东省建筑与装饰工程综合定额》(2018)、《广东省安装工程综合定额》(2018)、《广东省市政工程综合定额》(2018)等有关规定进行编审；
- 2. 各项税、费计取标准：

费用名称	建筑工程	装饰工程	安装工程	市政工程	绿化工程
动态人工调整系数	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
利 润	(人工费+机具费) × 20%	(人工费+机具费) × 20%	(人工费+机具费) × 20%	(人工费+机具费) × 15%	(人工费+机具费) × 18%
税 金	9.0%				
绿色施工安全防护措施费	(人工费+机具费) × 19%	(人工费+机具费) × 13%	(人工费+机具费) × 35.77%	(人工费+机具费) × 16.5%	(人工费+机具费) × 10%
预算包干费	(人工费+机具费) × 7%	(人工费+机具费) × 7%	(人工费+机具费) × 10%	(人工费+机具费) × 6%	(人工费+机具费) × 6%
概算幅度差	/				

- 3. 材料价按普宁市 2023 年第四季度、2024 年 2 月份信息价及市场价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：普宁市洪阳镇马湖村环村南路至田中央片道路水泥硬底化及路口拓宽工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		硬底化路面						
1	040101001001	挖一般土方	1. 挖掘机挖一般土方 一、二类土	m3	861.77			
2	040103002001	余方弃置	1. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):8 2. 装载机装土	m3	861.77			
3	040202001001	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	2872.57			
4	040202003001	水泥稳定土	1. 路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 实际厚度(cm):10	m2	2872.57			
5	040203007001	水泥混凝土	1. 水泥混凝土路面 厚度 20cm 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C30 3. 伸缝 沥青玛蹄脂 4. 缩缝 5. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	2872.57			
		硬底化路面合计						
		石篱挡土墙						
6	040101002001	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 机械挖湿土 人 工*1.1, 机械*1.1	m3	113.64			
7	040103002002	余方弃置	1. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):8 2. 装载机装土	m3	85.23			
8	040103001001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 平地	m3	28.41			
9	040305003001	浆砌块料	1. 浆砌块石 护坡、台阶、沟槽 换为【砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M10】	m3	85.23			
		石篱挡土墙合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：普宁市洪阳镇马湖村环村南路至田中央片道路水泥硬底化及路口扩宽工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	(分部分项人工费+分部分项机具费)*1.2	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：普宁市洪阳镇马湖村环村南路至田中央片道路水泥硬底化及路口扩宽工程

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
								结算时据实 结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
6	粤0411090080 01	赶工措施费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	0				赶工措施费= (1-δ)*分 部分项的(人 工费+施工 机具费)*0. 30 (0.8≤ δ<1 式 中: δ=合同 工期/定额工 期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

