

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 市政工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		花池绿植						
1	050102002001	栽植灌木//变叶木(冠幅0.25~0.3m、高度0.25~0.3m、养护期3个月)	1.栽植灌木(冠径cm) 40以内 2.单株、单丛植物保养 灌木保养 人工灌溉 冠径(Φcm) 80以内 保养月数:3	株	30.00			
2	050102002002	栽植灌木//三角梅(冠幅0.25~0.3m、高度0.4~0.45m、养护期3个月)	1.栽植灌木(冠径cm) 40以内 2.单株、单丛植物保养 灌木保养 人工灌溉 冠径(Φcm) 80以内 保养月数:3	株	30.00			
3	050102002003	栽植灌木//小叶紫薇B(冠幅0.2~0.25m、高度0.25~0.33m、养护期3个月)	1.栽植灌木(冠径cm) 40以内 2.单株、单丛植物保养 灌木保养 人工灌溉 冠径(Φcm) 80以内 保养月数:3	株	30.00			
		花池绿植合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	路面破除及修复		
1.2	电力电缆		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		土石方工程						
1	040101001001	清表清杂0.3m厚	1. 挖掘机挖一般土方 一、二类土 2. 人工挖一般土方 一、二类土	m3	292.32			
2	040103002001	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):8	m3	292.32			
3	040103001001	外购回填土0.55厚	1. 回填土 夯实机夯实 平地	m3	516.99			
		土石方工程合计						
		彩色透水砖人行道						
4	040202015001	10cm厚6%水泥稳定石屑垫层	1. 集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 6% 2. 自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km 3. 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 实际厚度(cm):10	m2	149.82			
5	040204002002	10cm厚C20人行道垫层	1. 人行道垫层 混凝土 厚度 15cm 实际厚度(cm):10 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m2	149.82			
6	040204002003	240*120*60厚彩色透水砖	1. 人行道砖 砂浆垫层(结合层) 厚度3cm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m2	149.82			
7	040204004001	600*200*100砼路道牙	1. 缘石铺设 混凝土 长度 50cm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 2. 浇筑侧(缘)石混凝土后座 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m	224.05			
		彩色透水砖人行道合计						
		月洞门景墙						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
22	011406001001	抹灰面油漆：乳胶漆2遍，刮腻子粉（两遍）	1. 成品腻子粉（一般型）Y型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数（遍）：2 2. 抹灰面乳胶漆 墙柱面 面漆一遍 实际面漆遍数（遍）：2	m2	25.56			
23	011406001002	抹灰面油漆（压顶梁）乳胶漆	1. 抹灰面乳胶漆 墙柱面 面漆一遍 实际面漆遍数（遍）：2	m2	3.87			
24	010901001001	琉璃瓦围墙屋面	1. 琉璃瓦围墙顶 双落水 二级线 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆（配合比）中砂 M7.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆（配合比）中砂 1:2	m	4.54			
25	010901001002	琉璃瓦屋面正脊：120x50x600, C30预制深灰色正脊倒角R=20mm	1. 琉璃瓦正脊 12寸脊 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆（配合比）中砂 M7.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆（配合比）中砂 1:2	m	2.50			
26	020603009001	翘角头：120x335x445, C30预制深灰色翘角	1. 撬角	座	2.00			
27	011508001001	户外造型PVC宣传字体，专用胶粘接固定体280*195mm	1. 泡沫塑料、有机玻璃美术字安装 0.1m2以内 其他面	个	23.00			
		月洞门景墙合计						
		给排水工程						
		管道铺设						
28	040101002001	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	m3	22.14			
29	040103002002	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):8	m3	22.14			
30	040103001002	中粗砂垫层	1. 垫层 砂	m3	6.31			
31	040103001003	管(基)坑回填砂	1. 管(基)坑回填砂	m3	29.11			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
35	040504001002	沉沙井（井深1.55m）	1. 砖砌圆形沉泥井 适用管径200~500 井径1000 井深3.5m内 实际高度(m):1.55 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 2. 垫层 砂碎石 3. 更换防坠网 只考虑安装人工*0.8	座	1.00			
		管道附属构筑物合计						
		给排水工程合计						
		排水沟预制井盖						
36	010512008001	100厚C20预制混凝土井盖	1. 盖板 预制 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2. 盖板 安装	m3	10.98			
37	040901001001	盖板钢筋-单层双向Φ10@150	1. 钢筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内	t	0.93			
		排水沟预制井盖合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
38	粤011701012001	活动脚手架	1. 墙柱面活动脚手架	m2	27.65			
39	011702006001	矩形梁	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以内 支模高度3.6m	m2	4.27			
40	011702006002	拱形梁	1. 拱形梁模板 支模高度3.6m	m2	5.17			
41	011702001001	基础	1. 带形基础模板 有筋	m2	2.47			
42	011702001002	基础	1. 基础垫层模板	m2	1.07			
43	041102036001	池盖模板		m2	1.00			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 市政工程

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
								结算时据实 结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
6	粤0411090080 01	赶工措施费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	0				赶工措施费= (1-δ)*分 部分项的(人 工费+施工 机具费)*0. 30 (0.8≤ δ<1)式 中：δ=合同 工期/定额工 期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 市政工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 绿化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ)*分部分项(人工费+施工机具费)*0.344 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：市政部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	150厚C25混凝土路面		
1.2	200厚C25混凝土路面		
1.3	地面铺装		
1.4	新建挡土墙		
1.5	新围墙		
1.6	排水沟		
1.7	排水暗沟		
1.8	月洞门景墙		
1.9	新建沉砂井		
1.10	旧墙翻新		
1.11	现状水涵清淤		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政部分

标段：

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
7	040202011003	100厚石粉垫层，6%水泥	1. 集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 6% 2. 自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km 3. 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 实际厚度(cm):10	m2	228.73			
8	040204002001	人行道100厚C20砼垫层	1. 人行道垫层 混凝土 厚度 15cm 实际厚度(cm):10 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m2	228.73			
9	040204002004	240*120*60厚彩色透水砖	1. 人行道砖 砂浆垫层(结合层) 厚度3cm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m2	228.73			
		地面铺装合计						
		新建挡土墙						
10	040101002005	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	63.21			
11	040103001005	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	41.20			
12	040103002005	余方弃置	1. 装载机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):8	m3	15.83			
13	010507005002	200厚C20混凝土压顶	1. 现浇混凝土其他构件 压顶、扶手 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	2.08			
14	040303001003	C30混凝土垫层	1. 现浇基础 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	3.59			
15	040305003001	浆砌毛石基础M7.5	1. 浆砌块石 基础、护底	m3	5.93			
16	040305003002	浆砌毛石墙身M7.5	1. 浆砌块石 墩、台、墙	m3	14.04			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政部分

标段：

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
31	010515001009	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋（HRB400内） Φ 10以内	t	0.07			
32	010515001010	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ 10以内	t	0.13			
33	011201001005	墙面一般抹灰及腻子	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 合并制作子目 抹灰水泥砂浆（配合比）中砂 1:2.5 实际水泥石灰砂浆厚度（mm）:20 2. 成品腻子粉（一般型）Y型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数（遍）:2	m ²	60.48			
34	011406001006	抹灰面油漆（压顶梁）乳胶漆	1. 抹灰面乳胶漆 墙柱面 面漆一遍 实际面漆遍数（遍）:2	m ²	14.78			
35	010901001007	琉璃瓦围墙屋面	1. 琉璃瓦围墙顶 双落水 二级线 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆（配合比）中砂 M7.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆（配合比）中砂 1:2	m	16.00			
		新围墙合计						
		排水沟						
36	040101002002	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m ³	183.34			
37	040103001002	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m ³	76.81			
38	040103002002	余方弃置	1. 装载机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距（km）:8	m ³	95.01			
39	040201022003	排水沟、截水沟：50厚碎石垫层	1. 现浇基础 碎石垫层	m ³	6.50			
40	040201022004	排水沟、截水沟：60厚C20混凝土	1. 现浇基础 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m ³	12.10			
41	040201022005	排水沟、截水沟：10厚1:3水泥砂浆抹面	1. 抹灰 砖墙墙面 合并制作子目 水泥防水砂浆（配合比）1:3	m ²	172.13			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政部分

标段：

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
52	040101002004	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	2.05			
53	040103001004	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	0.90			
54	040103002004	余方弃置	1. 装载机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):8	m3	1.02			
55	040305001002	100厚碎石垫层	1. 现浇基础 碎石垫层	m3	0.47			
56	040303001002	100厚C25混凝土垫层	1. 现浇基础 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	0.39			
57	040303002002	混凝土基础C25	1. 现浇基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	0.75			
58	010503002002	(拱)形梁C25	1. 现浇建筑物混凝土 虹梁(拱) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	0.26			
59	010503002003	压顶梁C20	1. 现浇建筑物混凝土 单梁、连续梁、异形梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	0.52			
60	010402001002	砌块墙240厚	1. 混水砖外墙 墙体厚度 1砖 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m3	1.53			
61	010515001003	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ 10以内	t	0.04			
62	010515001006	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ 10以外	t	0.01			
63	010515001004	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ 10以内	t	0.03			
64	010515001005	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ 25以内	t	0.02			
65	011201001003	墙面一般抹灰	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m2	26.23			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政部分

标段：

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		旧墙翻新						
72	011201001004	墙面一般抹灰	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 墙面设计钉(挂)网者, 钉(挂)网部分的墙面 人工*1.2 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 2. 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	m2	60.00			
73	011406001003	抹灰面油漆: 乳胶漆面两遍底两遍, 刮腻子粉(两遍)	1. 成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2. 抹灰面乳胶漆 墙柱面 面漆一遍 实际面漆遍数(遍):2	m2	60.00			
		旧墙翻新合计						
		现状水涵清淤						
74	010101006001	现状水涵清淤, 现状盖板保留	1. 清明渠 2. 渠泥运输车运渠泥 1km以内 实际运距(km):10	m3	21.25			
		现状水涵清淤合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
75	粤011701012001	活动脚手架	1. 墙柱面活动脚手架	m2	163.76			
76	011702001001	基础	1. 带形基础模板 有筋	m2	19.05			
77	011702001002	基础	1. 基础垫层模板	m2	36.55			
78	011702028001	压顶	1. 压顶、扶手模板	m	159.00			
79	011702003001	构造柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	7.26			
80	011702006001	矩形梁	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m	m2	28.00			
81	011702006002	拱形梁	1. 拱形梁模板 支模高度3.6m	m2	5.17			
82	011702026001	电缆沟、地沟	1. 电缆沟、水沟模板	m2	311.21			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 市政部分

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
								结算时据实 结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
6	粤0411090080 01	赶工措施费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	0				赶工措施费= (1-δ)*分 部分项的(人 工费+施工机 具费)*0.30 (0.8≤δ<1式 中: δ=合同 工期/定额工 期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人(造价工程师):

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 市政部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 安装部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：