

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：绿化工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	花池绿植		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费 +分部分项机具费	10				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤050405010001	文明工地增加费	分部分项人工费 +分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤050405009001	赶工措施费	分部分项人工费 +分部分项机具费	0				赶工措施费= $(1-\delta) \times$ 分部分项的（人工费+施工机具费） $\times 0.58$ （ $0.8 \leq \delta < 1$ ）式中： $\delta =$ 合同工期/定额工期）
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY000000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		路面破除及修复						
1	041001001001	走线电缆路面切缝	1. 旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚	m	60.14			
2	041001001002	拆除5cm厚原有混凝土路面层	1. 小型机械拆除混凝土类路面 无筋 厚15cm内 2. 装载机装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):8	m2	1.80			
3	040203007001	修复5cm厚C30混凝土路面	1. 水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):5 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石 粒径综合考虑 C30 2. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	1.80			
		路面破除及修复合计						
		电力电缆						
4	030412004001	LED软灯带 (电压220v、功率5W/m、截面18*30、透明PE软管封装)	1. LED装饰灯安装 LED灯带软灯带	m	555.77			
5	030408001001	电力电缆YJV-3x2.5	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10	m	65.07			
6	030411001001	电缆线PC25保护管 (FC: 埋地敷设)	1. 电缆保护管埋地敷设 塑料管(公称直径mm以下) 100	m	45.07			
7	030411001002	电缆线PC25保护管 (WE: 沿墙明敷设)	1. 电缆保护管明敷设 塑料管(公称直径mm以下) 100	m	20.00			
8	030412004002	地面射灯 (电压220v、功率6w、尺寸φ185、铝合金材质)	1. 点光源艺术装饰灯具安装射灯 滑轨式 示意图号:182、183、184、185、186、187	套	12.00			
		电力电缆合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
9	031302007001	高层施工增加		项	1.00			
10	031301017001	脚手架搭拆费		项	1.00			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ) * 分部分项 (人工费+施工机具费) * 0.344 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ=合同工期/定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 市政工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
8	040101002002	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	2.29			
9	040103001004	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	1.03			
10	040103002003	余方弃置	1. 装载机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):8	m3	1.11			
11	040305001001	100厚碎石垫层	1. 现浇基础 碎石垫层	m3	0.52			
12	040303001001	100厚C25混凝土垫层	1. 现浇基础 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	0.43			
13	040303002001	混凝土基础C25	1. 现浇基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	0.83			
14	010503002001	(拱)形梁C25	1. 现浇建筑物混凝土 虹梁(拱) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	0.26			
15	010503002002	压顶梁C20	1. 现浇建筑物混凝土 单梁、连续梁、异形梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	0.59			
16	010402001001	砌块墙240厚	1. 混水砖外墙 墙体厚度 1砖 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m3	1.83			
17	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ 10以内	t	0.04			
18	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ 10以外	t	0.01			
19	010515001003	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ 10以内	t	0.04			
20	010515001004	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ 25以内	t	0.02			
21	011201001001	墙面一般抹灰	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m2	25.56			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
32	040501004001	敷设DN200双壁波纹管	1. 双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE]（承插式胶圈接口）管径（mm以内）300 2. 管道闭水试验 管径（mm以内）400 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆（配合比）中砂 M7.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆（配合比）中砂 1:2	m	78.20			
33	040501004002	敷设DN300双壁波纹管	1. 双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE]（承插式胶圈接口）管径（mm以内）300 2. 管道闭水试验 管径（mm以内）400 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆（配合比）中砂 M7.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆（配合比）中砂 1:2	m	0.60			
		管道铺设合计						
		管道附属构筑物						
34	040504001001	溢流口（井深1.3m）	1. 非定型井基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2. 砖砌 矩形 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆（配合比）中砂 M7.5 3. 砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 抹灰水泥砂浆（配合比）中砂 1:2.5 4. 砖墙 抹灰 井内侧 井外壁需要抹灰 人工*0.8 合并制作子目 抹灰水泥砂浆（配合比）中砂 1:2.5 5. 井盖、井箅安装 雨水井 混凝土篦（盖）座 合并制作子目 抹灰水泥砂浆（配合比）中砂 1:2.5 6. 混凝土井盖、井圈制作 井圈 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	座	6.00			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19.8				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤050405010001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤050405009001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=(1-δ)*分部分项的(人工费+施工机具费)*0.58 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY000000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		月洞门景墙部分						
1	030412004001	LED软灯带（电压220v、功率5W/m、截面18*30、透明PE软管封装）	1. 名称:灯带 2. 型号:RGB\2500K, 截面18X30, 透明PE软管塑料封装	m	11.00			
2	030411001001	电缆线PC25保护管（FC：埋地敷设）	1. 名称:配管 2. 规格:PC25 3. 敷设方式:埋地敷设	m	15.00			
3	030411001002	电缆线PC25保护管（WE：沿墙明敷设）	1. 名称:配管 2. 规格:PC25 3. 敷设方式:明敷	m	2.60			
4	030408001001	电力电缆YJV-3x2.5	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-3x2.5 3. 材质:铜芯	m	17.60			
		月洞门景墙部分合计						
		路灯部分						
5	040805002001	6m高太阳能路灯（高度6m、材质：热镀锌、灯杆外饰红色氟碳漆、LED光源12v100W 2个）		套	6.00			
		路灯部分合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
6	031302007001	高层施工增加		项	1.00			
7	031301017001	脚手架搭拆费		项	1.00			
8	041102002001	路灯基础模板		m2	6.00			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政部分

标段：

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		150厚C25混凝土路面						
1	040202001001	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	1056.71			
2	040203007002	150厚C25水泥混凝土地面	1. 水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):15 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 2. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	1056.71			
3	040202011004	100厚石粉垫层, 6%水泥	1. 集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 6% 2. 自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km 3. 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 实际厚度(cm):10	m2	1056.71			
		150厚C25混凝土路面合计						
		200厚C25混凝土路面						
4	040202001002	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	219.71			
5	040203007003	200厚C25水泥混凝土地面	1. 水泥混凝土路面 厚度 20cm 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 2. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	219.71			
6	040202011005	100厚石粉垫层, 6%水泥	1. 集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 6% 2. 自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km 3. 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 实际厚度(cm):10	m2	219.71			
		200厚C25混凝土路面合计						
		地面铺装						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政部分

标段：

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
17	040305003004	毛石面勾缝采用 :1:2.5水泥砂 浆勾20mm凸缝	1. 浆砌块石面勾凸缝 合并制 作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m3	43.62			
18	040305003005	伸缩缝	1. 安装沉降缝 沥青木丝板	m3	0.10			
19	040305003006	排水管DN100	1. 安装泄水孔 塑料管	m3	7.50			
20	040305003007	反滤包	1. 碎石滤层 厚度在10cm内 换为【石屑】	m3	0.09			
21	040305003008	土工布	1. 土工布	m3	4.42			
		新建挡土墙合计						
		新围墙						
22	040101002006	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类 土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	20.16			
23	040103001006	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	10.24			
24	040103002006	余方弃置	1. 装载机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):8	m3	8.38			
25	040305001004	100厚碎石垫层	1. 现浇基础 碎石垫层	m3	1.92			
26	040303001004	100厚C25混凝土垫层	1. 现浇基础 混凝土垫层 合 并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	1.60			
27	040303002003	混凝土基础C25	1. 现浇基础 混凝土 合并制 作子目 普通预拌混凝土 碎石 粒径综合考虑 C25	m3	6.40			
28	010502001003	矩形柱C20	1. 现浇建筑物混凝土 矩形、 多边形、异形、圆形柱、钢管 柱 合并制作子目 普通预拌 混凝土 碎石粒径综合考虑 C2 0	m3	0.44			
29	010503002004	矩形梁C20	1. 现浇建筑物混凝土 单梁、 连续梁、异形梁 合并制作子 目 普通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C20	m3	1.81			
30	010402001003	砌块墙240厚	1. 混水砖外墙 墙体厚度 1砖 合并制作子目 砌筑用水泥砂 浆(配合比) 中砂 M7.5	m3	6.54			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政部分

标段：

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
42	040201022006	排水沟、截水沟：10厚1：3水泥砂浆抹面	1. 抹灰 底面 合并制作子目 水泥防水砂浆（配合比）1：3	m ²	81.97			
43	040201022007	排水沟、截水沟：120厚砖砌体	1. 墙身 砖砌 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆（配合比）中砂 M7.5	m ³	18.20			
44	040201022008	600x1000x50厚C20预制排水沟盖板	1. 明沟铸铁盖板安装 49cm宽	m	89.00			
		排水沟合计						
		排水暗沟						
45	040101002003	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m ³	74.77			
46	040103001003	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m ³	21.08			
47	040103002003	余方弃置	1. 装载机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km)：8	m ³	50.53			
48	040201022002	200宽排水沟、截水沟：100厚水泥石粉稳定层	1. 路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 实际厚度(cm)：10	m ²	16.20			
49	040201022009	200宽排水沟、截水沟：600x650x400, C30预制排水暗沟	1. 现浇混凝土电缆沟 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m ³	4.59			
50	040201022010	600宽排水沟、截水沟：100厚水泥石粉稳定层	1. 路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 实际厚度(cm)：10	m ²	61.00			
51	040201022011	600宽排水沟、截水沟：800x800x800, C30预制排水暗沟	1. 现浇混凝土电缆沟 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m ³	17.08			
		排水暗沟合计						
		月洞门景墙						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政部分

标段：

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
66	011406001002	抹灰面油漆：乳胶漆面两遍，刮腻子粉（两遍）	1. 成品腻子粉（一般型）Y型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数（遍）：2 2. 抹灰面乳胶漆 墙柱面 面漆一遍 实际面漆遍数（遍）：2	m2	26.23			
67	011406001007	抹灰面油漆（压顶梁）乳胶漆	1. 抹灰面乳胶漆 墙柱面 面漆一遍 实际面漆遍数（遍）：2	m2	3.48			
68	010901001005	琉璃瓦围墙屋面	1. 琉璃瓦围墙墙顶 双落水 二级线 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆（配合比）中砂 M7.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆（配合比）中砂 1:2	m	4.08			
69	010901001006	琉璃瓦屋面正脊：120x50x600, C30预制深灰色正脊倒角R=20mm	1. 琉璃瓦正脊 12寸脊 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆（配合比）中砂 M7.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆（配合比）中砂 1:2	m	2.50			
70	020603009001	翘角头：120x335x445, C30预制深灰色翘角	1. 翘角	座	2.00			
		月洞门景墙合计						
		新建沉砂井						
71	040504001002	砌筑沉砂井，井深1.24m	1. 非定型井基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 砖砌 矩形 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆（配合比）中砂 M10 3. 砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 抹灰水泥砂浆（配合比）中砂 1:2.5 4. 混凝土井盖、井圈制作 井盖 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 5. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10~25mm 6. 更换防坠网 只考虑安装人工*0.8	座	7.00			
		新建沉砂井合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19.8				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ)*分部分项(人工费+施工机具费)*0.344 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 安装部分

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

