

普宁市洪阳镇镇政府亮化工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

经 办 人：

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： _____

复核时间： _____

编制说明

一、项目概况

1. 工程名称：普宁市洪阳镇镇政府亮化工程
2. 建设单位：普宁市洪阳镇人民政府

二、审核标准和依据

1. 预算审核依照《建设工程工程量清单计价规范》(13年)、《广东省建设工程计价通则》、《广东省建筑与装饰工程综合定额》(2018)、《广东省安装工程综合定额》(2018)、《广东省市政工程综合定额》(2018)等有关规定进行编审；

2. 各项税、费计取标准：

费用名称	建筑工程	装饰工程	安装工程	市政工程	绿化工程
动态人工调整系数	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
利润	(人工费+机具费)×20%	(人工费+机具费)×20%	(人工费+机具费)×20%	(人工费+机具费)×15%	(人工费+机具费)×18%
税金	9.0%				
绿色施工安全防护措施费	(人工费+机具费)×19%	(人工费+机具费)×13%	(人工费+机具费)×35.77%	(人工费+机具费)×16.5%	(人工费+机具费)×10%
预算包干费	(人工费+机具费)×7%	(人工费+机具费)×7%	(人工费+机具费)×10%	(人工费+机具费)×6%	(人工费+机具费)×6%
概算幅度差	/				

3. 材料价按普宁市 2023 年第 4 季度、2024 年 2 月份信息价及市场价。

4. 绿色施工安全防护措施费 4133.79 元。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：普宁市洪阳镇镇政府亮化工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	030412004001	LED灯带 9.6W 220V	1. 名称:LED灯带 2. 规格:9.6W 220V 3. 本体及附件安装 4. 其它根据图纸及规范要求	m	1006.42			
2	030412004002	植物插地射灯 35W 220V	1. 名称:植物插地射灯 2. 规格:35W 220V 3. 本体及附件安装 4. 其它根据图纸及规范要求	套	92.00			
3	031101001001	LED灯带驱动 136x160x67	1. 名称:LED灯带驱动 2. 规格:136x160x67 3. 本体及附件安装 4. 其他根据图纸及规范要求	台	45.00			
4	030408001001	电缆 YJV-4*2.5mm ²	1. 名称:电缆 2. 规格:YJV-4*2.5mm ² 3. 本体及附件安装 4. 其它根据图纸及规范要求	m	806.99			
5	030411001001	刚性难燃管 PC25	1. 名称:刚性难燃管 2. 规格:PC25 3. 敷设方式:明敷 4. 本体及附件安装 5. 其它根据图纸及规范要求	m	512.77			
6	030411001002	刚性难燃管 PC25	1. 名称:刚性难燃管 2. 规格:PC25 3. 敷设方式:埋地敷设 4. 本体及附件安装 5. 其它根据图纸及规范要求	m	248.32			
7	041001001001	砼路面机械切缝	1. 切缝厚度:5cm 2. 符合设计图纸及施工规范要求	m	13.85			
8	041001001002	拆除砼路面	1. 名称:凿除砼路面 2. 类型:混凝土 3. 厚度:面层20cm 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m ²	1.39			
9	040203007001	砼路面修复	1. 部位:砼路面修复 2. 类型:20cm厚C25混凝土面层 3. 路面水养生 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m ²	1.38			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

