

洪阳镇古份村引榕路箱涵及道路建设工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____



(单位盖章)

经 办 人：_____

马新权

法定代表人
或其授权人：_____

马艳丽

(签字或盖章)

编 制 人：_____



(造价人员签字盖专用章)

造价咨询人：_____



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

张心香

(签字或盖章)

复 核 人：_____



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：_____

2024.2.21

复核时间：_____

2024.2.21

编制说明

一、项目概况

- 1. 工程名称：洪阳镇古份村引榕路箱涵及道路建设工程
- 2. 建设单位：普宁市洪阳镇古份村村民委员会

二、审核标准和依据

- 1. 预算审核依照《建设工程工程量清单计价规范》（13 年）、《广东省建设工程计价通则》、《广东省建筑与装饰工程综合定额》（2018）、《广东省安装工程综合定额》（2018）、《广东省市政工程综合定额》（2018）等有关规定进行编审；
- 2. 各项税、费计取标准：

费用名称	建筑工程	装饰工程	安装工程	市政工程	绿化工程
动态人工调整系数	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
利 润	(人工费+机具费) × 20%	(人工费+机具费) × 20%	(人工费+机具费) × 20%	(人工费+机具费) × 15%	(人工费+机具费) × 18%
税 金	9.0%				
绿色施工安全防护措施费	(人工费+机具费) × 19%	(人工费+机具费) × 13%	(人工费+机具费) × 35.77%	(人工费+机具费) × 16.5%	(人工费+机具费) × 10%
预算包干费	(人工费+机具费) × 7%	(人工费+机具费) × 7%	(人工费+机具费) × 10%	(人工费+机具费) × 6%	(人工费+机具费) × 6%
概算幅度差	/				

- 3. 材料价按普宁市 2023 年第四季度、2024 年 1 月份信息价及市场价。
- 4. 绿色施工安全防护措施费 38277.32 元。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洪阳镇古份村引榕路箱涵及道路建设工程

标段：

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		道路						
1	040101001001	挖一般土方	1. 人工挖一般土方 一、二类土 2. 挖掘机挖一般土方 一、二类土	m3	244.52			
2	040103002001	余方弃置	1. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):8 2. 挖掘机装土	m3	244.52			
3	040202001001	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	1035.05			
4	040202003005	10cm厚6%水泥 石屑稳定层	1. 路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 实 际厚度(cm):10	m2	393.05			
5	040202003001	10cm厚C20混凝 土垫层	1. 现浇基础 混凝土垫层 合 并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2. 泵送混凝土至建筑部位 高 度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝 土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	45.31			
6	040203007001	20cm厚C35混凝 土路面	1. 水泥混凝土路面 厚度 20cm 合并制作子目 普通预拌混 凝土 碎石粒径综合考虑 C35 2. 水泥混凝土路面养生 水养 生	m2	393.05			
7	040203007007	20cm厚C30混凝 土路面	1. 水泥混凝土路面 厚度 20cm 合并制作子目 普通预拌混 凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 水泥混凝土路面养生 水养 生	m2	60.00			
8	040203007003	钢筋网	1. 水泥混凝土路面钢筋 钢筋 网	m2	4.06			
9	040901001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ 10-25mm	t	0.29			
10	040203007005	15cm厚C35混凝 土路面	1. 水泥混凝土路面 厚度 20cm 合并制作子目 普通预拌混 凝土 碎石粒径综合考虑 C35 实际厚度(cm):15 2. 水泥混凝土路面养生 水养 生	m2	582.00			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洪阳镇古份村引榕路箱涵及道路建设工程

标段：

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
11	040203007006	30cm厚C30混凝土路面	1. 水泥混凝土路面 厚度 20cm 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 实际厚度(cm):30 2. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	5.44			
		道路合计						
		箱涵						
12	040101002001	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	336.54			
13	040103002002	余方弃置	1. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):8 2. 挖掘机装土	m3	336.54			
14	041001003001	拆除旧渠底	1. 小型机械拆除各类底层 厚15cm内 2. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):8 3. 挖掘机挖装松散石方	m2	177.50			
15	041001008001	拆除旧渠墙	1. 小型机械拆除混凝土构筑物 有筋 2. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):8 3. 挖掘机挖装松散石方	m3	8.52			
16	040103001002	填石屑	1. 软基处理工程 填石屑	m3	246.58			
17	040303001003	混凝土垫层	1. 现浇基础 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2. 泵送混凝土增加费 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m3	48.99			
18	040501019002	现浇混凝土底板	1. 现浇混凝土渠箱 底板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 2. 泵送混凝土增加费 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35	m3	109.34			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洪阳镇古份村引榕路箱涵及道路建设工程

标段：

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
19	040501019003	现浇混凝土墙身	1. 现浇混凝土渠箱 墙身 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 2. 泵送混凝土增加费 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35	m3	40.47			
20	040501019004	现浇混凝土顶板	1. 现浇混凝土渠箱 顶板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 2. 泵送混凝土增加费 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35	m3	119.35			
21	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\phi 10 \sim 25\text{mm}$	t	26.50			
22	040302001001	圆木桩	1. 挖掘机打(压)圆木桩	m	1600.00			
23	040501004001	DN110 pvc给水管	1. 塑料管安装(粘接) 管外径(mm以内) 110	m	80.00			
24	040501004002	DN63 pvc给水管	1. 塑料管安装(粘接) 管外径(mm以内) 75	m	15.00			
		箱涵合计						
		加宽部分						
25	050101001001	砍伐乔木	1. 砍伐乔木(胸径cm) 30以内 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):8 3. 挖掘机装土	株	30.00			
26	050101007001	清除地被植物	1. 绿化地铲除杂草 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):8 3. 挖掘机装土	m2	355.50			
27	040101001002	挖一般土方	1. 人工挖一般土方 一、二类土 2. 挖掘机挖一般土方 一、二类土	m3	142.20			
28	040101002002	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	116.90			
29	040103001003	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	68.56			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洪阳镇古份村引榕路箱涵及道路建设工程

标段：

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
30	040103002003	余方弃置	1. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):8 2. 挖掘机装土	m3	190.54			
31	040202003004	10cm厚C20混凝土垫层	1. 现浇基础 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	35.55			
32	040203007004	20cm厚C30混凝土路面	1. 水泥混凝土路面 厚度 20cm 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	355.50			
33	040901008001	植筋	1. 钢筋植筋增加费 直径(mm) 16 2. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10~25mm	根	338.00			
34	040303002001	混凝土基础	1. 现浇基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 泵送混凝土增加费 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	15.74			
35	040305004001	砖砌体	1. 砖砌体 挡墙 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m3	32.15			
36	040308001001	水泥砂浆抹面	1. 抹灰 砖墙墙面 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m2	247.28			
37	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10~25mm	t	1.21			
38	040901001004	现浇构件钢筋	1. 箍筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内	t	0.07			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洪阳镇古份村引榕路箱涵及道路建设工程

标段：

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
39	010502002001	构造柱C30	1. 现浇建筑物混凝土 构造柱 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	2.28			
		加宽部分合计						
		排水管						
40	040101002003	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	14.95			
41	040103001004	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	6.48			
42	040103001005	回填方	1. 管(基)坑回填石屑	m3	3.34			
43	040103002004	余方弃置	1. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):8 2. 挖掘机装土	m3	8.47			
44	040501001001	混凝土管dn300	1. 垫层 石屑 2. 混凝土管铺设 承插式(φ150-3000) 人工下管管径(mm以内) 300	m	10.00			
45	040501001002	混凝土管dn1000	1. 垫层 石屑 2. 钢筋混凝土管120° 混凝土基础 管径(mm) 1500以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 3. 混凝土管铺设 承插式(φ150-3000) 人机配合下管管径(mm以内) 1000 4. 水泥砂浆接口(120° 管基) 管径(mm以内) 1000 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m	2.50			
		排水管合计						
		交通部分						
46	040205006001	标线	1. 热熔标线 普通型	m2	78.00			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：洪阳镇古份村引榕路箱涵及道路建设工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	(分部分项人工费+分部分项机具费)*1.2	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费	分部分项人工费	0				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：洪阳镇古份村引榕路箱涵及道路建设工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：洪阳镇古份村引榕路箱涵及道路建设工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：