

普宁市占陇镇西社双溪村绿色休闲步道

**工 程 量 清 单**



瑞函项目管理有限公司

普宁市占陇镇西社双溪村绿色休闲步道

工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：瑞函项目管理有限公司  
\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

经办人：\_\_\_\_\_

经办人：\_\_\_\_\_

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：\_\_\_\_\_

复核时间：\_\_\_\_\_

# 编 审 说 明

## 一、工程概况：

- 1、工程名称：普宁市占陇镇西社双溪村绿色休闲步道
- 2、工程地点：普宁市占陇镇西社双溪村
- 3、建设单位：普宁市占陇镇西社双溪村民委员会

## 二、审核范围

本项目审核范围包括普宁市占陇镇西社双溪村绿色休闲步道的工程造价。

## 三、审核方法

根据本项目的送审资料，我公司采用全面审查法

## 四、审核依据

- 1.《普宁市占陇镇西社双溪村绿色休闲步道--施工图》。
- 2.《普宁市占陇镇西社双溪村绿色休闲步道--预算书》。

## 五、执行标准

执行现行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《广东省市政工程综合定额》（2018）及《关于揭阳市贯彻执行〈广东省建设工程计价依据（2018）〉有关事项通知》（粤市建[2019]33号文）等有关规定进行编制。

## 六、取费标准

- 1、绿色施工安全防护措施费以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，以专业工程类型区分不同费率计算，市政工程执行费率19.8%。
- 2、预算包干费以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按不同专业费率计取，市政工程执行费率6%。
- 3、增值税销项税额按9%计算。
- 4.材料依据：主要材料价格参照普宁市2024年5月及2024年第一季度信息价进行调整，缺项部分材料价格优先参考省内周边城市信息价或进行市场询价。

## 七、其它说明：

- (1)开挖土方外运运距暂按10km计取，结算时按实结算。

瑞函项目管理有限公司

年 月 日

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：普宁市占陇镇西社双溪村绿色休闲步道

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号              | 汇总内容        | 金额: (元)  | 其中: 暂估价(元) |
|-----------------|-------------|----------|------------|
| 1               | 分部分项合计      |          |            |
| 1.1             | 人行道及护栏      |          |            |
| 1.2             | 树池          |          |            |
| 1.3             | 挡墙          |          |            |
| 1.4             | 拆除及新建       |          |            |
| 1.5             | 安装          |          |            |
| 1.6             | 亲水平台        |          |            |
| 1.7             | 雨蓬1         |          |            |
| 1.8             | 雨蓬2         |          |            |
| 2               | 措施合计        |          |            |
| 2.1             | 绿色施工安全防护措施费 | 38641.59 |            |
| 2.2             | 其他措施费       |          |            |
| 3               | 其他项目        |          |            |
| 3.1             | 暂列金额        |          |            |
| 3.2             | 暂估价         |          |            |
| 3.3             | 计日工         |          |            |
| 3.4             | 总承包服务费      |          |            |
| 3.5             | 预算包干费       |          |            |
| 3.6             | 工程优质费       |          |            |
| 3.7             | 概算幅度差       |          |            |
| 3.8             | 索赔费用        |          |            |
| 3.9             | 现场签证费用      |          |            |
| 3.10            | 其他费用        |          |            |
| 4               | 税前工程造价      |          |            |
| 5               | 增值税销项税额     |          |            |
| 6               | 总造价         |          |            |
| 7               | 人工费         |          |            |
|                 |             |          |            |
|                 |             |          |            |
|                 |             |          |            |
|                 |             |          |            |
|                 |             |          |            |
| 招标控制价合计=1+2+3+5 |             |          |            |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：普宁市占陇镇西社双溪村绿色休闲步道

标段:

第 1 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称               | 项目特征描述                                                               | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |      |     |
|------|---------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|------|-----|
|      |               |                    |                                                                      |      |          | 综合单价  | 综合合价 | 其中  |
|      |               |                    |                                                                      |      |          |       |      | 暂估价 |
|      |               | 人行道及护栏             |                                                                      |      |          |       |      |     |
| 1    | 040101001001  | 挖一般土方              | 1. 人工挖一般土方 一、二类土<br>2. 挖掘机挖一般土方 一、二类土                                | m3   | 132.79   |       |      |     |
| 2    | 040103001002  | 回填方                | 1. 压路机碾压土(石)方 填土方                                                    | m3   | 118.51   |       |      |     |
| 3    | 040204004002  | 1000*500*120花岗岩路缘石 | 1. 缘石铺设 花岗岩 长度 50cm 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5                      | m    | 169.59   |       |      |     |
| 4    | 040204003001  | 5mm厚EPDM层          | 1. 人行道垫层 混凝土 厚度 15cm 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25<br>2. 楼地面 5mm厚EPDM层 | m2   | 318.8292 |       |      |     |
| 5    | 040203008001  | 300*300*25红色透水砖透水砖 | 1. 路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm<br>2. 人行道砖 砂垫层(结合层) 厚度6cm             | m2   | 392.16   |       |      |     |
| 6    | 040204004001  | 1000*500*120花岗岩路缘石 | 1. 缘石铺设 花岗岩 长度 50cm 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5                      | m    | 169.59   |       |      |     |
| 7    | 穗011503009001 | 大理石护栏              | 1. 成品护栏 混凝土                                                          | m    | 110      |       |      |     |
|      |               | 人行道及护栏合计           |                                                                      |      |          |       |      |     |
|      |               | 树池                 |                                                                      |      |          |       |      |     |
| 8    | 040101001002  | 挖一般土方              | 1. 人工挖一般土方 一、二类土<br>2. 挖掘机挖一般土方 一、二类土                                | m3   | 80.66    |       |      |     |
| 9    | 040103001004  | 回填方                | 1. 压路机碾压土(石)方 填土方                                                    | m3   | 60.99    |       |      |     |
| 10   | 040103002003  | 余方弃置               | 1. 装载机装土<br>2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10                            | m3   | 19.67    |       |      |     |
| 本页小计 |               |                    |                                                                      |      |          |       |      |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：普宁市占陇镇西社双溪村绿色休闲步道

标段:

第 2 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |      |     |
|------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|------|-----|
|      |              |          |                                                                                                                                                                      |      |       | 综合单价  | 综合合价 | 其中  |
|      |              |          |                                                                                                                                                                      |      |       |       |      | 暂估价 |
| 11   | 040204007001 | 树池砌筑     | 1. 砖基础 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5<br>2. 垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15<br>3. 垫层 碎石 干铺<br>4. 镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 墙面墙裙<br>5. 楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 | 个    | 19    |       |      |     |
| 12   | 040103001005 | 回填方      | 1. 填耕植土 机械                                                                                                                                                           | m3   | 19.09 |       |      |     |
|      |              | 树池合计     |                                                                                                                                                                      |      |       |       |      |     |
|      |              | 挡墙       |                                                                                                                                                                      |      |       |       |      |     |
|      |              | 挡墙加高     |                                                                                                                                                                      |      |       |       |      |     |
| 13   | 010504004001 | 挡土墙加高    | 1. 现浇建筑物混凝土 直形、弧形、电梯井墙 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25<br>2. 安装泄水孔 塑料管                                                                                                   | m3   | 86.4  |       |      |     |
| 14   | 040901008001 | 植筋       | 1. 钢筋植筋增加费 直径(mm) 20<br>2. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10-25mm                                                                                                                     | 根    | 720   |       |      |     |
|      |              | 挡墙加高合计   |                                                                                                                                                                      |      |       |       |      |     |
|      |              | 重力式挡土墙   |                                                                                                                                                                      |      |       |       |      |     |
| 15   | 010504004002 | 重力式挡土墙   | 1. 现浇建筑物混凝土 直形、弧形、电梯井墙 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25<br>2. 安装泄水孔 塑料管<br>3. 碎石滤层 厚度在30cm内<br>4. 粘土滤层 厚度在30cm内                                                           | m3   | 304   |       |      |     |
|      |              | 重力式挡土墙合计 |                                                                                                                                                                      |      |       |       |      |     |
|      |              | 挡墙合计     |                                                                                                                                                                      |      |       |       |      |     |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                                                                                      |      |       |       |      |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：普宁市占陇镇西社双溪村绿色休闲步道

标段:

第 3 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量  | 金额（元） |      |           |
|------|--------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|------|-----------|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                            |      |      | 综合单价  | 综合合价 | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 拆除及新建             |                                                                                                                                                                            |      |      |       |      |           |
| 16   | 050101001001 | 砍伐乔木              | 1. 挖乔木树茏(胸径cm) 70以内                                                                                                                                                        | 株    | 20   |       |      |           |
| 17   | 011601001001 | 砖砌体拆除             | 1. 拆除砖砌其它构筑物<br>2. 人工装自卸汽车 石方<br>3. 自卸汽车运石方 运距1km<br>实际运距(km):10                                                                                                           | m3   | 2.8  |       |      |           |
| 18   | 010401003001 | 围墙砌筑              | 1. 砖基础 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5                                                                                                                                         | m3   | 0.65 |       |      |           |
| 19   | 011601001002 | 砖砌体拆除             | 1. 拆除砖砌检查井 深3m以内                                                                                                                                                           | m3   | 5.98 |       |      |           |
| 20   | 011601001003 | 新建砖砌平算式双算雨水口      | 1. 平篦式雨水进水井 双平篦(1450×380) 井深 1m 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 | 座    | 1    |       |      |           |
|      |              | 拆除及新建合计           |                                                                                                                                                                            |      |      |       |      |           |
|      |              | 安装                |                                                                                                                                                                            |      |      |       |      |           |
|      |              | 其他                |                                                                                                                                                                            |      |      |       |      |           |
| 21   | 030412008006 | 400万全景广角全彩筒型网络摄像机 | 1. 彩色摄像机带定焦镜头                                                                                                                                                              | 套    | 8    |       |      |           |
| 22   | 030412008003 | 监控控制箱             | 1. 控制箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.0                                                                                                                                                   | 套    | 4    |       |      |           |
| 23   | 030412008004 | 8口千兆交换机           | 1. 工作组级交换机安装                                                                                                                                                               | 套    | 4    |       |      |           |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                            |      |      |       |      |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：普宁市占陇镇西社双溪村绿色休闲步道

标段：

第 4 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                       | 项目特征描述                                                                                                              | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |      |           |
|------|--------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|------|-----------|
|      |              |                            |                                                                                                                     |      |       | 综合单价  | 综合合价 | 其中<br>暂估价 |
| 24   | 030412008001 | 摄像机监控立杆 5m/横杆1m（含基础，带避雷功能） | 1. 路灯金属杆安装 单杆式（杆长m以下） 5<br>2. 标志板安装 单块面积 1m2 内<br>3. 支架 悬挂式摄像机支架<br>4. 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | 套    | 4     |       |      |           |
| 25   | 030411001001 | 配管PC20                     | 1. 刚性难燃线管埋地敷设 公称直径（mm以内） 20                                                                                         | m    | 520   |       |      |           |
| 26   | 030411004001 | 超六类4芯光纤-GYXTW-4芯           | 1. 室外敷设管道光缆 12芯以下                                                                                                   | m    | 260   |       |      |           |
| 27   | 030411004002 | 网线CAT5E                    | 1. 敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放（对以内） 4                                                                                        | m    | 8     |       |      |           |
| 28   | 040101002002 | 挖沟槽土方                      | 1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土<br>2. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内                                                                     | m3   | 46.7  |       |      |           |
| 29   | 040103001006 | 回填方                        | 1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑                                                                                                    | m3   | 44.96 |       |      |           |
| 30   | 040103002004 | 余方弃置                       | 1. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距（km）：5<br>2. 装载机装土                                                                            | m3   | 1.74  |       |      |           |
|      |              | 其他合计                       |                                                                                                                     |      |       |       |      |           |
|      |              | 路灯                         |                                                                                                                     |      |       |       |      |           |
| 31   | 040101002006 | 挖沟槽土方                      | 1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内<br>2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土                                                                     | m3   | 13.05 |       |      |           |
| 32   | 040103001010 | 回填方                        | 1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑                                                                                                    | m3   | 6.26  |       |      |           |
| 33   | 040103002008 | 余方弃置                       | 1. 装载机装土<br>2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距（km）：10                                                                           | m3   | 6.79  |       |      |           |
| 34   | 010501003005 | C25独立基础                    | 1. 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25                                                                     | m3   | 5.4   |       |      |           |
| 本页小计 |              |                            |                                                                                                                     |      |       |       |      |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：普宁市占陇镇西社双溪村绿色休闲步道

标段:

第 5 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                     | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |      |     |
|------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------|-----|
|      |              |                       |                                                                                            |      |        | 综合单价  | 综合合价 | 其中  |
|      |              |                       |                                                                                            |      |        |       |      | 暂估价 |
| 35   | 010501001006 | C15混凝土垫层              | 1. 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15                                                       | m3   | 0.9    |       |      |     |
| 36   | 010501001007 | C25混凝土保护<br>砼         | 1. 二次灌浆 细石混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25<br>2. 现浇混凝土其他构件 小型构件 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 | m3   | 0.49   |       |      |     |
| 37   | 010606012001 | 预埋铁件                  | 1. 预埋铁件                                                                                    | t    | 0.353  |       |      |     |
| 38   | 030412007001 | 7米高太阳能路灯（80W LED灯具）单头 | 1. 路灯金属杆安装 单杆式（杆长m以下） 10<br>2. 接地极（板）制作、安装 角钢接地极 普通土                                       | 套    | 9      |       |      |     |
|      |              | 路灯合计                  |                                                                                            |      |        |       |      |     |
|      |              | 安装合计                  |                                                                                            |      |        |       |      |     |
|      |              | 亲水平台                  |                                                                                            |      |        |       |      |     |
|      |              | 结构                    |                                                                                            |      |        |       |      |     |
| 39   | 040101002005 | 挖沟槽土方                 | 1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内<br>2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土                                            | m3   | 102.83 |       |      |     |
| 40   | 040103001009 | 回填方                   | 1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑                                                                           | m3   | 88.47  |       |      |     |
| 41   | 040103002007 | 余方弃置                  | 1. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10                                                              | m3   | 14.36  |       |      |     |
| 42   | 010501001005 | 垫层                    | 1. 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20                                                       | m3   | 5.68   |       |      |     |
| 43   | 010501003004 | 条形基础                  | 1. 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30                                            | m3   | 29.17  |       |      |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                            |      |        |       |      |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：普宁市占陇镇西社双溪村绿色休闲步道

标段：

第 6 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |      |           |
|------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|------|-----------|
|      |              |        |                                                                                                                                               |      |       | 综合单价  | 综合合价 | 其中<br>暂估价 |
| 44   | 010502001003 | 矩形柱    | 1. 现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30<br>2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30                      | m3   | 2.46  |       |      |           |
| 45   | 010503001003 | 基础梁    | 1. 现浇建筑物混凝土 基础梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30<br>2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30                                    | m3   | 0.6   |       |      |           |
| 46   | 010505001003 | 有梁板    | 1. 现浇建筑物混凝土 平板、有梁板、无梁板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 坡度在11° 19' 至26° 34' 人工*1.15<br>2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m3   | 17.12 |       |      |           |
| 47   | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | 1. 现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) Φ10以内                                                                                                                       | t    | 1.277 |       |      |           |
| 48   | 010515001012 | 现浇构件钢筋 | 1. 现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) Φ25以内                                                                                                                       | t    | 2.673 |       |      |           |
| 49   | 010515001013 | 现浇构件钢筋 | 1. 现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内                                                                                                                            | t    | 0.027 |       |      |           |
| 50   | 010515001014 | 现浇构件钢筋 | 1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400以上) Φ10以内                                                                                                                | t    | 0.658 |       |      |           |
|      |              | 结构合计   |                                                                                                                                               |      |       |       |      |           |
|      |              | 建筑     |                                                                                                                                               |      |       |       |      |           |
| 本页小计 |              |        |                                                                                                                                               |      |       |       |      |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：普宁市占陇镇西社双溪村绿色休闲步道

标段:

第 7 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                       | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |      |     |
|------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------|-----|
|      |              |                      |                                                                                              |      |        | 综合单价  | 综合合价 | 其中  |
|      |              |                      |                                                                                              |      |        |       |      | 暂估价 |
| 51   | 011102003003 | 600*300*30厚荔枝面芝麻灰花岗岩 | 1. 楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内 实际结合层厚度(mm):30 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 | m2   | 69.25  |       |      |     |
| 52   | 011204003001 | 300X100X30厚荔枝面芝麻黑花岗岩 | 1. 干挂花岗岩(钢骨架上) 墙面                                                                            | m2   | 15.98  |       |      |     |
| 53   | 011201001003 | 灰色外墙漆                | 1. 真石漆 墙面 独立柱抹灰面 喷刷油漆、涂料 人工*1.2                                                              | m2   | 36.66  |       |      |     |
|      |              | 建筑合计                 |                                                                                              |      |        |       |      |     |
|      |              | 亲水平台合计               |                                                                                              |      |        |       |      |     |
|      |              | 雨蓬1                  |                                                                                              |      |        |       |      |     |
|      |              | 结构                   |                                                                                              |      |        |       |      |     |
| 54   | 040101002007 | 挖沟槽土方                | 1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内<br>2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土                                              | m3   | 56.5   |       |      |     |
| 55   | 040101003001 | 挖基坑土方                | 1. 人工挖一般土方 一、二类土<br>2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土                                                     | m3   | 61.96  |       |      |     |
| 56   | 040103001011 | 回填方                  | 1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑                                                                             | m3   | 109.39 |       |      |     |
| 57   | 040103002009 | 余方弃置                 | 1. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10                                                                | m3   | 9.07   |       |      |     |
| 58   | 010501001008 | 垫层                   | 1. 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20                                                         | m3   | 5.18   |       |      |     |
| 59   | 010501003006 | 独立基础                 | 1. 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30                                              | m3   | 13.06  |       |      |     |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                              |      |        |       |      |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：普宁市占陇镇西社双溪村绿色休闲步道

标段：

第 8 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |      |           |
|------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|------|-----------|
|      |              |        |                                                                                                                                               |      |       | 综合单价  | 综合合价 | 其中<br>暂估价 |
| 60   | 010502001004 | 矩形柱    | 1. 现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30<br>2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30                      | m3   | 6.84  |       |      |           |
| 61   | 010503001004 | 基础梁    | 1. 现浇建筑物混凝土 基础梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30<br>2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30                                    | m3   | 3.89  |       |      |           |
| 62   | 010505001004 | 有梁板    | 1. 现浇建筑物混凝土 平板、有梁板、无梁板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 坡度在11° 19' 至26° 34' 人工*1.15<br>2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m3   | 24.17 |       |      |           |
| 63   | 010515001015 | 现浇构件钢筋 | 1. 现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) Φ10以内                                                                                                                       | t    | 2.088 |       |      |           |
| 64   | 010515001016 | 现浇构件钢筋 | 1. 现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) Φ25以内                                                                                                                       | t    | 3.686 |       |      |           |
| 65   | 010515001017 | 现浇构件钢筋 | 1. 现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内                                                                                                                            | t    | 0.034 |       |      |           |
| 66   | 010515001018 | 现浇构件钢筋 | 1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400以上) Φ10以内                                                                                                                | t    | 0.908 |       |      |           |
|      |              | 结构合计   |                                                                                                                                               |      |       |       |      |           |
|      |              | 建筑     |                                                                                                                                               |      |       |       |      |           |
| 本页小计 |              |        |                                                                                                                                               |      |       |       |      |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：普宁市占陇镇西社双溪村绿色休闲步道

标段：

第 9 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |      |           |
|------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------|-----------|
|      |              |                    |                                                                                                                                                                                             |      |        | 综合单价  | 综合合价 | 其中<br>暂估价 |
| 67   | 011201001004 | 米白色真石漆涂<br>料一遍 独立柱 | 1. 底层抹灰15mm 柱梁面 合<br>并制作子目 抹灰水泥砂浆(配<br>合比) 中砂 1:3<br>2. 柱梁面 聚合物水泥砂浆 20<br>mm 实际聚合物水泥砂浆厚度<br>(mm):5<br>3. 成品腻子粉(一般型)Y型 墙<br>面 满刮一遍 实际腻子遍数(<br>遍):2<br>4. 真石漆 墙面 独立柱抹灰<br>面喷刷油漆、涂料 人工*1.2     | m2   | 62.31  |       |      |           |
| 68   | 011102003004 | 块料楼地面              | 1. 楼地面陶瓷地砖(每块周长<br>mm) 2100以内 水泥砂浆 合<br>并制作子目 抹灰水泥砂浆(配<br>合比) 中砂 1:2<br>2. 路拌铺筑水泥石屑混合料<br>水泥含量 6% 厚度 15cm 实<br>际厚度(cm):20                                                                   | m2   | 101.25 |       |      |           |
| 69   | 011301001001 | 天棚防霉无机涂<br>料       | 1. 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆<br>面 10+5mm 合并制作子目<br>抹灰用混合砂浆(配合比) 中<br>砂 1:0.5:1 合并制作子目<br>抹灰用混合砂浆(配合比) 中<br>砂 1:1:6<br>2. 成品腻子粉(一般型)Y型 天<br>棚面 满刮一遍 实际腻子遍<br>数(遍):2<br>3. 抹灰面乳胶漆 天棚面 面漆<br>一遍 实际面漆遍数(遍):2 | m2   | 187.97 |       |      |           |
| 70   | 010901001001 | 瓦屋面                | 1. 桥面防水层 一层油毡<br>2. 挂瓦条, 顺水条<br>3. 彩色水泥瓦 屋面板上或椽<br>子 挂瓦条上铺设 合并制作<br>子目 砌筑用水泥砂浆(配合比<br>) 中砂 M7.5 合并制作子目<br>抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂<br>1:2                                                             | m2   | 130.32 |       |      |           |
| 71   | 020111003001 | 镂空装饰挂件             | 1. 挂落                                                                                                                                                                                       | m    | 56.3   |       |      |           |
| 72   | 050305006001 | 400宽100厚石<br>制长凳   | 1. 400宽100厚石制长凳                                                                                                                                                                             | m    | 51.43  |       |      |           |
|      |              | 建筑合计               |                                                                                                                                                                                             |      |        |       |      |           |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                                                                                                             |      |        |       |      |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：普宁市占陇镇西社双溪村绿色休闲步道

标段：

第 10 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |      |           |
|------|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------|-----------|
|      |              |       |                                                                                                                          |      |        | 综合单价  | 综合合价 | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 雨蓬1合计 |                                                                                                                          |      |        |       |      |           |
|      |              | 雨蓬2   |                                                                                                                          |      |        |       |      |           |
|      |              | 结构    |                                                                                                                          |      |        |       |      |           |
| 73   | 040101002008 | 挖沟槽土方 | 1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内<br>2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土                                                                          | m3   | 56.5   |       |      |           |
| 74   | 040101003002 | 挖基坑土方 | 1. 人工挖一般土方 一、二类土<br>2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土                                                                                 | m3   | 61.96  |       |      |           |
| 75   | 040103001012 | 回填方   | 1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑                                                                                                         | m3   | 109.39 |       |      |           |
| 76   | 040103002010 | 余方弃置  | 1. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10                                                                                            | m3   | 9.07   |       |      |           |
| 77   | 010501001009 | 垫层    | 1. 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20                                                                                     | m3   | 5.18   |       |      |           |
| 78   | 010501003007 | 独立基础  | 1. 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30                                                                          | m3   | 13.06  |       |      |           |
| 79   | 010502001005 | 矩形柱   | 1. 现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30<br>2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m3   | 6.84   |       |      |           |
| 80   | 010503001005 | 基础梁   | 1. 现浇建筑物混凝土 基础梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30<br>2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30               | m3   | 3.89   |       |      |           |
| 本页小计 |              |       |                                                                                                                          |      |        |       |      |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：普宁市占陇镇西社双溪村绿色休闲步道

标段：

第 11 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |      |           |
|------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------|-----------|
|      |              |                |                                                                                                                                                             |      |        | 综合单价  | 综合合价 | 其中<br>暂估价 |
| 81   | 010505001005 | 有梁板            | 1. 现浇建筑物混凝土 平板、有梁板、无梁板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 坡度在11° 19' 至26° 34' 人工*1.15<br>2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30               | m3   | 24.17  |       |      |           |
| 82   | 010515001019 | 现浇构件钢筋         | 1. 现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) $\Phi$ 10以内                                                                                                                               | t    | 2.088  |       |      |           |
| 83   | 010515001020 | 现浇构件钢筋         | 1. 现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) $\Phi$ 25以内                                                                                                                               | t    | 3.686  |       |      |           |
| 84   | 010515001021 | 现浇构件钢筋         | 1. 现浇构件箍筋 圆钢 $\Phi$ 10以内                                                                                                                                    | t    | 0.034  |       |      |           |
| 85   | 010515001022 | 现浇构件钢筋         | 1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400以上) $\Phi$ 10以内                                                                                                                        | t    | 0.908  |       |      |           |
|      |              | 结构合计           |                                                                                                                                                             |      |        |       |      |           |
|      |              | 建筑             |                                                                                                                                                             |      |        |       |      |           |
| 86   | 011201001005 | 米白色真石漆涂料一遍 独立柱 | 1. 底层抹灰15mm 柱梁面 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3<br>2. 柱梁面 聚合物水泥砂浆 20mm 实际聚合物水泥砂浆厚度(mm):5<br>3. 成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2<br>4. 真石漆 墙面 独立柱抹灰面喷刷油漆、涂料 人工*1.2 | m2   | 62.31  |       |      |           |
| 87   | 011102003005 | 块料楼地面          | 1. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2100以内 水泥砂浆 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2<br>2. 路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 实际厚度(cm):20                                                      | m2   | 101.25 |       |      |           |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                                                                             |      |        |       |      |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：普宁市占陇镇西社双溪村绿色休闲步道

标段：

第 12 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |      |           |
|------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------|-----------|
|      |               |              |                                                                                                                                                                     |      |        | 综合单价  | 综合合价 | 其中<br>暂估价 |
| 88   | 011301001002  | 天棚防腐无机涂料     | 1. 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 10+5mm 合并制作子目<br>抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:0.5:1 合并制作子目<br>抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6<br>2. 成品腻子粉(一般型)Y型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2<br>3. 抹灰面乳胶漆 天棚面 面漆一遍 实际面漆遍数(遍):2 | m2   | 187.97 |       |      |           |
| 89   | 010901001002  | 瓦屋面          | 1. 桥面防水层 一层油毡<br>2. 挂瓦条, 顺水条<br>3. 彩色水泥瓦 屋面板上或椽子 挂瓦条上铺设 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 合并制作子目<br>抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2                                                    | m2   | 130.32 |       |      |           |
| 90   | 020111003002  | 镂空装饰挂件       | 1. 挂落                                                                                                                                                               | m    | 56.3   |       |      |           |
| 91   | 050305006002  | 400宽100厚石制长凳 | 1. 400宽100厚石制长凳                                                                                                                                                     | m    | 51.43  |       |      |           |
|      |               | 建筑合计         |                                                                                                                                                                     |      |        |       |      |           |
|      |               | 雨蓬2合计        |                                                                                                                                                                     |      |        |       |      |           |
|      |               | 分部分项合计       |                                                                                                                                                                     |      |        |       |      |           |
|      |               | 措施项目         |                                                                                                                                                                     |      |        |       |      |           |
| 1    |               | 绿色施工安全防护措施费  |                                                                                                                                                                     |      |        |       |      |           |
| 92   | 粤011701008001 | 综合钢脚手架       | 1. 单排钢脚手架搭拆 高度(m以内) 10                                                                                                                                              | m2   | 575.5  |       |      |           |
| 2    |               | 措施其他项目       |                                                                                                                                                                     |      |        |       |      |           |
| 93   | 011702001001  | 基础           | 1. 基础垫层模板                                                                                                                                                           | m2   | 4.5    |       |      |           |
| 94   | 011702011001  | 直形墙          | 1. 直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内                                                                                                                                      | m2   | 36     |       |      |           |
| 95   | 011702001004  | 垫层           | 1. 基础垫层模板                                                                                                                                                           | m2   | 8.29   |       |      |           |
| 96   | 011702001005  | 基础           | 1. 带形基础模板 有筋                                                                                                                                                        | m2   | 29.17  |       |      |           |
| 本页小计 |               |              |                                                                                                                                                                     |      |        |       |      |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：普宁市占陇镇西社双溪村绿色休闲步道

标段:

第 13 页 共 13 页

| 序号     | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                             | 计量单位           | 工程量    | 金额（元） |      |           |
|--------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|------|-----------|
|        |              |        |                                                                                                                    |                |        | 综合单价  | 综合合价 | 其中<br>暂估价 |
| 97     | 011702002002 | 矩形柱    | 1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内                                                                                       | m <sup>2</sup> | 28.26  |       |      |           |
| 98     | 011702005002 | 基础梁    | 1. 基础梁模板                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 6.04   |       |      |           |
| 99     | 011702014002 | 有梁板    | 1. 有梁板模板 支模高度3.6m                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 60.21  |       |      |           |
| 100    | 011702006001 | 矩形梁    | 1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm)<br>25以内 支模高度3.6m                                                                                 | m <sup>2</sup> | 76.49  |       |      |           |
| 101    | 011702001006 | 垫层     | 1. 基础垫层模板                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 19.76  |       |      |           |
| 102    | 011702001007 | 基础     | 1. 独立基础模板                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 57.48  |       |      |           |
| 103    | 011702002003 | 矩形柱    | 1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内                                                                                       | m <sup>2</sup> | 68.39  |       |      |           |
| 104    | 011702005003 | 基础梁    | 1. 基础梁模板                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 38.88  |       |      |           |
| 105    | 011702014003 | 有梁板    | 1. 有梁板模板 支模高度3.6m<br>$11^{\circ}19'$ 至 $26^{\circ}34'$ 人工*<br>1.15,材料[05030080]含量*<br>1.05,材料[03019021]含量*<br>1.05 | m <sup>2</sup> | 116.37 |       |      |           |
|        |              | 单价措施合计 |                                                                                                                    |                |        |       |      |           |
|        |              |        |                                                                                                                    |                |        |       |      |           |
|        |              |        |                                                                                                                    |                |        |       |      |           |
|        |              |        |                                                                                                                    |                |        |       |      |           |
|        |              |        |                                                                                                                    |                |        |       |      |           |
|        |              |        |                                                                                                                    |                |        |       |      |           |
|        |              |        |                                                                                                                    |                |        |       |      |           |
|        |              |        |                                                                                                                    |                |        |       |      |           |
|        |              |        |                                                                                                                    |                |        |       |      |           |
|        |              |        |                                                                                                                    |                |        |       |      |           |
|        |              |        |                                                                                                                    |                |        |       |      |           |
|        |              |        |                                                                                                                    |                |        |       |      |           |
|        |              |        |                                                                                                                    |                |        |       |      |           |
|        |              |        |                                                                                                                    |                |        |       |      |           |
|        |              |        |                                                                                                                    |                |        |       |      |           |
|        |              |        |                                                                                                                    |                |        |       |      |           |
|        |              |        |                                                                                                                    |                |        |       |      |           |
| 本页小计   |              |        |                                                                                                                    |                |        |       |      |           |
| 合    计 |              |        |                                                                                                                    |                |        |       |      |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：普宁市占陇镇西社双溪村绿色休闲步道

标段：

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码          | 项目名称        | 计算基础            | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注                                                                                                                                              |
|----|---------------|-------------|-----------------|--------|--------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | LSSGCSF00001  | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19.8   |        |          |           | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%；<br>分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20； |
| 2  | 粤041109009001 | 文明工地增加费     | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0      |        |          |           | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%                                                                                                  |
| 3  | 041109002001  | 夜间施工增加费     |                 | 20     |        |          |           | 以夜间施工项目人工费的20%计算                                                                                                                                |
| 4  | 041109005001  | 交通疏导员增加费    |                 | 15     |        |          |           | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），结算时据实                                                                                                             |

表-11



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：普宁市占陇镇西社双溪村绿色休闲步道

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

