

普宁市占陇镇占苏小学运动场地改造
项目

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



(造价人员签字盖专用章)

有限公司

有效期至：2026年03月29日

复 核 人：



(造价工程师签字盖专用章)

管理有限公司

有效期至：2027年07月16日

编制时间：

2024. 7. 26

复核时间：

2024. 7. 26

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：普宁市占陇镇占苏小学运动场地改造项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：普宁市占陇镇占苏小学运动场地改造项目

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		拆除工程						
1	010101001001	平整场地	1. 场地清表 2. 土壤类别：一、二类土 3. 厚度：25cm 4. 运距：8km	m2	863			
2	041001001001	拆除路面-12cm	1. 拆除路面 2. 厚度：12cm 3. 运距：8km	m2	33.3			
3	041001001002	拆除路面基层-12cm	1. 拆除路面基层 2. 厚度：12cm 3. 运距：8km	m2	33.3			
		拆除工程合计						
		塑胶跑道						
4	040203009001	透气型塑胶跑道面层	1. 透气型塑胶跑道面层 2. 面层：3mm厚防滑面层 3. 底层：10mm厚3~4EPDM透气型环保颗粒	m2	708.2			
		塑胶跑道合计						
		混凝土包边						
5	010503005001	C25素混凝土包边	1. 素混凝土包边 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.25			
		混凝土包边合计						
		新建路面硬化						
6	040203007003	12cm-C30水泥混凝土	1. 混凝土硬化 2. 混凝土强度等级：C30 3. 厚度：12cm	m2	871.59			
7	040202002003	12cm- 6%水泥稳定石屑	1. 6%水泥稳定石屑 2. 厚度：12cm	m2	871.59			
		新建路面硬化合计						
		管道及附属工程						
8	040504009001	雨水口（埋深0.4m）	1. 雨水口 2. 井盖材质、规格：600*400钢纤维混凝土 3. 砌筑材料品种、规格：蒸压灰砂砖240*115*53 4. 砂浆强度等级及配合比：M5	座	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：普宁市占陇镇占苏小学运动场地改造项目

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
9	031001006001	PVC排水管 DN110	1. PVC排水管 2. 材质、规格:DN110 3. 压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验	m	35			
10	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m ³	4.41			
11	040103001001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m ³	2			
12	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:8km	m ³	2.11			
13	040305001002	垫层	1. 垫层 石屑	m ³	1.05			
14	040103001002	回填石屑	1. 管(基)坑回填石屑	m ³	0.82			
		管道及附属工程合计						
		新建挡墙						
15	040305001001	C25混凝土垫层	1. 材料品种、规格:混凝土垫层 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	1.93			
16	040305004001	砖基础	1. 部位:基础 2. 材料品种、规格:240×115×53蒸压灰砂砖 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m ³	1.26			
17	040305004002	砖砌体	1. 部位:挡墙及侧墙 2. 材料品种、规格:240×115×53蒸压灰砂砖 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m ³	2			
18	011201001001	砖墙抹灰	1. 墙体类型:砌体墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:10mm1: 2.5水泥砂浆抹灰	m ²	32.63			
19	011404012001	红色乳胶漆两遍	1. 红色乳胶漆两遍 2. 遍数:两遍	m ²	13.14			
20	060212025001	回填土	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m ³	5.05			
		新建挡墙合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：普宁市占陇镇占苏小学运动场地改造项目

标段：

第 3 页 共 3 页

合 计			
-----	--	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：普宁市占陇镇占苏小学运动场地改造项目

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19.8				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

