

普宁市占陇镇延长埔村村道道路建设工程及小公园西侧人行道配套工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

2024 年 8 月 29 日

普宁市占陇镇延长埔村村道道路建设
工程及小公园西侧人行道配套工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人

或其授权人：



法定代表人

或其授权人：

吴淑林

(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：



编制时间：

2024.8.29

复核时间：

2024.8.29

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：普宁市占陇镇延长埔村村道道路建设工程及小公园西侧人行道配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小公园西侧人行道配套工程

标段:

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	040101001001	挖一般土方	1. 挖掘机挖装一般土方 一、二类土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):8	m3	66.67			
2	040103001001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 平地 2. 回填方: 外购红土	m3	73.34			
3	040204003001	10cm现浇混凝土 人行道垫层C15	1. 人行道垫层 混凝土 厚度 15cm 实际厚度(cm):10 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m2	316.41			
4	040204003002	12cm现浇混凝土 人行道面层C30	1. 人行道垫层 混凝土 厚度 15cm 实际厚度(cm):12 人行道采用混凝土面层 人工*1.05 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	316.41			
5	040203007003	埡地砼硬底化缩缝	1. 缩缝	m	80			
6	040203007004	埡地砼硬底化伸缝	1. 伸缝 沥青木板	m2	4.92			
7	040204003003	人行道块料铺设 基层//垫层C15 厚10CM	1. 人行道垫层 混凝土 厚度 15cm 实际厚度(cm):10 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m2	231.52			
8	040204002001	人行道块料铺设 //面铺透水砖(25*25)	1. 人行道砖 砂浆垫层(结合层) 厚度3cm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m2	231.52			
9	080505003001	车挡: 车止石	1. 车止石 石质(砼质) 高度1m内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	处	4			
10	040204007001	树池砌筑: 3个	1. 树池砌筑: 石质花岗岩200×500 2. 缘石铺设 花岗岩 长度 50cm 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10	m	19.92			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小公园西侧人行道配套工程

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
11	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.侧平石铺设 花岗岩侧石 高度350mm内 2.缘石铺设 花岗岩 长度 50cm 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 3.砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5	m	106.01			
12	041001001001	拆除路面	1. 液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):25 2. 装载机装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):8	m2	120			
13	040203007001	重新浇C30厚25cm路面	1. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):25 3. 伸缝 填充塑料胶 4. 缩缝 5. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	120			
14	040203007005	重新浇C30厚25cm路面缩缝	1. 缩缝	m	32			
15	040203007006	重新浇C30厚25cm路面伸缝	1. 伸缝 沥青木板	m2	3.75			
16	040501001001	混凝土管D1000	1. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 2. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 3. 混凝土管铺设 承插式(Φ150-3000) 人机配合下管管径(mm以内) 1000 无基础 人工*1.18, 机械*1.18 4. 水泥砂浆接口(180° 管基) 管径(mm以内) 1000	m	43			
17	041001001002	拆除路面	1. 液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):20 2. 装载机装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):8	m2	94.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：小公园西侧人行道配套工程

标段:

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
18	040101002001	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):8	m3	172			
19	040103001002	回填方	1. 管(基)坑回填石屑	m3	145.31			
20	粤040202017001	水泥混凝土	1. 垫层 混凝土 厚度 15cm 实际厚度(cm):10 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C15	m2	86			
21	040203007002	水泥混凝土	1. 普通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C30 2. 水泥混凝土路面 厚度 20cm 3. 水泥混凝土路面养生 水养 生	m2	86			
22	040501016001	砌筑方沟	1. 墙身 砖砌 2. 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5 3. 抹灰 底面1:3水泥砂浆5cm 4. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中 砂 1:3 5. 抹灰 砖墙墙面 6. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中 砂 1:3	m	60			
23	040504009001	雨水口, 井深1m	1. 非定型井垫层 混凝土 2. C10混凝土10石(配合比) 3. 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 4. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中 砂 1:3 5. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中 砂 1:2 6. 砖砌 矩形 7. 砖墙 抹灰 井内侧 8. 井盖、井箅安装 雨水井 混 凝土篦(盖)座	座	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 小公园西侧人行道配套工程

标段:

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
24	040504001001	砌筑井，井深2m	1. 非定型井垫层 混凝土 2. C10混凝土10石(配合比) 3. 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 4. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 5. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 6. 砖砌 圆形 7. 砖墙 抹灰 井内侧 8. 井盖、井算安装 检查井 混凝土井盖、座	座	9			
25	040501004001	PVC塑料管D250	1. 塑料管安装(胶圈接口) 管外径(mm以内) 250	m	17			
26	040101003001	挖基坑土方	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):8	m3	5.1			
27	040103001003	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	4.27			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：小公园西侧人行道配套工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	16.5				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为1 6.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为14.50% ； 分部分项工 程总费用在3 00 万元以内 （含300 万 元）的项目 按基本费率 乘以1.20；
2	粤0411090090 01	文明工地增加费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地0.6 0%；省级文 明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：小公园西侧人行道配套工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：小公园西侧人行道配套工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：村道道路建设工程

标段：

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：村道道路建设工程

标段:

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
	一	贝贝恩幼儿园对面道路修复						
1	041001001001	拆除路面	1. 液压岩石破碎机破碎混凝土面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):20 2. 装载机装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):8	m2	102.95			
2	040203007001	水泥混凝土	1. 水泥混凝土路面 厚度 20cm 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	102.95			
3	040101001001	挖一般土方	1. 挖掘机挖装一般土方 一、二类土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):8	m3	45.423			
4	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 实际厚度(cm):10	m2	151.41			
5	040203007002	水泥混凝土	1. 水泥混凝土路面 厚度 20cm 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 缩缝 4. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	151.41			
6	040203007009	缩缝	1. 缩缝	m	32			
7	040303012001	混凝土连续板	1. 现浇连续板 矩形实体连续板 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10-25mm 4. 现浇混凝土模板制作、安装 矩形实体连续板	m3	3.63			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：村道道路建设工程

标段:

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
8	040501016001	砌筑方沟：（净宽0.8m，高0.9m）	1. 垫层 混凝土 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 3. 勾缝 块石墙 平缝 4. 抹灰水泥砂浆（配合比） 中砂 1:2	m	60			
		贝贝恩幼儿园对面道路修复合计						
	二	市场南路道路工程						
9	041001001002	拆除路面	1. 液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):20 2. 装载机装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):8	m2	447.05			
10	040203007003	水泥混凝土	1. 水泥混凝土路面 厚度 20cm 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 缩缝 4. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	447.05			
11	040203007010	缩缝	1. 缩缝	m	112.6			
12	040101001002	挖一般土方	1. 挖掘机挖装一般土方 一、二类土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):8	m3	77.958			
13	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1. 路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 实际厚度(cm):10	m2	259.86			
14	040203007004	水泥混凝土	1. 水泥混凝土路面 厚度 20cm 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 缩缝 4. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	259.86			
15	040203007011	缩缝	1. 缩缝	m	63			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：村道道路建设工程

标段：

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
16	040501004001	PVC管DN250	1. 塑料管安装(胶圈接口) 管 外径(mm以内) 250	m	145			
17	040501004002	PVC管DN160	1. 塑料管安装(胶圈接口) 管 外径(mm以内) 160	m	30			
18	040504009001	雨水口，井深1m	1. 非定型井垫层 混凝土 2. C10混凝土10石(配合比) 3. 砖砌 矩形 4. 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5 5. 砖墙 抹灰 井内侧 6. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中 砂 1:3 7. 井盖、井算安装 雨水井 混 凝土篦(盖)座 8. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中 砂 1:2	座	24			
19	040101002001	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):8	m3	48.9			
20	040103001001	回填方	1. 管(基)坑回填石屑 2. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	41.183			
		市场南路道路工程合计						
	三	农贸市场水池边道路工程						
21	041001001003	拆除路面	1. 液压岩石破碎机破碎混凝土 类面层 钢筋混凝土面层 厚15 cm内 实际厚度(cm):20 2. 装载机装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):8	m2	36.4			
22	040203007005	水泥混凝土	1. 水泥混凝土路面钢筋 钢筋 网 2. 水泥混凝土路面 厚度 20cm 3. 普通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C30 4. 水泥混凝土路面养生 水养 生	m2	36.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：村道道路建设工程

标段：

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
23	040203007012	水泥混凝土钢筋	1. 水泥混凝土路面钢筋 钢筋网	m2	0.225			
24	040101001003	挖一般土方	1. 挖掘机挖装一般土方 一、二类土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):8	m3	299.77			
25	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1. 路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 实际厚度(cm):10	m2	342.2			
26	040203007006	水泥混凝土	1. 水泥混凝土路面 厚度 20cm 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 缩缝 4. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	342.2			
27	040203007013	缩缝	1. 缩缝	m	87			
28	040303002001	混凝土基础C30	1. 现浇基础 混凝土 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 现浇混凝土模板制作、安装 混凝土基础	m3	2.7			
29	040303015001	混凝土挡墙墙身C30	1. 现浇板梁、板拱与挡墙 挡墙 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 现浇混凝土模板制作、安装 挡墙	m3	3			
30	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10-25mm	t	0.6321			
31	040501004003	波纹管DN300	1. 双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 300	m	38			
		农贸市场水池边道路工程合计						
	四	炮楼边道路工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：村道道路建设工程

标段:

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
32	041001001004	拆除路面	1. 液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):20 2. 装载机装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):8	m2	158.98			
33	040203007007	水泥混凝土	1. 水泥混凝土路面 厚度 20cm 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C30 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	158.98			
34	040203007008	水泥混凝土	1. 水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):15 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C30 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	31.68			
35	040501004004	波纹管DN300	1. 双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 300	m	11			
36	040501004005	PVC管DN160	1. 塑料管安装(粘接) 管外径(mm以内) 160	m	6			
37	040501019001	混凝土渠道: 1400×2000×1200	1. 垫层 砂碎石 2. 混凝土平基 混凝土 3. 垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C10 4. C10混凝土10石(配合比) 5. 混凝土平基 钢筋混凝土 6. 普通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C30 7. 现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 30cm以内 8. 普通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C30 9. 现浇混凝土池 无梁盖 10. 普通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C30 11. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10~25mm	m	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：村道道路建设工程

标段:

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
38	041001008001	拆除混凝土结构（原有渠涵拆除）	1. 机械拆除混凝土构筑物 无筋 2. 装载机装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):8	m3	28.56			
		炮楼边道路工程合计						
五		其它：绿化岛（高25cm）总长120米						
39	040204004001	绿化岛砌筑	1. 砖基础 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5	m	120			
40	011203001001	绿化岛砌筑抹灰	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	m2	74.4			
41	011204003001	块料墙面//外贴纸皮砖	1. 镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 墙面墙裙	m2	30			
42	011204003002	块料墙面//面贴石板(宽15CM,厚3CM)	1. 镶贴花岗岩(水泥砂浆) 墙面 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	m2	14.4			
		其它：绿化岛（高25cm）总长120米合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
43	041102014001	盖板板模板	1. 现浇混凝土模板制作、安装 矩形实体连续板	m2	12.35			
44	041102002001	基础模板	1. 现浇混凝土模板制作、安装 混凝土基础	m2	14.964			
45	041102017001	挡墙模板	1. 现浇混凝土模板制作、安装 挡墙	m2	20.6			
46	041102001001	垫层模板	1. 混凝土基础垫层 木模 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m2	2.92			
47	041102023001	箱涵侧墙模板	1. 箱涵模板制作、安装 侧墙	m2	57.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：村道道路建设工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：村道道路建设工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：村道道路建设工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考