

赤岗镇五福屿村中路道路提升改扩建
工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



造价咨询人：



2024 年 8 月 20 日

赤岗镇五福屿村中路道路提升改扩建工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：



(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：

2024.8.20

复核时间：

2024.8.20

建设项目招标控制价汇总表

工程名称: 赤岗镇五福屿村中路道路提升改扩建工程

第 3 页 共 12 页

[illegible]

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 市政工程

标段:

第 4 页 共 12 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		拆除工程						
1	040101001001	清表场地垃圾、杂土	1. 挖掘机挖一般土方 一、二类土（人工辅助配合） 2. 挖土深度：2m内	m3	666.57			
2	041001010002	迁移电线杆（就近迁移）	1. 10kV以下架空配电线路单杆混凝土杆(m以内) 9 2. 单杆组立 混凝土杆(m以内) 9 3. 挖掘机挖石方、自卸汽车运卸松散石方 运距1km 实际运距(km):8 4. 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 5. 人工装卸汽车运土方 运距1km 实际运距(km):8	根	2			
3	041001010003	拆除电线	1. 导线截面(mm2以下) 95	m	100			
		拆除工程合计						
		路面恢复						
4	040202001001	路床(槽)夯实	1. 原土打夯 机械夯实 压路机碾压	m2	1666.42			
5	040202003001	水泥稳定土 10cm	1. 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 水泥含量 6% 2. 厚度:10cm	m2	1666.42			
6	040203007002	C30砼路面20cm厚(面层)	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:20cm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	1666.42			
7	040203007005	植筋	1. 钢筋植筋增加费 直径(mm) 14 2. 水泥混凝土路面钢筋 构造筋	个	886			
		路面恢复合计						
		路面沥青						
8	040203007006	铣刨机铣刨路面 3cm	1. 铣刨机铣刨路面 混凝土路面(厚3cm) 2. 挖掘机挖装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):8	m2	7704.85			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
9	040203006008	细粒式改性沥青 砼AC-13	1. 机械摊铺 细粒式改性沥青 混凝土 AC-13 2. 厚度:4cm	m2	7704.85			
10	040203006009	中粒式改性沥青 砼AC-16C	1. 机械摊铺 中粒式改性沥青 砼AC-16C 2. 厚度:2cm	m2	7704.85			
11	040203006010	喷洒乳化沥青	1. 喷洒乳化沥青 喷油量(0.5 kg/m2)	m2	7704.85			
12	040203006011	沥青透层	1. 沥青透层 喷油量(0.5kg/m 2)	m2	7704.85			
13	040203006012	抗裂贴	1. 抗裂贴贴缝 宽度10cm	m2	125.36			
14	040205006003	标线	1. 热熔标线 普通型	m2	237.84			
		路面沥青合计						
		盖板						
15	040601021001	预制 矩形盖板	1. 预制 矩形盖板(板厚cm) 3 0以内 合并制作子目 普通预 拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 渠道盖板 矩形盖板(每块体 积m3) 0.3以内 合并制作子 目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m3	1.153			
16	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10~25mm	t	0.142			
		盖板合计						
		挡土墙部分						
17	040101005001	挖淤泥、流砂	1. 挖掘机挖装淤泥、流砂 2. 自卸汽车运淤泥、流砂 运 距1km内 实际运距(km):8	m3	57.33			
18	040101001002	挖一般土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类 土 深度在4m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	652.68			
19	040103001001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	398.86			
20	040103001003	回填方	1. 基坑回填碎石土3:7	m3	57.33			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
21	040103002002	余方弃置	1. 装载机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):8	m3	253.82			
22	040305001001	垫层	1. 现浇基础 碎石垫层	m3	43.32			
23	040305003002	浆砌块料	1. 浆砌片石 基础、护底 换为【砌筑用混合砂浆(配合比)中砂 M10】	m3	59.09			
24	010403004001	石挡土墙	1. 浆砌片石 墩、台、墙 换为【砌筑用混合砂浆(配合比)中砂 M10】	m3	162.48			
25	040305003001	浆砌块石面勾凸缝	1. 浆砌块石面勾凸缝 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:1	m2	137.2			
26	040305001003	压顶	1. 现浇混凝土其他构件 压顶、扶手 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	5.88			
		挡土墙部分合计						
		宣传栏基础						
27	040101001003	挖基坑土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	12.94			
28	040103001002	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	11.23			
29	040103002003	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):8	m3	1.71			
30	040305001004	垫层	1. 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	0.38			
31	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.65			
32	010502001002	矩形柱	1. 现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	0.67			
33	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ 25以内	t	0.138			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 市政工程

标段:

第 8 页 共 12 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 市政工程

标段:

第 9 页 共 12 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	(分部分项人工费+分部分项机具费)*1.2	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
								结算时据实 结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
6	粤0411090080 01	赶工措施费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	0				赶工措施费= (1-δ)*分 部分项的(人 工费+施工 机具费)*0. 30 (0.8≤ δ<1 式 中：δ=合同 工期/定额工 期)
7	QTFY000000001	其他费用						按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

