

马湖村田中央寨前路至南麻园水碑道路水泥硬
底化工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：

(单位盖章)



造价咨询人：

(单位盖章)



2024年 9 月 11日

马湖村田中央寨前路至南麻园水碑道路水泥硬
底化工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人:



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人:

郭志泉
(签字或盖章)

编 制 人:



(造价工程师签字盖专用章)
有效期至:2026年12月31日

编制时间:

2024.9.11

造价咨询人:



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人:

肖莺
(签字或盖章)

复 核 人:



(造价工程师签字盖专用章)

复核时间:

2024.9.11

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：马湖村田中央寨前路至南麻园水碑道路水泥硬底化工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		路面拆除						
1	040101001001	素土去除25cm	1. 挖掘机挖一般土方 一、二类土 2. 人工挖一般土方 一、二类土 3. 挖掘机装土 4. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距 (km):10	m3	646.53			
2	041001001001	拆除现状7cm厚混凝土路面层	1. 小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm内 2. 装载机装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距 (km):10	m2	5.3			
3	041001001002	拆除现状10cm厚混凝土路面层	1. 小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm内 2. 装载机装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距 (km):10	m2	7.9			
		路面拆除合计						
		路面新建						
4	040202001001	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	2599.3			
5	040202015001	10cm厚6%水泥稳定石屑基层	1. 集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 6% 2. 自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km 3. 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 实际厚度(cm):10	m2	2599.3			
6	040203007001	20cm厚C30混凝土路面层	1. 水泥混凝土路面 厚度 20cm 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	2599.3			
7	040203007002	缩缝	1. 缩缝	m	507			
8	040203007003	胀缝	1. 伸缝 沥青木板	m2	2.2			
9	040901001001	道路构造筋	1. 水泥混凝土路面钢筋 构造筋	t	0.782			
10	040203007004	道路传力杆套筒	1. 道路传力杆套筒	支	280			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：马湖村田中央寨前路至南麻园水碑道路水泥硬底化工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		路面新建合计						
		挡墙新建						
11	040101002001	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	m3	83.81			
12	040103001001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	51.92			
13	040103002001	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距 (km) :10	m3	24.1			
14	040202015002	10cm厚石屑垫层	1. 垫层 石屑	m3	4.72			
15	040305003001	M7.5浆砌片石基础	1. 浆砌片石 基础、护底 换为【砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M7.5】	m3	13.28			
16	040305003002	M7.5浆砌片石墙身	1. 浆砌片石 墩、台、墙 换为【砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M7.5】	m3	31.64			
17	040303016001	C20混凝土挡墙压顶	1. 现浇混凝土其他构件 压顶、扶手 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	0.59			
18	040305003003	墙身勾凹缝	1. 浆砌块石面勾凹缝 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m2	48.68			
19	040309009001	墙身泄水管	1. 安装泄水孔 塑料管	m	10.5			
20	040309010001	20mm厚碎石滤层	1. 碎石滤层 厚度在20cm内	m3	0.89			
21	040309010002	4mm石屑滤层	1. 砂滤层 厚度10cm内 换为【石屑】	m3	1.18			
22	040309010003	300~400g/m²土工布	1. 土工布	m2	15.64			
		挡墙新建合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：马湖村田中央寨前路至南麻园水碑道路水泥硬底化工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19.8				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：马湖村田中央寨前路至南麻园水碑道路水泥硬底化工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								算（有方案的按照方案计算），结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1 - \delta) * \text{分部分项的} (\text{人工费} + \text{施工机具费}) * 0.30$ ($0.8 \leq \delta < 1$) 式中： $\delta = \text{合同工期} / \text{定额工期}$
7	QTFY000000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：马湖村田中央寨前路至南麻园水碑道路水泥硬底化工程 标段： 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计			—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：马湖村田中央寨前路至南麻园水碑道路水泥硬底化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程人材机汇总表

工程名称：马湖村田中央寨前路至南麻园水碑道路水泥硬底化工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	100589.5815				
2	01010030	热轧圆盘条 $\phi 10$ 以内	t	0.1877				
3	01010125	螺纹钢 $\phi 10 \sim 25$	t	0.6178				
4	01030031	镀锌低碳钢丝 $\phi 0.7 \sim 1.2$	kg	2.346				
5	01030035	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	0.3408				
6	01150002	六角空心钢综合	kg	0.062				
7	02270070	土工布	m ²	17.6732				
8	03019021	圆钉50~75	kg	6.1154				
9	03135001	低碳钢焊条综合	kg	0.4066				
10	03139131	合金钢钻头一字型	个	0.0396				
11	03139291	钢锯片 $\phi 300$	片	2.2308				
12	03213001	铁件综合	kg	168.9545				
13	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	39.0499				
14	04030015	中砂	m ³	19.4308				
15	04050040	碎石40	m ³	0.9078				
16	04050180	片石	m ³	51.658				
17	04070045	石屑	m ³	361.914				
18	04090015	生石灰	t	0.5272				
19	05030060	板枋材综合	m ³	1.2737				
20	05030080	松杂板枋材	m ³	0.2133				
21	05030220	木板20	m ³	0.0486				
22	05030360	定型板1000×500×15	件	2.9208				
23	05030370	松杂直边板	m ³	0.0146				
24	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	2.7504				
25	13310090	石油沥青60~100#	t	0.2963				
26	13410010	嵌缝料	kg	0.9735				
27	14010030	松节油	kg	0.8616				
28	14030001	柴油	t	0.0417				
29	14350250	隔离剂	kg	0.9735				
30	14350630	脱模剂	kg	29.736				
31	14410010	108胶	kg	2.8				
32	17250070	塑料排水管DN25	m	28.42				

单位工程人材机汇总表

工程名称：马湖村田中央寨前路至南麻园水碑道路水泥硬底化工程

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
33	17250080	塑料排水管DN50	m	10.71				
34	17270090	高压风管	m	0.0067				
35	18090001	塑料管堵DN25	个	282.8				
36	34090160	锯木屑	m3	0.0084				
37	34110010	水	m3	574.3143				
38	35010010	钢模板	kg	493.5551				
39	35030020	脚手架接驳管 $\phi 43 \times 350$	支	1.0856				
40	35030030	脚手架钢管底座	个	1.0564				
41	35030050	脚手架钢管 $\phi 51 \times 3.5$	m	6.0412				
42	35030160	脚手架活动扣(含螺丝)	套	1.6308				
43	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)	套	4.279				
44	99450760	其他材料费	元	511.2647				
45	8021903	普通预拌混凝土碎石粒 径综合考虑 C20	m3	0.5959				
46	8021905	普通预拌混凝土碎石粒 径综合考虑 C30	m3	530.2572				
47	80030280	水泥石屑(碎石)混合料	m3	265.1286				
48	00010003	机上人工	工日	44.9107				
49	99450630	折旧费	元	5900.2344				
50	99450640	检修费	元	1243.8754				
51	99450650	维护费	元	3785.9499				
52	99450660	安拆费	元	198.7199				
53	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	25.6967				
54	99450680	柴油(机械用)0#	kg	1282.529				
55	99450700	电(机械用)	kw · h	1008.0172				
56	JXFTZ	机械费调整	元	0.2866				
		合计						