

延长埔村牛路沟改建工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

延长埔村牛路沟改建工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： _____

复核时间： _____

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：延长埔村牛路沟改建工程

标段：

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		拆除部分						
1	040101005001	挖淤泥、流砂	1. 挖掘机挖装淤泥、流砂 2. 自卸汽车运淤泥、流砂 运距1km内 实际运距(km):8	m3	144.4			
2	041001001001	拆除路面	1. 液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):20 2. 装载机装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):8	m2	273.6			
3	041001003001	拆除基层	1. 小型机械拆除各类底层 厚15cm内 2. 装载机装土 3. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):8	m2	273.6			
4	011609001001	栏杆拆除	1. 栏杆、栏板拆除 金属 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):8	m	107			
5	041001007002	拆除挡土墙	1. 拆除砖砌其它构筑物 拆除石砌构筑物 人工*1.17 2. 装载机装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):8	m3	708.42			
6	041001008001	拆除钢筋混凝土盖板	1. 小型机械拆除混凝土构筑物有筋 2. 机械拆除混凝土构筑物 有筋 3. 装载机装松散石方 4. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):8	m3	5.59			
		拆除部分合计						
		新做部分						
		沟渠两侧新建钢筋砼挡土墙						
7	040101002005	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	1384.45			
8	040103001005	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	1254.49			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：延长埔村牛路沟改建工程

标段：

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
9	040103001006	回填方（外购土）	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	58.21			
10	040305001005	碎石垫层	1. 垫层 碎石 干铺	m3	199.4			
11	040303001005	C20混凝土垫层	1. 垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	82.29			
12	040501019005	C30混凝土挡墙基础	1. 现浇混凝土渠箱 底板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	139.26			
13	040303015005	C30混凝土挡墙墙身	1. 现浇混凝土渠箱 墙身 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	160.36			
14	040303013001	C30混凝土板梁	1. 现浇板梁、板拱与挡墙 实心板梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	1			
15	040303006001	C30混凝土支撑梁	1. 现浇承台、支撑梁与横梁 支撑梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	0.76			
16	040303015006	安装泄水孔 塑料管DN25	1. 安装泄水孔 塑料管	m	76.86			
17	040303015007	碎石滤层 厚度在30cm内	1. 碎石滤层 厚度在30cm内	m3	15.75			
18	040303015008	安装沉降缝 沥青木丝板	1. 安装沉降缝 沥青木丝板	m2	19.88			
19	040901001006	钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\Phi 10-25\text{mm}$	1. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\Phi 10-25\text{mm}$	t	51.524			
20	040901001008	现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) $\Phi 10$ 以内	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) $\Phi 10$ 以内	t	1.814			
		沟渠两侧新建钢筋砼挡土墙合计						
		新建盖板涵						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：延长埔村牛路沟改建工程

标段：

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
21	040101002002	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	75.03			
22	040103001002	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	46.22			
23	040103002002	余方弃置	1. 装载机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):8	m3	21.88			
24	040305001002	碎石垫层	1. 垫层 碎石 干铺	m3	15.76			
25	040303001002	C20混凝土垫层	1. 垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	4.12			
26	040501019001	混凝土渠道 底板	1. 现浇混凝土渠箱 底板 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C35	m3	12.28			
27	040501019002	混凝土渠道 墙身	1. 现浇混凝土渠箱 墙身 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C35	m3	14.24			
28	040501019003	混凝土渠道 顶板	1. 现浇混凝土渠箱 顶板 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C35	m3	6.36			
29	040901001004	钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\Phi 10-25mm$	1. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\Phi 10-25mm$	t	7.59			
30	040901001009	现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) $\Phi 10$ 以内	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) $\Phi 10$ 以内	t	0.313			
		新建盖板涵合计						
		混凝土路面						
31	040202001001	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	268.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：延长埔村牛路沟改建工程

标段:

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
32	040202003001	15cm厚6%水泥石屑稳定层	1. 集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 6% 2. 自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km 3. 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm	m2	268.2			
33	040203007001	20cm厚C30混凝土	1. 水泥混凝土路面 厚度 20cm 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	268.2			
34	040901008002	植筋	1. 钢筋植筋增加费 直径(mm) 14 2. 水泥混凝土路面钢筋 构造筋	根	275			
		混凝土路面合计						
		新建栏杆						
35	040309001002	镀锌栏杆	1. 钢管栏杆、扶手制作、安装 钢管栏杆 2. 防锈漆 一遍 实际防锈漆遍数(遍):2	m	10			
		新建栏杆合计						
		砌石挡土墙B						
36	040101002004	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	14.78			
37	040103001004	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	14.78			
38	040305001004	碎石垫层	1. 垫层 碎石 干铺	m3	1.38			
39	040303001004	C25混凝土垫层	1. 现浇基础 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	1.26			
40	040305003004	浆砌块石 基础、护底	1. 浆砌块石 基础、护底 换为【砌筑用水泥砂浆(配合比)中砂 M10】	m3	3.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：延长埔村牛路沟改建工程

标段:

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
41	040305003005	浆砌块石 墙身	1. 浆砌块石 墩、台、墙 换为【砌筑用水泥砂浆(配合比)中砂 M10】	m3	7.03			
42	040305003006	浆砌块石面勾凸缝	1. 浆砌块石面勾凸缝 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比)中砂 M10	m2	5.8			
43	040303015009	安装泄水孔 塑料管DN50	1. 安装泄水孔 塑料管	m	2.13			
44	040303015010	碎石滤层 厚度在30cm内	1. 碎石滤层 厚度在30cm内	m3	0.15			
45	040303016002	挡墙水泥砂浆压顶厚50mm	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):50 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比)中砂 1:3	m2	2.4			
		砌石挡土墙B合计						
		新做部分合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
46	041101001001	单排脚手架(钢管) 高度(m以内) 10	1. 单排脚手架(钢管) 高度(m以内) 10	m2	927.98			
47	041101001002	综合脚手架(钢管) 高度(m以内) 4.5	1. 综合脚手架(钢管) 高度(m以内) 4.5	m2	6			
48	041102001001	垫层模板	1. 混凝土基础垫层 木模 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比)中砂 1:2.5	m2	69.33			
49	041102017001	挡墙模板	1. 现浇混凝土模板制作、安装 挡墙	m2	1623.95			
50	041102006001	支撑梁及横梁模板	1. 现浇混凝土模板制作、安装 支撑梁	m2	12.6			
51	041102022001	箱涵滑(底)板模板	1. 箱涵模板制作、安装 滑板、底板	m2	10.98			
52	041102023001	箱涵侧墙模板	1. 箱涵模板制作、安装 侧墙	m2	74.88			
53	041102024001	箱涵顶板模板	1. 箱涵模板制作、安装 顶板	m2	15.89			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：延长埔村牛路沟改建工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	16.5				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为1 6.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为14.50% ； 分部分项工 程总费用在3 00 万元以内 （含300 万 元）的项目 按基本费率 乘以1.20；
2	粤0411090090 01	文明工地增加费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地0.6 0%；省级文 明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：延长埔村牛路沟改建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

