

单位工程招标控制价汇总表
 2024年普宁市后溪乡埔楼村公共体育
 设施改造建设工程 工程

招标工程量清单

招标人:



(单位盖章)

造价咨询人:



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:

钟浩钲

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

经办人: 钟恩



编制人:

(造价人员签字盖专用章)

复核人:



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:

2024.8.21

复核时间:

2024.8.21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年普宁市后溪乡埔楼村公共体育设施改造建设工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		拆除部分						
1	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土	m3	196.69			
2	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土	m3	122.56			
3	040103001001	回填砂性土	1. 填方材料品种：砂性土	m3	13.05			
4	040103001002	回填土方	1. 填方材料品种：原土回填	m3	55			
5	041001001001	拆除路面	1. 材质：混凝土类（无筋） 2. 厚度：20cm	m2	667.83			
6	050101007001	清除地被植物	1. 植物种类：清除杂草	m2	242.35			
7	050101001001	砍伐乔木	1. 树干胸径：10cm以内	株	2			
8	041001008001	拆除混凝土结构（石护栏基础）	1. 结构形式：钢筋混凝土	m3	1.46			
9	041001007001	拆除砖结构（砖砌树池）	1. 结构形式：砖砌体	m3	0.45			
10	041001012001	拆除石栏杆	1. 结构形式：石栏杆	m	24.4			
11	041001007003	拆除石结构（拆除石墙）	1. 结构形式：石砌体	m3	52.59			
12	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：土方 2. 运距：6km	m3	256			
13	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：石方 2. 运距：6km	m3	188.07			
		拆除部分合计						
		路灯迁移						
14	041001010001	拆除12m路灯灯杆	1. 结构形式：太阳能灯 2. 规格尺寸：12m	根	1			
15	030412007001	原有路灯利用	1. 名称：路灯 2. 基础形式、砂浆配合比：C25 混凝土	套	1			
16	040303002003	混凝土基础（篮球框架）	1. 混凝土强度等级：C25	m3	0.9			
17	04B001001	迁移篮球框架	1. 迁移篮球框架	项	1			
		路灯迁移合计						
		混凝土路面						
18	040203007001	20cm厚C30混凝土路面	1. 混凝土强度等级：C30 2. 厚度：20cm 3. 水养生	m2	117			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年普宁市后溪乡埔楼村公共体育设施改造建设工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
19	040203007002	10cm厚C25混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:10cm 3. 垫层:3:7灰土 4. 水养生	m ²	728.68			
20	040201022001	混凝土排水沟（ 球场周边）	1. 基础、垫层:材料品种、厚度:10cm厚C15混凝土 2. 砌体材料:C20混凝土 3. 盖板材质、规格:280x400x30mm铸铁平篦	m	75.32			
21	040205006001	球场画线	1. 材料品种:丙烯酸划线漆 2. 工艺:热熔漆 3. 线型:实线	m ²	24.61			
		混凝土路面合计						
		盖板涵（新建挡 土墙大样中）						
22	040303002001	混凝土地梁	1. 混凝土强度等级:C25 2. 钢筋安装制作	m ³	2.48			
23	040303002004	混凝土挡墙基础	1. 混凝土强度等级:C25 2. 钢筋安装制作	m ³	25.25			
24	040303015001	混凝土挡墙墙身	1. 混凝土强度等级:C25 2. 钢筋安装制作	m ³	27.26			
25	040303002002	C25混凝土铺底	1. 混凝土强度等级:C25	m ³	13.44			
26	040303012001	混凝土连续板	1. 部位:盖板 2. 结构形式:实体式 3. 混凝土强度等级:C30 4. 钢筋安装制作	m ³	22.54			
		盖板涵（新建挡 土墙大样中）合 计						
		φ200PVC塑料 管						
27	040501004001	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:10cm石屑垫层 2. 材质及规格:upvc管DN200	m	44			
		φ200PVC塑料 管合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年普宁市后溪乡埔楼村公共体育设施改造建设工程 标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19.8				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年普宁市后溪乡埔楼村公共体育设施改造建设工程 标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ)*分部分项的(人工费+施工机具费)*0.30 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
7	QTFY00000001	模板费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

