

2024年普宁市后溪乡埔楼村英吊村道
硬底化项目工程(一期) 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人:



(单位盖章)

造价咨询人:



(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人:

钟汉钊

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人:



(签字或盖章)

经办人: 钟汉钊



编 制 人:

(造价工程师签字盖专用章)

复 核 人:



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:

2024.8.21

复核时间:

2024.8.21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年普宁市后溪乡埔楼村英吊村道硬底化项目工程(一期)

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		挡土墙						
1	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	27			
2	040103001001	回填原土	1. 填方材料品种:砂性土	m3	18			
3	040103001003	回填石屑	1. 填方材料品种:回填石屑	m3	15			
4	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:6km	m3	6.3			
5	040303002001	混凝土挡土墙基础	1. 混凝土强度等级:C20	m3	3.5			
6	040303015001	混凝土挡墙墙身	1. 混凝土强度等级:C20 2. 泄水孔材料品种、规格:塑料管Φ100 3. 滤水层要求:砂砾滤水层	m3	8.5			
		挡土墙合计						
		20厚C30混凝土						
7	040101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	898.15			
8	040103001002	回填原土	1. 填方材料品种:原土回填	m3	94.13			
9	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:6km	m3	789.9			
10	040203007001	20厚C30水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:20cm	m2	3262.5			
		20厚C30混凝土合计						
		排水沟						
11	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	221.46			
12	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:6km	m3	221.46			
13	040201022001	混凝土排水沟	1. 基础、垫层:材料品种、厚度:碎石 2. 砌体材料:C20混凝土	m	387			
		排水沟合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
14	041102017001	挡墙模板	1. 构件类型:挡墙模板	m2	57.72			
15	041102001001	排水沟模板	1. 构件类型:排水沟模板	m2	805.56			
		单价措施合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年普宁市后溪乡埔楼村英吊村道硬底化项目工程(一期)

标段：

第 2 页 共 2 页

合 计		
-----	--	--

后溪乡农村综合产权交易所

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年普宁市后溪乡埔楼村英吊村道硬底化项目工程(一期) 标段： 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19.8				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤04110900901	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2024年普宁市后溪乡埔楼村英吊村道硬底化项目工程(一期)

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

