

2024年普宁市后溪乡圆明村文化广场
改造工程

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



造价咨询人：



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

陈多斌

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

(签字或盖章)

编 制 人：



(造价工程师签字盖专用章)

复 核 人：



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：

2024.10.16

复核时间：

2024.10.16

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年普宁市后溪乡圆明村文化广场改造工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		原地面拆除						
1	040101001001	清理土方 10cm厚	1. 名称:清理土方 2. 厚度:10cm 3. 运距:5公里	m3	63.46			
2	040101001002	清理表土 25cm厚	1. 名称:清理表土 2. 厚度:25cm 3. 运距:5公里	m3	19.23			
3	041001001001	拆除混凝土地面	1. 名称:拆除混凝土地面 2. 厚度:15cm 3. 运距:5公里	m2	640.46			
4	011506002001	拆除原有篮球架	1. 名称:拆除原有篮球架	个	2			
5	011613001002	宣传栏拆除及恢复	1. 名称:宣传栏拆除及恢复	套	1			
6	011601001001	拆除绿化带	1. 名称:拆除绿化带 2. 拆除100mm厚砼垫层 3. 拆除砖砌体（面贴纸皮砖） 4. 运距：5公里	m	34.07			
7	050101001001	砍伐乔木	1. 名称:原有乔木砍伐 2. 胸径:15cm 3. 冠幅:4m 4. 高度:3m	株	4			
		原地面拆除合计						
		新建排水沟						
8	040201022001	砖砌排水沟	1. 垫层:150mm厚C20混凝土垫层 2. 墙体:M7.5水泥砂浆砌筑墙体 3. 墙面及沟底抹灰:20mm厚1:2水泥砂浆 掺5%防水剂 4. L型钢55X55X5, φ5钢销固定 5. 盖板:600X300X50厚烧面芝麻黑花岗岩盖板	m	89.6			
		新建排水沟合计						
		地面硬底化						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年普宁市后溪乡圆明村文化广场改造工程 标段： 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
9	040202001001	路床(槽)整形	1. 名称:素土夯实, 夯实系数不小于92%	m2	702.68			
10	040202015001	5%水泥碎石垫层 10cm厚	1. 基层:5%水泥碎石垫层 2. 厚度:10cm厚	m2	686.56			
11	040203007001	C30水泥混凝土地面 15cm厚	1. 面层:C30水泥混凝土地面 2. 厚度:15cm厚	m2	686.56			
		地面硬底化合计						
		丙烯酸漆地面						
12	011103001002	3mm厚丙烯酸面层	1. 面层材料:3厚丙烯酸树脂耐磨防滑涂层	m2	428.64			
13	010904002001	地面涂膜防水	1. 名称:聚合物水泥(JS)防水层 2. 厚度:1mm	m2	428.64			
14	011506002003	篮球架	1. 篮球架	个	2			
		丙烯酸漆地面合计						
		排水工程						
15	040101002001	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	10.62			
16	040103001001	回填石屑	1. 管(基)坑回填石屑	m3	7.33			
17	040103002001	余方弃置	1. 装载机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m3	10.62			
18	040501004002	HDPE双壁波纹管(雨水管) DN200 环刚度为8KN/m2	1. 垫层 石屑 2. 双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 300 3. 管道闭水试验 管径(mm以内) 400 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】	m	1.12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年普宁市后溪乡圆明村文化广场改造工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
19	040501004001	HDPE双壁波纹管（雨水管） DN300 环刚度为8KN/m2	1. 垫层 石屑 2. 双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE]（承插式胶圈接口）管径（mm以内）300 3. 管道闭水试验 管径（mm以内）400 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆（配合比）中砂 M7.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆（配合比）中砂 1:3 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】	m	17.93			
20	040504001001	雨水口（680×380mm砖砌平算式单算雨水口，井深0.8m，参照图集05S518，页6）	1. 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2. 砖砌 矩形 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆（配合比）中砂 M10 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】 3. 砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 抹灰水泥砂浆（配合比）中砂 1:2 4. 井盖、井箅安装 雨水井 铸铁平箅 合并制作子目 抹灰水泥砂浆（配合比）中砂 1:3	座	2			
		排水工程合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
21	041102001001	垫层模板	1. 垫层模板	m2	27.97			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：标段：第 页 共 页

项目编码			项目名称				计量单位		工程量		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
人工单价		小计									
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-		-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年普宁市后溪乡圆明村文化广场改造工程 标段： 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

[illegible]

标段:

[illegible][illegible][illegible]

总承包服务费计价表

工程名称：2024年普宁市后溪乡圆明村文化广场改造工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：2024年普宁市后溪乡圆明村文化广场改造工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

