

2024年南溪镇东河溪（南溪段）沿岸改造项目 一期

普南委【2024】Y022号

工 程 量 清 单

招标单位：



(单位盖章)

咨询单位：



(单位盖章)

2024年南溪镇东河溪（南溪段）沿岸改造项目 一期

工 程 量 清 单

招标单位：



(单位盖章)

咨询单位：



(单位盖章)

经办人：

(签字或盖章)

法定代表人

法定代表人

或其授权人：

(签字或盖章)

或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：



编制时间：

2024 年 4 月 11 日

复核时间：

2024 年 4 月 11 日

总 说 明

项目名称：2024年南溪镇东河溪（南溪段）沿岸改造项目一期

第 1 页 共 1 页

一、工程概况：

1. 工程名称：2024年南溪镇东河溪（南溪段）沿岸改造项目一期。
2. 建设单位：普宁市南溪镇南溪村民委员会。
3. 工程地址：南溪镇。
4. 工程内容：绿化、步道、排水。

二、编制依据：

1. 根据建设单位确认提供的2024年南溪镇东河溪（南溪段）沿岸改造项目一期施工图、送审预算书及其他相关资料。
2. 本工程采用清单计价，根据《建设工程工程量计价规范》（GB50500-2013）。
3. 定额依据《广东省建设工程计价依据（2018）》，《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》，《广东省通用安装工程综合定额（2018）》，《广东省市政工程综合定额（2018）》，《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》，《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》。

三、费用依据：

1. 绿色施工安全防护措施费：按其分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市政工程（单独场地平整工程为4.35%，道路、管网工程为16.50%，桥涵、隧道、水处理构筑物工程为14.50%，分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20）；绿化工程为10%；本项目绿色施工安全防护措施费为124315.8元。
2. 预算包干费：按其分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市政工程为6%；绿化工程为6%。
3. 本工程增值税为9%。
4. 按揭标定函（2019）5号《广东省建设工程计价依据（2018）》定额动态人工系数，揭阳市人工系数为0.9。
5. 工程材料价按2024年第三季度和2024年9月份普宁市建设工程造价管理有关信息价格，缺项材料通过市场询价后编制预算。

建设项目招标控制价汇总表

工程名称：2024年南溪镇东河溪（南溪段）沿岸改造项目一期

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 绿化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	乔木		
1.2	灌木		
1.3	地被		
1.4	其他		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段:

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		乔木						
1	050102001004	栽植乔木	1. 种类:凤凰木A 2. 胸径或干径: $\phi 19-20$ 3. 株高、冠径:H6.5-7M, $P \geq 4M$ 4. 树木形态:全冠, 冠幅饱满, 分枝多且均匀, 树形端正, 无病虫害, 假植苗 5. 灌溉方式:机械浇灌 6. 养护期:三个月 7. 其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求	株	19			
2	050102001005	栽植乔木	1. 种类:凤凰木B 2. 胸径或干径: $\phi 13-15$ 3. 株高、冠径:H5.5-6M, $P \geq 3.5M$ 4. 树木形态:全冠, 冠幅饱满, 分枝多且均匀, 树形端正, 无病虫害, 假植苗 5. 灌溉方式:机械浇灌 6. 养护期:三个月 7. 其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求	株	3			
3	050102001014	栽植乔木	1. 种类:落羽杉A 2. 胸径或干径: $\phi 16-18$ 3. 株高、冠径:H8-9M, $P \geq 3M$ 4. 树木形态:全冠, 冠幅饱满, 分枝多且均匀, 树形端正, 无病虫害, 假植苗 5. 灌溉方式:机械浇灌 6. 养护期:三个月 7. 其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求	株	59			
4	050102001015	栽植乔木	1. 种类:落羽杉B 2. 胸径或干径: $\phi 13-15$ 3. 株高、冠径:H6-7M, $P \geq 2M$ 4. 树木形态:全冠, 冠幅饱满, 分枝多且均匀, 树形端正, 无病虫害, 假植苗 5. 灌溉方式:机械浇灌 6. 养护期:三个月 7. 其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求	株	148			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段:

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
5	050102001031	栽植乔木	1. 种类: 火焰木 2. 胸径或干径: $\phi 16-18$ 3. 株高、冠径: $H6-6.5M, P \geq 3.5M$ 4. 树木形态: 全冠, 冠幅饱满, 分枝多且均匀, 树形端正, 无病虫害, 假植苗 5. 灌溉方式: 机械浇灌 6. 养护期: 三个月 7. 其他: 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求	株	15			
6	050102001032	栽植乔木	1. 种类: 小叶榄仁 2. 胸径或干径: $\phi 13-15$ 3. 株高、冠径: $H6-7M, P \geq 3.5M$ 4. 树木形态: 全冠, 冠幅饱满, 5层托以上, 树形端正, 无病虫害, 假植苗 5. 灌溉方式: 机械浇灌 6. 养护期: 三个月 7. 其他: 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求	株	10			
7	050102001028	栽植乔木	1. 种类: 丛生桂花 2. 胸径或干径: $D13-14$ 3. 株高、冠径: $H3-3.5M, P \geq 3M$ 4. 树木形态: 姿态优美, 丛生, 分枝点不高于20cm, 冠幅饱满, 全冠假植苗 5. 灌溉方式: 机械浇灌 6. 养护期: 三个月 7. 其他: 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求	株	3			
8	050102001033	栽植乔木	1. 种类: 红花鸡蛋花A 2. 胸径或干径: $D13-14$ 3. 株高、冠径: $H3-3.5M, P \geq 3M$ 4. 树木形态: 姿态优美, 丛生, 分枝点不高于20cm, 冠幅饱满, 全冠假植苗 5. 灌溉方式: 机械浇灌 6. 养护期: 三个月 7. 其他: 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求	株	3			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段:

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
9	050102003001	栽植竹类	1. 竹类:青皮竹 2. 竹胸径:φ2-3CM, H2.5-3M 3. 养护期:三个月 4. 16株/平方, 共20平方 5. 灌溉方式:机械浇灌 6. 其他:满足设计图纸及规范要求	株	320			
		乔木合计						
		灌木						
10	050102002020	栽植灌木	1. 种类:美花红千层 2. 株高、冠径:苗高*冠幅 200*150CM 3. 树木形态:姿态优美, 自然型, 冠幅饱满, 假植苗 4. 灌溉方式:机械浇灌 5. 养护期:三个月 6. 其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求	株	42			
11	050102002021	栽植灌木	1. 种类:琴叶榕 2. 株高、冠径:苗高*冠幅 180*150CM 3. 树木形态:姿态优美, 低分枝, 分枝多, 冠幅饱满 4. 灌溉方式:机械浇灌 5. 养护期:三个月 6. 其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求	株	17			
12	050102002022	栽植灌木	1. 种类:紫锦木 2. 株高、冠径:苗高*冠幅 180*150CM 3. 树木形态:姿态优美, 自然型, 冠幅饱满 4. 灌溉方式:机械浇灌 5. 养护期:三个月 6. 其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求	株	23			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段:

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
13	050102002019	栽植灌木	1. 种类:粉花夹竹桃 2. 株高、冠径:苗高*冠幅 150*120CM 3. 树木形态:姿态优美, 低分枝, 分枝多, 冠幅饱满 4. 灌溉方式:机械浇灌 5. 养护期:三个月 6. 其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求	株	30			
14	050102002017	栽植灌木	1. 种类:粉纸扇 2. 株高、冠径:苗高*冠幅 130*120CM 3. 树木形态:姿态优美, 低分枝, 分枝多, 冠幅饱满 4. 灌溉方式:机械浇灌 5. 养护期:三个月 6. 其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求	株	19			
		灌木合计						
		地被						
15	050102008038	栽植花卉	1. 地被种类:花叶芦竹 2. 苗高*冠幅:60*40CM 3. 密度:9 3. 灌溉方式:机械浇灌 4. 养护期:三个月 5. 其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求	m2	199			
16	050102008037	栽植花卉	1. 地被种类:芦苇 2. 苗高*冠幅:60*35CM 3. 密度:9 3. 灌溉方式:机械浇灌 4. 养护期:三个月 5. 其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求	m2	29			
17	050102008036	栽植花卉	1. 地被种类:金红羽狼尾草 2. 苗高*冠幅:60*40CM 3. 密度:16 3. 灌溉方式:机械浇灌 4. 养护期:三个月 5. 其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求	m2	164			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段:

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
18	050102008035	栽植花卉	1. 地被种类: 再力花 2. 苗高*冠幅: 60*40CM 3. 密度: 9 3. 灌溉方式: 机械浇灌 4. 养护期: 三个月 5. 其他: 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求	m2	112			
19	050102008006	栽植花卉	1. 地被种类: 春羽 2. 苗高*冠幅: 55*45CM 3. 密度: 9 3. 灌溉方式: 机械浇灌 4. 养护期: 三个月 5. 其他: 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求	m2	10			
20	050102008008	栽植花卉	1. 地被种类: 海芋 2. 苗高*冠幅: 55*45CM 3. 密度: 9 3. 灌溉方式: 机械浇灌 4. 养护期: 三个月 5. 其他: 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求	m2	44			
21	050102008012	栽植花卉	1. 地被种类: 粉花美人蕉 2. 苗高*冠幅: 40*30CM 3. 密度: 25 3. 灌溉方式: 机械浇灌 4. 养护期: 三个月 5. 其他: 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求	m2	100			
22	050102008013	栽植花卉	1. 地被种类: 橙花美人蕉 2. 苗高*冠幅: 40*30CM 3. 密度: 25 3. 灌溉方式: 机械浇灌 4. 养护期: 三个月 5. 其他: 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求	m2	131			
23	050102008039	栽植花卉	1. 地被种类: 风车草 2. 苗高*冠幅: 40*30CM 3. 密度: 25 3. 灌溉方式: 机械浇灌 4. 养护期: 三个月 5. 其他: 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求	m2	23			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段:

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
24	050102008043	栽植花卉	1. 地被种类: 金鸡菊 2. 苗高*冠幅: 30*25CM 3. 密度: 36 3. 灌溉方式: 机械浇灌 4. 养护期: 三个月 5. 其他: 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求	m2	37			
25	050102008056	栽植花卉	1. 地被种类: 鸢尾 2. 苗高*冠幅: 30*25CM 3. 密度: 36 3. 灌溉方式: 机械浇灌 4. 养护期: 三个月 5. 其他: 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求	m2	252			
26	050102008044	栽植花卉	1. 地被种类: 紫花翠芦莉 2. 苗高*冠幅: 30*25CM 3. 密度: 36 3. 灌溉方式: 机械浇灌 4. 养护期: 三个月 5. 其他: 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求	m2	75			
27	050102008045	栽植花卉	1. 地被种类: 红背桂 2. 苗高*冠幅: 30*25CM 3. 密度: 36 3. 灌溉方式: 机械浇灌 4. 养护期: 三个月 5. 其他: 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求	m2	37			
28	050102008046	栽植花卉	1. 地被种类: 大叶龙船花 2. 苗高*冠幅: 30*25CM 3. 密度: 36 3. 灌溉方式: 机械浇灌 4. 养护期: 三个月 5. 其他: 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求	m2	59			
29	050102008047	栽植花卉	1. 地被种类: 小叶栀子 2. 苗高*冠幅: 30*25CM 3. 密度: 36 3. 灌溉方式: 机械浇灌 4. 养护期: 三个月 5. 其他: 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求	m2	90			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段:

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
30	050102008020	栽植花卉	1. 地被种类:山菅兰 2. 苗高*冠幅:30*25CM 3. 密度:36 3. 灌溉方式:机械浇灌 4. 养护期:三个月 5. 其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求	m2	92			
31	050102008042	栽植花卉	1. 地被种类:大花萱草 2. 苗高*冠幅:30*20CM 3. 密度:49 3. 灌溉方式:机械浇灌 4. 养护期:三个月 5. 其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求	m2	364			
32	050102008048	栽植花卉	1. 地被种类:雪花木 2. 苗高*冠幅:25*20CM 3. 密度:49 3. 灌溉方式:机械浇灌 4. 养护期:三个月 5. 其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求	m2	20			
33	050102008029	栽植花卉	1. 地被种类:肾蕨 2. 苗高*冠幅:25*20CM 3. 密度:49 3. 灌溉方式:机械浇灌 4. 养护期:三个月 5. 其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求	m2	515			
34	050102012001	台湾草	1. 草皮种类:台湾草 2. 件式30*30CM/件 3. 灌溉方式:机械浇灌 4. 养护期:三个月 5. 其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求	m2	1196			
35	050102012002	大叶油草	1. 草皮种类:大叶油草 2. 件式30*30CM/件 3. 灌溉方式:机械浇灌 4. 养护期:三个月 5. 其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求	m2	3336			
		地被合计						
		其他						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段:

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
36	050102001038	迁移原有树木	1. 胸径或干径:10cm以内 2. 运距:5km以内 3. 灌溉方式:机械浇灌 4. 养护期:三个月	株	29			
37	050102001040	迁移原有树木	1. 胸径或干径:11-20cm以内 2. 运距:5km以内 3. 灌溉方式:机械浇灌 4. 养护期:三个月	株	55			
38	050102001042	迁移原有树木	1. 胸径或干径:21-30cm以内 2. 运距:5km以内 3. 灌溉方式:机械浇灌 4. 养护期:三个月	株	7			
39	050101006002	清除草皮	1. 草皮种类:清杂 2. 植物种植位置都不能含有建筑垃圾、大石头及杂草	m ²	6885			
40	050101009002	种植土回(换)填	1. 回填厚度:营养土翻拌平均厚度按0.05m计算 2. 回填土质要求:营养土	m ³	344.25			
		其他合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
41	050403001001	树木支撑架	1. 支撑材料规格:三脚杉木杆杆长5m内 2. 用于原有乔木迁移后的树木胸径≤20cm的树木支撑,其他详见绿化设计说明	株	6			
42	050403001002	树木支撑架	1. 支撑材料规格:三脚杉木杆杆长5m内 2. 用于原有乔木迁移后的树木胸径≤20cm的树木支撑,其他详见绿化设计说明	株	338			
43	050403001003	树木支撑架	1. 支撑材料规格:四脚杉木杆杆长5m内 2. 用于原有乔木迁移后的树木胸径>20cm的树木支撑,其他详见绿化设计说明	株	7			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	10				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤050405010001	文明工地增加费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤050405009001	赶工措施费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	0				赶工措施费= $(1-\delta) \times \text{分部分项的}(\text{人工费}+\text{施工机具费}) \times 0.58$ $(0.8 \leq \delta < 1)$ 式中： $\delta = \text{合同工期} / \text{定额工期}$
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 绿化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 园建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	碧道		
1.2	拆除		
1.3	铺装		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		碧道						
1	010202003001	圆木桩	1. 船上挖掘机打(压)圆木桩	m3	220.428			
2	040203007001	水泥混凝土	1. 无色透明密封（双丙聚氨酯密封处理）； 2. 40厚Φ6粒径C30强固透水砼 4. 150厚级配碎石垫层	m2	2555.46			
3	040204002001	垫层	1. 人机配合铺装 级配碎石底基层 厚度 15cm	m2	2555.46			
4	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:100厚C25透水混凝土垫层	m3	2555.46			
5	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:900x100x100芝麻白压条 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:C20砼	m	2564			
6	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:900x300x100 机切面芝麻白侧石 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:C20砼	m	310			
7	040205006001	标线	1. 材料品种:白色热熔标线	m2	464.1872			
		碧道合计						
		拆除						
8	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 栏杆、栏板种类:不锈钢护栏	m	313			
		拆除合计						
		铺装						
9	011102001001	新建人行铺装	1. 面层材料品种、规格、颜色:600*300*30荔枝面芝麻灰 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15水泥砂浆找平层	m2	72			
10	010404001001	垫层	100厚C20混凝土	m2	72			
11	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	150厚加6%水泥石粉垫层	m2	72			
		铺装合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19.8				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤04110900901	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），结算时据实结算。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= $(1-\delta) \times$ 分部分项的(人工费+施工机具费) $\times 0.30$ $(0.8 \leq \delta < 1)$ 式中: $\delta =$ 合同工期/定额工期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 园建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 排水工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项合计		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 排水工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19.8				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），结算时据实结算。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 排水工程

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= $\frac{(1-\delta) \times \text{分部分项的(人工费+施工机具费)} \times 0.30}{(0.8 \leq \delta < 1)}$ 式中: $\delta = \frac{\text{合同工期}}{\text{定额工期}}$)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 排水工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 排水工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]