

2024年占陇镇占苏村占华路升级改造

工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

2024 年 11 月 28日

2024年占陇镇占苏村占华路升级改造

工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

经 办 人： _____

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间： _____

复 核 时 间： _____

编制说明

一、工程概况

1. 本项目位于普宁市占陇镇占苏村，本次设计内容为：对占陇镇占苏村占华路及周边配套设施进行升级改造，河道清淤，绿化种植等。

二、编制依据

1. 图纸及定额依据

本预算根据建设单位提供的“2024 年占陇镇占苏村占华路升级改造”施工图纸、预算书进行编制。

依据国家标准《建设工程工程量清单计价规范 GB 50500-2013》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》税费计取依据《广东省住房和城乡建设厅关于印发〈广东省建设工程计价依据（2018）〉的通知》粤建市（2019）6 号文、《关于揭阳市贯彻执行〈广东省建设工程计价依据（2018）〉有关事项通知》（揭市建[2019]33 号文）规定计算及揭标定函[2019]5 号文《关于调整揭阳市执行〈广东省建设工程计价依据（2018）〉定额动态人工调整系数的通知》规定计算等有关规定进行编制。

2. 人工费、机械台班费及主要材料计算依据

（1）定额动态人工调整系数及机械台班中的人工单价按揭标定函〔2019〕5 号文件规定，调整系数为 0.9。

（2）主要材料价格按揭阳市建设工程标准定额站发布的揭阳市普宁市 2024 年第三季度（有月份价的材料按 2024 年 10 月材料单价）主要建筑材料不含税综合价计算。

(3) 缺项部分参照广东省其他市信息价及市场询价。

三、费用依据

1. 工程利润率：

市政工程：按人工费与施工机具费之和的 15%；

园林工程：按人工费与施工机具费之和的 18%；

安装工程：按人工费与施工机具费之和的 20%。

2. 绿色施工安全防护措施费：

市政工程：按分部分项人工费与施工机具费之和的 16.5%；

园林工程：按分部分项人工费与施工机具费之和的 10%；

安装工程：按分部分项人工费与施工机具费之和的 35.77%。

3. 预算包干费：

市政工程：按分部分项人工费与施工机具费之和的 6%；

园林工程：按分部分项人工费与施工机具费之和的 6%；

安装工程：按分部分项人工费与施工机具费之和的 10%。

4. 按现行有关规定，工程增值税的税率按 9%计取。

四、招投标报价规定

本预算采用工程量清单计价的方式；投标人必须按清单工程量如数列入，不得修改。在投标时应按规定的统一格式，填报所有需要填报的单价和合价，包括直接费、间接费、其他费用、增值税等全部费用和利润，以及应由承包人承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。

五、其它说明：

1. 拆除废料、土石方外运按 10 公里计算。
2. 暂估价部分：拆除人行道上废弃电杆及通信杆，线路迁移共 13000 元。

投标人对招标人公布的招标控制价有异议，应在招标答疑截止时间前向招标人书面提出。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：2024年占陇镇占苏村占华路升级改造-市政

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额: (元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	拆除部分		
1.2	清淤工程		
1.3	太阳能路灯土方开挖		
1.4	树池		
1.5	人行道工程		
1.6	路缘石		
1.7	新建混凝土挡墙		
1.8	新做钢结构桥		
1.9	宣传画基础		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年占陇镇占苏村占华路升级改造-市政

标段:

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		拆除部分						
1	041001001001	拆除路面-20cm厚（混凝土路面）	1. 液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):20 2. 装载机装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):10	m2	1031.23			
2	041001003001	拆除基层-10cm厚（混凝土路面）	1. 液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 液压岩石破碎机破碎沥青混凝土面层、稳定基层 单价*0.75 2. 装载机装土 3. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10	m2	1031.23			
3	041001003002	拆除路面-15cm厚（人行道）	1. 液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 2. 装载机装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):10	m2	1585.83			
4	041001003003	拆除基层-15cm厚（人行道）	1. 液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 液压岩石破碎机破碎沥青混凝土面层、稳定基层 单价*0.75 2. 装载机装土 3. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10	m2	1585.83			
5	041001002001	拆除人行道砖-5cm	1. 拆除人行道砖 2. 装载机装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):10	m2	1585.83			
6	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 拆除侧石 混凝土 2. 装载机装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):10	m	733.22			
7	041001005002	旧路面机械切缝水泥混凝土路面 5cm厚	1. 旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚	m	733.22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年占陇镇占苏村占华路升级改造-市政

标段:

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
8	011601001002	拆除砖砌墙体	1. 墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10	m3	275.4			
		拆除部分合计						
		清淤工程						
9	040101005001	挖淤泥、流砂（即挖即运，含水率75%，缩水率5%）	1. 挖掘深度:平均深度0.8米 2. 运距:10km	m3	1941.11			
		清淤工程合计						
		太阳能路灯土方开挖						
10	040101002001	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖一般土方 一、二类土	m3	18.96			
11	040103002001	余方弃置	1. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10 2. 装载机装土	m3	18.96			
		太阳能路灯土方开挖合计						
		树池						
12	040204004002	花岗岩路缘石1000×150×360	1. 缘石铺设 花岗岩 长度 50cm 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m	1131.12			
13	011407003001	仿竹篱笆 制安	1. 仿竹篱笆 制安	m	1131.12			
		树池合计						
		人行道工程						
14	040202001001	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	2153.36			
15	040103001002	回填土	1. 外购土 夯实机夯实 平地	m3	301.47			
16	040204003001	10cm厚C15混凝土垫层	2. 人行道垫层 混凝土 厚度 15cm 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 实际厚度(cm):10	m2	2153.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年占陇镇占苏村占华路升级改造-市政

标段:

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
17	040202003001	6%水泥石屑稳定层	1. 集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 6% 2. 自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km 3. 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm	m2	2153.36			
18	040204002001	人行道透水砖23*11.5*6cm	1. 人行道砖 砂浆垫层(结合层) 厚度3cm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m2	2153.36			
		人行道工程合计						
		路缘石						
19	040204004001	路缘石 混凝土250*200*60mm	1. 缘石铺设 混凝土 长度 50cm 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 2. 人工铺设侧缘石垫层 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m	177.81			
		路缘石合计						
		新建混凝土挡墙						
20	010501003001	C30混凝土地梁	1. 现浇建筑物混凝土 基础梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	229.05			
21	010501001001	C15混凝土垫层	1. 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m3	28.63			
22	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢 Φ25内	t	7.24			
23	010515001002	现浇构件箍筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内	t	4.36			
24	011503001001	安全护栏	2. 成品护栏 混凝土	m	572.63			
25	011503001002	不锈钢方管门	1. 不锈钢方管门	个	1			
26	010903004001	挡土墙变形缝	1. 楼面变形缝 聚氯乙烯板5厚 缝宽150mm内	m	9.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年占陇镇占苏村占华路升级改造-市政

标段:

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
27	011204003001	墙面刷抹灰-10mm厚1：2水泥砂浆	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石灰砂浆厚度（mm）：10 合并制作子目 抹灰水泥砂浆（配合比）中砂 1：2 2. 单组份聚氨酯涂膜防水 2mm厚 平面 实际厚度（mm）：1	m2	701.43			
28	011204003002	墙面喷真石漆	1. 真石漆 墙面	m2	701.43			
29	041001007001	铲除原有破损勾缝等	1. 立面抹灰铲除 一般抹灰 砖、混凝土面 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距（km）：10	m2	5028.03			
30	040305003001	挡土墙勾缝	1. 勾缝 块石墙 平缝 合并制作子目 水泥防水砂浆（配合比） 1：2	m2	5028.03			
		新建混凝土挡墙合计						
		新做钢结构桥						
31	040307001001	钢梁H300*150*12*20	1. 钢结构构件 钢梁安装 每根构件质量（t）≤1.5	t	1.26			
32	010605001001	钢板DECK板	1. 钢板DECK板	m2	5.9			
33	040203007001	C30混凝土桥面	1. 水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度（cm）：4 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	5.9			
34	040203007002	C25混凝土路面修复-20cm厚	1. 水泥混凝土路面 厚度 20cm 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 2. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	26.74			
		新做钢结构桥合计						
		宣传画基础						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年占陇镇占苏村占华路升级改造-市政

标段:

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
35	040101002002	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	3.14			
36	040103002002	余方弃置	1. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10 2. 装载机装土	m3	0.83			
37	040103001001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	2.18			
38	010501001002	C15混凝土垫层	1. 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m3	0.4			
39	010501003002	C25混凝土基础	1. 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	0.43			
40	011508001001	党建宣传牌	1. 党建宣传牌-制作安装	个	4			
		宣传画基础合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
41	041101001001	墙面脚手架	1. 单排脚手架(钢管) 高度(m以内) 10	m2	5028.03			
42	041102001001	垫层模板-路缘石	1. 混凝土基础垫层 木模 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m2	17.78			
43	041102001002	垫层模板-挡土墙	1. 混凝土基础垫层 木模 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m2	57.26			
44	041102001003	垫层模板-独立基础	1. 混凝土基础垫层 木模 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m2	0.8			
45	041102002002	基础模板	1. 独立基础模板	m2	2.88			
46	041102002001	基础梁模板-挡土墙	1. 基础梁模板	m2	916.21			
47	041103001001	围堰	1. 纤维袋围堰	m3	14.98			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称:

标段:

第 页 共 页

项目编码			项目名称					计量单位		工程量	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
人工单价		小计									
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-		-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2024年占陇镇占苏村占华路升级改造-市政

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	13000.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	13000.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2024年占陇镇占苏村占华路升级改造-市政

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年占陇镇占苏村占华路升级改造-安装

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		水沟侧亮化灯带						
1	030412002006	水沟侧亮化灯带	1. LED装饰灯安装 LED灯带自粘软灯带	m	722			
2	030412002007	太阳能板-20W（带蓄电池，安装器具）	1. 太阳能电池板单块安装、测试	套	30			
		水沟侧亮化灯带合计						
		路灯						
3	040303002001	C25混凝土基础	1. 基础工程 现浇混凝土基础每基混凝土量(m3) ≤1	m3	16.779			
4	040303001001	C15混凝土垫层	1. 混凝土垫层	m3	2.176			
5	040303002002	预埋铁件	2. 钢筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以外	t	0.454			
6	030412001001	6米高太阳能路灯50W+85W双侧灯	2. 成套型双臂悬挑灯架安装 双称式(臂长m) 5以上	套	34			
		路灯合计						
		栏杆灯带						
7	030412002001	栏杆灯带	1. LED装饰灯安装 LED灯带自粘软灯带	m	723			
8	030412002005	太阳能板-20W（带蓄电池，安装器具）	1. 太阳能电池板单块安装、测试	套	30			
		栏杆灯带合计						
		竹篱笆灯带						
9	030412002002	竹篱笆灯带	1. LED装饰灯安装 LED灯带自粘软灯带	m	1131.12			
10	030412002004	太阳能板-20W（带蓄电池，安装器具）	1. 太阳能电池板单块安装、测试	套	30			
		竹篱笆灯带合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
11	031302007001	高层施工增加		项	1			
12	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称:

标段:

第 页 共 页

项目编码			项目名称					计量单位		工程量	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
人工单价		小计									
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-		-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344（0.8≤δ<1，式中：δ=合同工期/定额工期）
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2024年占陇镇占苏村占华路升级改造-安装

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：2024年占陇镇占苏村占华路升级改造-安装

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年占陇镇占苏村占华路升级改造-园林

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	050102001003	栽植广玉兰树（胸径16-18cm，苗高4.5-5.0m，冠幅3m-3.5m）（茅竹三脚桩支撑 竹长3m内）	1. 栽植乔木(胸径cm) 18以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φ cm) 20以内 保养月数:3	株	70			
2	050102002001	栽植含笑(冠幅120cm，高度120cm)	1. 栽植灌木(冠径cm) 120以内 2. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φ cm) 120以内 保养月数:3	株	271			
3	050102001002	栽植宫粉紫荆（胸径16-18cm，苗高4.5-5.0m，冠幅3m-3.5m）（茅竹三脚桩支撑 竹长3m内）	1. 栽植乔木(胸径cm) 18以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φ cm) 20以内 保养月数:3	株	71			
4	050102012001	铺种满天星（25株/m2）	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉(育苗袋 Φ cm) 10以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 保养月数:3	m2	383.14			
5	050102016001	栏杆处吊绿化箱	1. 立体花卉布置 卡盆花卉加工	个	638			
6	050101009001	种植土回(换)填	1. 填耕植土 机械	m3	95.785			
		分部分项合计						
		措施项目						
7	050403001001	树木支撑架	1. 茅竹三脚桩支撑 竹长3m内	株	141			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称:

标段:

第 页 共 页

项目编码			项目名称					计量单位		工程量	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
人工单价		小计									
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-		-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年占陇镇占苏村占华路升级改造-园林

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤050405010001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤050405009001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=(1-δ)*分部分项的(人工费+施工机具费)*0.58 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2024年占陇镇占苏村占华路升级改造-园林

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2024年占陇镇占苏村占华路升级改造-园林

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

