

普宁市南溪镇典郭村蜈蚣坑蓄水池塘建设工程

普南委【2024】Y020号

工 程 量 清 单

招标单位：



(单位盖章)

咨询单位：



(单位盖章)

普宁市南溪镇典郭村蜈蚣坑蓄水池塘建设工程

工 程 量 清 单

招标单位:



经办人:

郭东宏

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人:



(签字或盖章)

咨询单位:



法定代表人

或其授权人:

林建弟

(签字或盖章)

编制人:



复核人:



编制时间: 2024 年 11 月 1 日

复核时间: 2024 年 11 月 1 日

审核说明

一、审核范围

- 1、本工程名称为普宁市南溪镇典郭村蜈蚣坑蓄水池塘建设工程；
- 2、本工程地点位于普宁市南溪镇典郭村；
- 3、本工程的主要内容为蓄水池塘建设。

二、审核依据

1、定额依据

1) 广东省水利厅粤水建管[2017]37号文颁发的《广东省水利水电工程设计概(估)算编制规定》，《广东省水利水电工程施工机械台班费定额》。

2) 广东省水利厅粤水建管[2017]37号文颁发的《广东省水利水电建筑工程预算定额》、《广东省水利水电设备安装工程预算定额》、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》、《广东省市政工程综合定额(2018)》及《广东省通用安装工程综合定额(2018)》。粤水建设[2019]9号文《广东省水利厅关于调整《广东省水利水电工程设计概(估)算编制规定》增值税销项税税率的通知》、粤水建管(2018)58号文《广东省水利厅关于做好水利工程施工扬尘污染防治工作有关事项的通知》及粤水建设函(2023)348号《广东省水利厅关于调整水利工程计价依据安全生产措施费计算标准的通知》。

2、工程量计算依据：

1) 本预算工程量根据普宁市南溪镇典郭村蜈蚣坑蓄水池塘建设工程施工图纸计算。

3、人工费、机械台班费及主要材料计算依据：

1) 本工程所在地为四类工资区，水利部分的人工预算单价根据《广东省水利水电工程设计概(估)算编制规定》普工按65.1元/工日计取，技工按90.9元/工日计取。管理楼部分的定额动态人工调整系数及机械台班

中的人工单价按揭标定函〔2019〕5号文件规定，调整系数为0.9。

2) 材料预算价格

主要材料采用揭阳市住房和城乡建设局发布《2024 第 3 季度揭阳市普宁市建设工程人工材料综合价》（有月份价的材料按 2024 年 9 月材料单价），以基价形式进入工程单价的，其差额部分列入工程单价的“主要材料价差”。

次要材料按广东省水利厅颁发的《广东省水利厅关于公布 2023 年水利水电工程定额次要材料预算指导价格及房屋建筑工程造价指标指导价格的通知》。

3) 施工机械台班费

根据《广东省水利水电工程施工机械台班费定额》及人工预算单价和动力燃料价格进行计算。

4、费用依据

1) 其他直接费：计算基础为基本直接费，建筑工程费率为 5%，安装工程费率为 5.7%。

2) 间接费：费率见表 1-2

表 1-2 间接费费率表

序号	工程类别	计算基础	间接费(%)	备注
一	建筑工程			
1	土方开挖工程	直接费	9.5	
2	石方开挖工程	直接费	12.5	
3	土石方填筑工程	直接费	10.5	
4	混凝土工程	直接费	10.5	钢筋制安 6%
5	模板工程	直接费	10.5	
6	基础处理及锚固工程	直接费	9.5	
7	疏浚工程	直接费	7.5	
8	管道工程	直接费	9.5	

9	植物措施工程	直接费	8.5	
10	其他工程	直接费	10.5	
二	设备安装工程	人工费	70	

3) 企业利润：按直接费和间接费之和的 7% 计算。

4) 税金：税金税率按 9% 计算。

5) 安全生产措施费：按分部分项工程费的 3% 计算。

6) 其他施工临时工程：按分部分项工程费与安全生产措施费之和的 1.5% 计算。

三、其他说明

根据图纸，按送审预算的范围及做法，计算如下：

- 1、本工程中土石方、淤泥弃渣外弃暂按 6km 计算；
- 2、本工程中溢洪道土方转运用回填按 0.5km 计算；
- 3、本工程中混凝土采用商品混凝土；
- 4、本工程安全生产措施费为 98483.32 元。

工程部分投标报价总表

工程名称： 普宁市南溪镇典郭村蜈蚣坑蓄水池塘建设工程

序号	工程或费用名称	建安工程费 (元)	设备购置费 (元)	独立费用 (元)	合计(元)	占静态投资比 例(%)
一	第一部分 建筑工程					
1	一、坝A(80m)工程					
2	二、坝B(73m)工程					
3	三、溢洪道工程					
4	四附属工程					
二	第二部分 机电设备及安装工程					
1	一 公用设备及安装工程					
三	第三部分 金属结构设备及安装工程					
1	一 挡水工程					
四	第四部分 施工临时工程					
1	四 施工房屋建筑工程					
2	十 安全生产措施费					
3	十一 其他临时工程费					
五	第五部分 独立费用					
1	建设管理费					
2	招标业务费					
3	经济技术咨询费					
4	工程建设监理费					
5	工程造价咨询服务费					
6	联合试运转费					
7	生产准备费					
8	科研勘测设计费					
9	其他					
	一至五部分投资合计					
	基本预备费					
	静态投资					

建筑工程投标报价表

工程名称： 普宁市南溪镇典郭村蜈蚣坑蓄水池塘建设工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	第一部分 建筑工程					
	一、坝A(80m)工程					
	土方工程					
1.	坝基淤泥开挖外运（考虑5%缩水率，淤泥外弃6km）	m3	1997.06			
2.	坝基土方开挖（Ⅰ～Ⅱ，利用于坝A坝基土方回填）	m3	5842.94			
3.	土方回填（利用坝A坝基土方开挖料）	m3	4966.5			
4.	土方回填（利用溢洪道进口段、泄槽段、消力池段、泄洪渠段、跨溢洪道交通桥及引水渠土方开挖料）	m3	158.02			
5.	土方回填（外购土）	m3	6355.01			
6.	坑塘淤泥开挖外运（考虑5%缩水率，淤泥外弃6km）	m3	7317.09			
7.	坑塘开挖塘底土方（土方外弃6km）	m3	7550.91			
8.	钻灌浆孔（泥浆护壁钻孔）	m	1620.			
9.	充填灌浆（劈裂灌浆，水泥粘土浆，单位孔深干料灌入量1.0t/m，水泥掺量占总干料重的10%的水泥粘土浆）	m	1620.			
	迎水坡					
1.	10cm厚粗砂垫层（砼护坡）	m3	64.7			
2.	12cm厚C25素砼护坡	m3	77.64			
3.	复合土工膜（400/0.5/400）	m2				
4.	防渗土工膜（300g/m2，砼护坡）	m³	646.96			
5.	C25钢筋砼齿墙墙身（厚60cm）	m3	43.			
6.	C25钢筋砼齿墙基础（厚50cm）	m3	62.71			
7.	C15素砼齿墙垫层（厚10cm）	m3	13.74			
8.	钢筋制安	t	3.14			
9.	沥青杉木板分缝	m³	73.55			
10.	PVC排水管Φ50	m	28.9			
11.	砂石反滤包	m3	1.42			

建筑工程投标报价表

工程名称： 普宁市南溪镇典郭村蜈蚣坑蓄水池塘建设工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
12.	土工布 (100g/m2)	m²	58.23			
13.	抛石固脚	m3	440.23			
14.	C25素砼台阶	m3	5.51			
15.	砂石垫层	m3	1.24			
16.	C25素砼水尺基础	m3	0.19			
17.	模板	m²	242.53			
	坝顶					
1.	C25素砼防浪墙	m3	47.84			
2.	坝顶上游侧不锈钢栏杆 (高1.2m)	m	79.74			
3.	防浪墙面贴彩色瓷砖 (45×145mm)	m2	135.56			
4.	坝顶C30砼路面 (厚20cm)	m²	360.			
5.	6%水泥石屑垫层 (厚20cm)	m3	72.			
6.	C25砼齿墙路缘石 (厚50cm)	m3	39.87			
7.	LED太阳能路灯 (高6m)	根	4.			
8.	模板	m²	358.56			
9.	沥青杉木板分缝	m²	23.			
	背水坡					
1.	C25钢筋砼框格梁	m3	48.81			
2.	种植土 (厚25cm, 掺入70%的种植土)	m3	84.43			
3.	种植土 (厚25cm, 掺入30%的腐植土, 利用溢洪道进口段和泄槽段土方开挖料)	m3	36.18			
4.	背水坡面草皮护坡 (台湾草)	m2	482.44			
5.	C25素砼水库标志基础 (厚25cm)	m3	28.			
6.	模板	m²	212.27			
7.	C25素砼齿墙 (厚30cm, 贴坡排水顶平台排水沟)	m3	13.82			
8.	C25素土横向排水沟、傍山排水沟	m3	25.69			
9.	C25砼马道 (厚10cm)	m²	32.38			
10.	砂石垫层 (厚10cm)	m3	3.24			

建筑工程投标报价表

工程名称： 普宁市南溪镇典郭村蜈蚣坑蓄水池塘建设工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
11.	贴坡排水干砌石	m ³	53.5			
12.	贴坡排水干砌块石排水沟	m ³	38.21			
13.	贴坡排水碎石垫层（坡面）	m ³	29.67			
14.	贴坡排水砂垫层（坡面）	m ³	27.16			
15.	贴坡排水碎石垫层（平面）	m ³	21.63			
16.	贴坡排水砂垫层（平面）	m ³	13.58			
17.	C25钢筋砼齿墙墙身（厚60cm）	m ³	33.66			
18.	C25钢筋砼齿墙基础（厚50cm）	m ³	49.08			
19.	C15素砼齿墙垫层（厚10cm）	m ³	10.75			
20.	C20素砼压顶（厚10cm）	m ³	2.98			
21.	平台C20砼硬化（厚10cm）	m ²	68.6			
22.	砂石垫层（厚10cm）	m ³	6.86			
23.	C25素砼台阶	m ³	8.01			
24.	砂石垫层	m ³	1.79			
25.	钢筋制安	t	4.69			
26.	模板	m ²	459.31			
27.	沥青杉木板分缝	m ²	32.11			
	输水管					
1.	DN300×8输水钢管	m	84.13			
2.	输水管外包C25砼	m ³	9.08			
3.	C15输水管垫层	m ³	1.88			
4.	C25砼截渗环（厚20cm）	m ³	1.31			
5.	C25钢筋砼水箱墙壁（厚30cm）	m ³	2.4			
6.	C25钢筋砼水箱基础（厚40cm）	m ³	1.54			
7.	C25钢筋砼水箱顶板（厚30cm）	m ³	0.51			
8.	C15素砼水箱垫层（厚10cm）	m ³	0.47			
9.	C25钢筋砼排架	m ³	0.47			
10.	C25钢筋砼消力池边墙（厚25cm）	m ³	3.61			

建筑工程投标报价表

工程名称：普宁市南溪镇典郭村蜈蚣坑蓄水池塘建设工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
11.	C25钢筋砼消力池基础底板（厚30cm）	m3	1.88			
12.	C15素砼垫层（厚10cm）	m3	0.73			
13.	钢筋制安	t	0.89			
14.	模板	m²	109.22			
	启闭机房					
1.	C25钢筋砼基础梁	m3	0.79			
2.	C25钢筋砼条形基础	m3	3.6			
3.	C25钢筋砼启闭机梁	m3	0.41			
4.	C25钢筋砼启闭机支座	m3	0.7			
5.	C25钢筋砼构造柱	m3	0.8			
6.	C25钢筋砼屋面圈梁	m3	0.48			
7.	C25钢筋砼现浇屋面板	m3	2.33			
8.	C25钢筋砼挑檐	m3	1.37			
9.	外墙（厚18cm）	m3	4.75			
10.	C20预制钢筋砼过梁	m3	0.11			
11.	C20素砼支墩	m3	0.02			
12.	C20室内地坪（厚15cm）	m3	0.94			
13.	C25室外平台（厚20cm）	m3	2.39			
14.	C15素砼垫层（厚10cm）	m3	1.39			
15.	不锈钢防盗门	m2	2.52			
16.	铝合金双扇推拉窗	m2	3.6			
17.	不锈钢防盗网	m2	3.6			
18.	地面	m2				

建筑工程投标报价表

工程名称： 普宁市南溪镇典郭村蜈蚣坑蓄水池塘建设工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
19.	屋面防水 (1.1、25厚 1:4干硬性水泥砂浆面层 1.2、30厚C30UEA补偿收缩混凝土防水层,表面压光,混凝土内配 %C4钢筋双向中距300 1.3、点粘一层350号石油沥青油毡 1.4、4厚SBS或APP改性沥青防水卷材 1.5、刷基层处理剂一遍 1.6、15厚1:2.5水泥砂浆找平层 1.7、20厚(最薄处)1:8水泥珍珠岩找2%%坡 1.8、钢筋混凝土现浇屋面板原浆收光 1.7、20厚1:4干硬性水泥砂浆 1.8、8~10厚面砖铺实拍平,水泥浆擦缝)	m2	17.64			
20.	天蓝色英式瓦	m2	11.03			
21.	内墙面抹灰刷乳胶漆 (内-1做法参05ZJ001-内墙7 1.1、刷素水泥浆一道. 1.2、15厚2:1:8水泥石灰砂浆刮糙.分两次抹灰 1.3、5厚1:2水泥砂浆 1.4、满刮腻子一遍 1.5、刷底漆一遍 1.6、乳胶漆滚涂二遍)	m2	29.75			
22.	外墙墙面 (1.1、素水泥砂浆结合层一遍 1.2、20厚1:4干硬性水泥砂浆 1.3、8~10厚面砖铺实拍平,水泥浆擦缝)	m2	38.61			
23.	钢筋制安	t	1.09			
24.	模板	m²	93.14			
25.	综合脚手架	m²	64.77			
26.	里脚手架	m2	19.36			
27.	垂直运输	m2	19.36			
	二、坝B(73m)工程					
	土方工程					
1.	坝基土方开挖(Ⅰ~Ⅱ,利用于坝B坝基土方回填)	m3	417.21			
2.	土方回填(利用坝B坝基土方开挖料)	m3	354.63			
3.	土方回填(外购土)	m3	707.05			

建筑工程投标报价表

工程名称： 普宁市南溪镇典郭村蜈蚣坑蓄水池塘建设工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
4.	齿墙砂性土回填	m ³	72.45			
	迎水坡					
1.	10cm厚粗砂垫层（砼护坡）	m ³	55.62			
2.	12cm厚C25素砼护坡	m ³	66.75			
3.	防渗土工膜(300g/m ² ，砼护坡)	m ²	556.24			
4.	C25钢筋砼齿墙墙身（厚60cm）	m ³	19.04			
5.	C25钢筋砼齿墙基础（厚50cm）	m ³	27.76			
6.	C15素砼齿墙垫层（厚10cm）	m ³	6.08			
7.	钢筋制安	t	1.39			
8.	沥青杉木板分缝	m ²	59.16			
9.	PVC排水管Φ50	m	24.85			
10.	砂石反滤包	m ³	1.22			
11.	土工布（100g/m ² ）	m ²	50.06			
12.	模板	m ²	98.72			
	坝顶					
1.	C25素砼防浪墙	m ³	88.38			
2.	坝顶上游侧不锈钢栏杆（高1.2m）	m	147.3			
3.	模板	m ²	361.92			
4.	沥青杉木板分缝	m ²	8.4			
	背水坡					
1.	背水坡面草皮护坡（台湾草）	m ²	209.73			
2.	C25素砼齿墙（厚30cm，贴坡排水顶平台排水沟）	m ³	8.62			
3.	C25素土横向排水沟、傍山排水沟	m ³	7.18			
4.	模板	m ²	94.67			
5.	沥青杉木板分缝	m ²	1.32			
	输水管					
1.	DN600Ⅱ级预制钢筋砼涵管	m	10.			

建筑工程投标报价表

工程名称： 普宁市南溪镇典郭村蜈蚣坑蓄水池塘建设工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
2.	C20素砼管道基础	m3	1.85			
3.	DN300×8输水钢管	m	18.			
4.	输水管外包C20砼	m3	5.21			
5.	C25钢筋砼格栅井	m3	3.67			
6.	C15砼垫层（厚10cm）	m3	0.32			
7.	钢筋制安	t	0.18			
8.	C20素砼阀井	m3	1.2			
9.	模板	m²	51.14			
	三、溢洪道工程					
	一)、进口段					
1.	C20钢筋砼挡墙墙身（平均厚66.5cm）	m3	7.47			
2.	C20钢筋砼挡墙基础底板（厚40cm）	m3	3.95			
3.	C20素砼底板（厚40cm）	m3	2.68			
4.	砂石垫层（厚10cm）	m3	1.72			
5.	土方开挖（Ⅰ～Ⅱ类土，利用于进口段土方回填）	m3	17.65			
6.	土方开挖（利用于坝A背水坡草皮护坡30%腐蚀土回填，运0.5km）	m3	13.95			
7.	土方回填（利用进口段土方开挖料）	m3	15.			
8.	模板	m²	33.6			
9.	PVC塑料管Φ75	m	4.46			
10.	砂砾反滤包	m3	0.79			
11.	双排脚手架	m²	11.23			
	二)、泄槽段					
1.	C20素砼挡墙（平均厚61.5cm）	m3	37.15			
2.	C20素砼挡墙基础（厚40cm）	m3	23.8			
3.	C20素砼底板（厚40cm）	m3	11.25			
4.	砂石垫层（厚10cm，坡面）	m3	9.17			
5.	土方开挖（利用于泄槽段土方回填）	m3	113.62			

建筑工程投标报价表

工程名称： 普宁市南溪镇典郭村蜈蚣坑蓄水池塘建设工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
6.	土方开挖（利用于坝A背水坡草皮护坡30%腐蚀土回填，运0.5km）	m ³	28.61			
7.	土方开挖（利用于坝A坝基土方回填，运0.5km）	m ³	40.96			
8.	土方回填（利用泄槽段土方开挖料）	m ³	96.58			
9.	模板	m ²	179.06			
10.	PVC塑料管Φ75	m	25.76			
11.	砂砾反滤包	m ³	5.3			
12.	沥青杉木板分缝	m ²	14.36			
13.	双排脚手架	m ²	60.41			
	三)、消力池段					
1.	C20素砼挡墙墙身（平均厚61.5cm）	m ³	10.5			
2.	C20素砼挡墙基础（厚40cm）	m ³	6.74			
3.	C20素砼消力池	m ³	6.76			
4.	砂石垫层（厚10cm）	m ³	1.8			
5.	碎石垫层（厚15cm）	m ³	2.52			
6.	粗砂垫层（厚15cm）	m ³	2.52			
7.	土方开挖（利用于消力池段土方回填）	m ³	32.32			
8.	土方开挖（利用于坝A坝基土方回填，运0.5km）	m ³	24.85			
9.	土方回填（利用消力池段土方开挖料）	m ³	27.47			
10.	PVC塑料管Φ50	m	9.2			
11.	PVC塑料管Φ75	m	6.44			
12.	砂砾反滤包	m ³	1.32			
13.	模板	m ²	53.76			
14.	双排脚手架	m ²	17.07			
	四)海漫段					
1.	干砌块石护底	m ³	10.			
	五)泄洪渠（5m）					

建筑工程投标报价表

工程名称： 普宁市南溪镇典郭村蜈蚣坑蓄水池塘建设工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1.	C25钢筋砼边墙（厚25cm）	m3	2.5			
2.	C25钢筋砼底板（厚30cm）	m3	5.85			
3.	C15砼垫层（厚10cm）	m3	2.05			
4.	土方开挖（利用于消力池段土方回填）	m3	12.53			
5.	土方开挖（利用于坝A坝基土方回填，运0.5km）	m3	23.52			
6.	土方回填（利用泄洪渠土方开挖料）	m3	10.65			
7.	模板	m²	14.			
8.	钢筋制安	t	0.58			
	六）跨溢洪道交通桥					
1.	C25素砼桥墩挡墙墙身（平均厚88cm）	m3	11.62			
2.	C25素砼桥墩挡墙基础（厚40cm）	m3	17.24			
3.	C20素砼底板（厚40cm）	m3	3.08			
4.	砂石垫层（厚10cm）	m3	2.71			
5.	土方开挖（Ⅰ～Ⅱ类土，利用于交通桥段土方回填）	m3	59.92			
6.	土方开挖（利用于坝A坝基土方回填，运0.5km）	m3	50.08			
7.	土方回填（利用交通桥土方开挖料）	m3	50.93			
8.	C30素砼台帽	m3	3.43			
9.	C30砼桥面板	m3	4.42			
10.	C30钢筋砼防护栏	m3	1.12			
11.	钢筋制安	t	0.91			
12.	沥青杉木板分缝	m²	9.73			
13.	模板	m²	83.81			
14.	双排脚手架	m²	19.8			
	四附属工程					
	一）引水渠（42+5.5+47m=94.5m）					
1.	DN200×6输水钢管	m	49.54			

建筑工程投标报价表

工程名称： 普宁市南溪镇典郭村蜈蚣坑蓄水池塘建设工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
2.	C25砼引水渠墙身（厚25cm）	m3	46.72			
3.	C25砼引水渠基础（厚30cm）	m3	42.04			
4.	C15砼垫层（厚10cm）	m3	15.88			
5.	土方开挖（Ⅰ～Ⅱ类土，利用于引水渠土方回填）	m3	162.72			
6.	土方开挖（利用于坝坝基土方回填，运0.5km）	m3	46.49			
7.	土方回填（利用引水渠土方开挖料）	m3	138.31			
8.	C25钢筋砼消力池边墙（厚25cm）	m3	4.28			
9.	C25钢筋砼消力池基础底板（厚30cm）	m3	2.63			
10.	C15素砼垫层（厚10cm）	m3	1.			
11.	钢筋制安	t	7.34			
12.	模板	m²	468.86			
	二）溢洪道旁地坪					
1.	C30砼地坪（厚10cm）	m2	666.36			
	三）山洪沟					
1.	DN800Ⅱ级预制钢筋砼涵管	m	80.35			
2.	C20管道基础	m3	30.53			
3.	土方开挖（利用于管道土方回填）	m3	607.37			
4.	土方回填（利用管道土方开挖料）	m3	516.26			
5.	土方回填（外购土）	m3	2.42			
6.	模板	m²	62.67			
	四）防汛路（180m）					
1.	坝顶C30砼路面（厚20cm）	m²	647.5			
2.	6%水泥石屑垫层厚20cm	m3	129.5			
3.	山渣路基、路肩	m3	629.			
4.	C25素砼排水沟	m3	99.9			
5.	模板	m²	416.72			
6.	沥青杉木板分缝	m2	35.62			

建筑工程投标报价表

工程名称：普宁市南溪镇典郭村蜈蚣坑蓄水池塘建设工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
7.	8厚水泥毯	m²	2405.			
8.	钢筋制安	t	0.95			
	合 计	元				

设备及安装工程投标报价表

工程名称： 普宁市南溪镇典郭村蜈蚣坑蓄水池塘建设工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)		采用定额
				设备费	安装费	设备费	安装费	
	第二部分 机电设备及安装工程							
	一 公用设备及安装工程							
	一) 外线工程							
1.	WDZ-RVV4x25-SR	m	396.					
2.	7米长成品混凝土电线杆	根	15.					
	第三部分 金属结构设备及安装工程							
	一 挡水工程							
	一) 闸门设备及安装工程							
1.	铸铁闸门（450*450）	套	1.					
2.	涵盖（640*360*125）	套	1.					
3.	DN300闸阀	套	1.					
	二) 启闭设备及安装工程							
1.	启闭机LQ-5T手摇式	台	1.					
2.	启闭机LQ-1T手摇式	台	1.					
3.	拉杆 φ40圆钢管	m	11.					
4.	φ80镀锌排气管	m	12.					
5.	水尺	m	25.					
	三) 拦污设备及安装工程							
1.	拦污栅	t	0.1					
2.	拦污栅埋件	t	0.1					
3.	防腐	m2	6.					
	合 计							

临时工程投标报价表

工程名称： 普宁市南溪镇典郭村蜈蚣坑蓄水池塘建设工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	第四部分 施工临时工程			0		0
	四 施工房屋建筑工程			0		0
	一)施工仓库			0		0
1.	施工仓库	m2	50.	0		0
	十 安全生产措施费	元		0		0
	十一 其他临时工程费	元		0		0
	合 计	元		0		0

