

2024 年南溪镇老斗村产业配套项目

工程量清单书

普南委【2024】Y033 号

咨询单位：广东博仁工程顾问有限公司



扫描全能王 创建

2024 年南溪镇老斗村产业配套项目

建设单位:



咨询单位:



经办人:

王益有

(签字或盖章)

法定代表人



或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人

袁翠佛

或其授权人:

(签字或盖章)

编制人:



复核人:



编制时间:

2025.1.2

复核时间:

2025.1.2



扫描全能王 创建

工程量清单总说明

一、项目概况

- 1、建设单位：普宁市南溪镇老斗村民委员会
- 2、设计单位：中庚工程技术有限公司
- 3、工程地点：南溪镇老斗村
- 4、工程内容：园建、绿化、照明、钢构及光伏

二、工程量清单编制依据

1、本工程根据普宁市南溪镇老斗村民委员会确认的 2024 年南溪镇老斗村产业配套项目设计图纸、预算书和其他资料。

2、本工程清单根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

3、本工程定额根据《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》。

三、材料、取费依据、说明

1、本工程材料价格根据普宁市“2024 年第三季度及 11 月份计算，普宁市信息价缺项的材料采用造价通查询和当地市场询价。

2、本工程绿色施工安全防护措施费根据《广东省建设工程计价依据（2018）》，建筑工程（分部分项人工费+分部分项施工机具费） $\times 19\%$ ，单独装饰工程（分部分项人工费+分部分项施工机具费） $\times 13\%$ ，安装工程（分部分项人工费+分部分项施工机具费） $\times 35.77\%$ ，市政工程中，单独场地平整工程（分部分项人工费+分部分项施工机具费） $\times 4.35\%$ ，道路、管网工程（分部分项人工费+分部分项施工机具费） $\times 16.50\%$ ，桥涵、隧道、水处理构筑物工程（分部分项人工费+分部分项施工机具费） $\times 14.50\%$ ，分部分项工程总费用在 300 万元以内（含 300 万元）的项目在基本费率基础上再乘 1.20，绿化工程（分部分项人工费+分部分项施工机具费） $\times 10\%$ 。

3、本工程预算包干费根据《广东省建设工程计价依据（2018）》，建筑工程（分部分项人工费+分部分项施工机具费） $\times 7\%$ ，安装工程（分部分项人工费+分部分项施工机具费） $\times 10\%$ ，市政工程（分部分项人工费+分部分项施工机具费） $\times 6\%$ ，绿化工程（分



部分项人工费+分部分项施工机具费) ×6%。

4、本工程绿色施工安全防护措施费为 29830.37 元。

5、本工程增值税费率为 9%。

6、本工程所在地揭阳市揭标定函〔2019〕5 号规定《广东省建设工程计价依据(2018)》定额动态人工系数为 0.9。

7、本工程预算审核建筑废料外运运距暂按 5 公里计取，结算时按现场实际发生计算。



建设项目招标控制价汇总表

工程名称：2024年南溪镇老斗村产业配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：2024年南溪镇老斗村产业配套项目-园建

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年南溪镇老斗村产业配套项目-园建

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		混凝土路面20cm						
1	040202001004	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	487.54			
2	040202015005	水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 10cm	1. 路拌铺筑水泥石屑混合料 水 泥含量 6% 厚度 15cm 实际 厚度(cm):10	m2	487.54			
3	粤0402020170 03	C30水泥混凝土 路面20cm	1. 水泥混凝土路面 厚度 20cm 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	487.54			
		混凝土路面20cm 合计						
		混凝土路面15cm						
4	040202001006	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	288.75			
5	040202015007	水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 10cm	1. 路拌铺筑水泥石屑混合料 水 泥含量 6% 厚度 15cm 实际 厚度(cm):10	m2	288.75			
6	粤0402020170 05	C30水泥混凝土 路面15cm	1. 水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):15 合并制 作子目 普通预拌混凝土 碎石 粒径综合考虑 C30 2. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	288.75			
		混凝土路面15cm 合计						
		钢筋混凝土道路						
7	010512008001	沟盖板、井盖板 、井圈	1. 盖板 预制 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合 考虑 C25 2. 盖板 安装	m3	1.85			
8	040901001001	现浇构件钢筋	1. 水泥混凝土路面钢筋 钢筋网	t	0.186			
		钢筋混凝土道路 合计						
		广场铺装及路缘 石						
9	040204001001	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	653.8			
10	040202003001	水泥稳定土	1. 路拌铺筑水泥石屑混合料 水 泥含量 6% 厚度 15cm 实际 厚度(cm):10	m2	653.8			
本页小计								



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年南溪镇老斗村产业配套项目-园建

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
11	040204003001	现浇混凝土人行道及进口坡	1. 人行道垫层 混凝土 厚度 15cm 实际厚度(cm):10 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m2	653.8			
12	040204002001	200*100*50深灰色透水砖	1. 人行道砖 砂浆垫层(结合层) 厚度3cm 合并制作子目 抹灰用石灰砂浆(配合比) 1:2	m2	238.25			
13	040204002003	600*200*30烧面芝麻灰石板	1. 花岗岩人行道砖 5cm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	m2	415.55			
14	040204004001	混凝土路缘石1000*200*120	1. 缘石铺设 混凝土 长度 50cm 合并制作子目 砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M5.0 2. 人工铺设侧缘石垫层 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m	527.6			
		广场铺装及路缘石合计						
		栏杆基础及栏杆						
15	010501003001	独立基础	1. 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 采用素混凝土 主材[80210180] 含量为10.15	m3	1.25			
16	010403006001	预制混凝土仿木栏杆H=1.29m	1. 预制混凝土仿木栏杆H=1.3m	m	62.7			
		栏杆基础及栏杆合计						
		树池						
本页小计								



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年南溪镇老斗村产业配套项目-园建

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
17	040204007005	树池	1.零星砌体 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 2.底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):10 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 3.混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 4.镶贴文化石(平贴) 水泥砂浆零星项目 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:1 5.铺贴花岗岩 零星装饰 水泥砂浆 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 实际石材厚度(mm):50	m	16			
		树池合计						
		坐凳						
18	040204007004	坐凳	1.零星砌体 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 2.底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):10 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 3.混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 4.镶贴文化石(平贴) 水泥砂浆零星项目 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:1 5.铺贴花岗岩 零星装饰 水泥砂浆 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 实际石材厚度(mm):50	m	12			
		坐凳合计						
		排水						
本页小计								



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年南溪镇老斗村产业配套项目-园建

标段：

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
19	040501004001	HDPE双壁波纹管	1. 双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE]（承插式胶圈接口）管径（mm以内）300 2. 垫层 石屑	m	87			
20	040504001001	雨水井 井深0.5m	1. 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2. 砖砌 矩形 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆（配合比）中砂 M5 3. 砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 抹灰水泥砂浆（配合比）中砂 1:3 4. 井盖、井算安装 雨水井 混凝土篦（盖）座 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆（配合比）中砂 M7.5	座	9			
21	040101002001	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	34.8			
22	040103001009	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	21.63			
23	040103002005	余方弃置	1. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5 2. 装载机装土	m3	13.17			
		排水合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
24	041102001001	垫层模板	1. 混凝土基础垫层 木模 合并制作子目 水泥防水砂浆（配合比）1:2	m2	109.26			
25	041102033001	井顶（盖）板模板	1. 管、渠道及其他 地沟盖板木模 合并制作子目 抹灰水泥砂浆（配合比）中砂 1:2	m3	1.85			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年南溪镇老斗村产业配套项目-园建

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=($1-\delta$) * 分部分项的(人工费+施工机具费) * 0.30 ($0.8 \leq \delta < 1$,式中: $\delta = \text{合同工期} / \text{定额工期}$)
7	QTFY000000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：2024年南溪镇老斗村产业配套项目-园建

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年南溪镇老斗村产业配套项目-安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年南溪镇老斗村产业配套项目-安装工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= $(1-\delta) \times$ 分部分项（人工费+施工机具费） $\times 0.344$ $(0.8 \leq \delta < 1)$ 式中： δ = 合同工期 / 定额工期
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础：市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算
10	QTIFY000000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年南溪镇老斗村产业配套项目-安装工程

标段:

第 2 页 共 2 页

[illegible]

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：2024年南溪镇老斗村产业配套项目-安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：2024年南溪镇老斗村产业配套项目-绿化配套

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年南溪镇老斗村产业配套项目-绿化配套

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年南溪镇老斗村产业配套项目-绿化配套

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤050405010001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础：市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤050405009001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= $(1-\delta) \times$ 分部分项的(人工费+施工机具费) $\times 0.58$ $(0.8 \leq \delta < 1)$ 式中： δ =合同工期/定额工期)
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY000000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2024年南溪镇老斗村产业配套项目-绿化配套

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—



规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 2024年南溪镇老斗村产业配套项目-绿化配套

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：2024年南溪镇老斗村产业配套项目-主体结构

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年南溪镇老斗村产业配套项目-主体结构

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	010101001001	平整场地	1. 平整场地	m2	235.68			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 人工挖基坑土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	52.42			
3	010103001001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	41.75			
4	010103002001	余方弃置//5km	1. 挖掘机装土方 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m3	10.67			
5	010501001001	C15垫层	1. 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m3	2.27			
6	010501003001	C30独立基础	1. 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	5.38			
7	010502001001	C30矩形柱	1. 现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	3.02			
8	010515001003	现浇构件圆钢 Φ10内	1. 现浇构件圆钢 Φ10内	t	0.217			
9	010515001002	现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内	1. 现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内	t	0.07			
10	010603002001	H型钢架	1. 钢结构构件 钢柱安装 每根构件质量(t) ≤3	t	2.167			
11	010606002001	钢檩条 锌镁铝 钢管	1. 钢檩条	t	1.455			
12	010606001001	钢系杆 锌镁铝 钢管	1. 钢结构构件 钢支撑安装	t	0.636			
13	010606011003	M型防水主槽	1. 天沟 钢板	t	0.611			
14	010606011004	C型防水辅槽	1. 天沟 钢板	t	0.086			
本页小计								



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年南溪镇老斗村产业配套项目-主体结构

标段:

第 2 页 共 2 页

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2024年南溪镇老斗村产业配套项目-主体结构

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 2024年南溪镇老斗村产业配套项目-主体结构

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

项目名称: 2024年南溪镇老斗村产业配套项目-电气工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项合计		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年南溪镇老斗村产业配套项目-电气工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	030405002001	580Wp单晶硅太阳能板（18块一组）	1. 太阳能电池板组装、测试 太阳能板(Wp以下) 1500 实际太阳能板功率(Wp):10440	组	1			
2	030405002006	580Wp单晶硅太阳能板（17块一组）	1. 太阳能电池板组装、测试 太阳能板(Wp以下) 1500 实际太阳能板功率(Wp):9860	组	1			
3	030405002002	580Wp单晶硅太阳能板（16块一组）	1. 太阳能电池板组装、测试 太阳能板(Wp以下) 1500 实际太阳能板功率(Wp):9280	组	4			
4	030404013001	光伏逆变器NB01 50KW	1. 光伏逆变器安装、调试 额定交流输出功率(KW以下) 100	台	1			
5	030404017001	光伏并网箱	1. 成套配电箱安装 落地式	台	1			
6	030404017003	光伏计量箱	1. 成套配电箱安装 落地式	台	1			
7	030404017002	光伏电度表d1（单向）（供电局提供主材）	1. 仪表、电器、小母线安装 测量表计	台	1			
8	030408001001	电力电缆 ZC-YJHLV-0.6/1KV-3*70+1*35	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 70 铝合金及铝芯电力电缆敷设 单价*0.7	m	220			
9	030408006001	电力电缆头 ZC-YJHLV-0.6/1KV-3*70+1*35	1. 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 70 铝合金及铝芯电力电缆头制作安装 单价*0.7	个	4			
10	030410001001	12米预应力电杆（包含配件）	1. 单杆组立 混凝土杆(m以内) 15	根	5			
11	030410002001	横担组装（包含配件）	1. 1kV以下横担安装 四线 单根	组	5			
12	030408001002	光伏线缆 PV1-F-1*4	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 单芯电力电缆敷设 单价*0.67 6mm2以下电力电缆敷设 单价*0.6	m	368.06			
13	030411001001	PVC-DN25	1. 刚性难燃线管钢结构支架配管 公称直径(mm以内) 25	m	34.46			
14	030411002003	直流桥架-50*50	1. 金属线槽安装 宽+高(mm以内) 120	m	40.08			
15	030901013001	灭火器 MF/ABC4	1. 灭火器具安装 灭火器安装放置式 2. 灭火器具放置箱安装 放置式箱体半周长(mm) ≤1000	个	2			
本页小计								



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年南溪镇老斗村产业配套项目-电气工程

标段:

第 2 页 共 2 页

工程名称：2024年南溪镇老牛村产业配套项目-电气工程						标段：		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
16	030414002001	送配电装置系统	1. 送配电装置系统调试（综合） 1kV以下交流供电	系统	1			
17	030409001001	角钢垂直接地极	1. 接地极(板)制作、安装 角钢 接地极 普通土	根	4			
18	030409005001	避雷网 热镀锌圆钢 Φ16	1. 避雷网安装 沿混凝土块敷设	m	89.79			
19	030409001002	引下线	1. 避雷引下线敷设 利用金属构件引下	m	12.47			
20	030411004001	BVR-1*16mm单独接地线	1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 16	m	10			
21	030409002001	接地母线 BVR-1×4mm2	1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6	m	29.7			
22	030409002002	防雷刺破片	1. 防雷刺破片	个	99			
23	030409005002	接地连接板	1. 接地测试板制作、安装	块	1			
24	030414009001	接地装置调试	1. 接地装置调试 独立接地装置(根以内) 3	组	1			
		分部分项合计						
		措施项目						
25	031302007001	高层施工增加		项	1			
26	031301017001	脚手架搭拆费	1. 脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章) 2. 脚手架搭拆费(消防工程)	项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								



扫描全能王 创建

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 2024年南溪镇老斗村产业配套项目-电气工程

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础, 费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ)*分部分项(人工费+施工机具费)*0.344 (0.8≤δ<1 式中: δ=合同工期/定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础; 市级文明工地1.00%; 省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算
10	QTFY000000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计



扫描全能王 创建

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 2024年南溪镇老斗村产业配套项目-电气工程

标段:

第 2 页 共 2 页

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2024年南溪镇老斗村产业配套项目-电气工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

