

洪阳镇宝镜院村十五亩桥北侧桥头提
升项目-市政

招 标 工 程 量 清 单

建设单位:

普宁市洪阳镇宝镜院村村民
委员会
(单位盖章)



法定代表人

或其授权人:

陈锡钊
(签字或盖章)

造价咨询人:


华睿诚项目管理有限公司
(单位盖章)



法定代表人

或其授权人:

李逸
(签字或盖章)



编 制 人:

潘雨
B11156100013708
华睿诚项目管理有限公司
(造价人员签字盖专用章)
有效期至:2027年12月31日



复 核 人:

付文敏
B11166100001346
华睿诚项目管理有限公司
(造价工程师签字盖专用章)
有效期至:2028年12月31日



编制时间:

2025.3.3

复核时间:

2025.3.3

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：洪阳镇宝镜院村十五亩桥北侧桥头提升项目-市政

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洪阳镇宝镜院村十五亩桥北侧桥头提升项目-市政 标段： 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		拆除工程						
1	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:杂土、杂草地 2. 运距:5km	m3	122.27			
2	040101005001	挖淤泥	1. 挖掘深度:500mm 2. 运距:5km	m2	16.95			
		拆除工程合计						
		混凝土路面						
3	040202001001	路床(槽)整形	1. 路床(槽)整形	m2	1085.38			
4	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:6% 2. 石料规格:石屑 3. 厚度:100mm	m2	1085.38			
5	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C35商品混凝土 2. 厚度:200mm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	1213.21			
6	040203007002	水泥混凝土路面钢筋	1. 水泥混凝土路面钢筋 构造筋	t	3.749			
7	040901008001	植筋	1. 材料规格:Φ16~25mm 2. 植入深度:详见设计图纸要求 3. 植筋胶品种:强力植筋胶	根	202			
8	040103001001	回填方	1. 密实度要求:按设计及规范要求 2. 填方材料品种:土方 3. 填方粒径要求:按设计及规范要求 4. 填方来源、运距:利用方	m3	14.89			
		混凝土路面合计						
		排水沟底硬化						
9	040202001002	路床(槽)整形	1. 路床(槽)整形	m2	91.81			
10	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:6% 2. 石料规格:石屑 3. 厚度:100mm	m2	91.81			
11	040203007003	沟底硬化 C20 100厚	1. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 2. 厚度:100mm	m2	91.81			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洪阳镇宝镜院村十五亩桥北侧桥头提升项目-市政 标段： 第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		排水沟底硬化合计						
		新建挡墙						
		挡墙1-1						
12	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:4m以内	m3	337.06			
13	040103001002	回填方	1. 密实度要求:按设计及规范要求 2. 填方材料品种:土方 3. 填方粒径要求:按设计及规范要求 4. 填方来源、运距:利用方	m3	120.44			
14	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土壤 2. 运距:5km	m3	198.55			
15	040202011001	碎石	1. 石料规格:碎石稳定层 2. 厚度:150mm	m2	100.67			
16	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20商品混凝土	m3	15.1			
17	040305003001	浆砌块料	1. 部位:挡墙基础 2. 材料品种、规格:片石 3. 砂浆强度等级:M10	m3	65.89			
18	040305003002	浆砌块料	1. 部位:挡墙 2. 材料品种、规格:片石 3. 砂浆强度等级:M10 4. 砂浆勾凸缝 5. 泄水管 6. 沉降缝	m3	93.62			
19	011101001001	水泥砂浆压顶	1. M10水泥砂浆压顶	m2	66.35			
		挡墙1-1合计						
		挡墙2-2						
20	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:4m以内	m3	436.99			
21	040103001003	回填方	1. 密实度要求:按设计及规范要求 2. 填方材料品种:土方 3. 填方粒径要求:按设计及规范要求 4. 填方来源、运距:利用方	m3	195.01			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洪阳镇宝镜院村十五亩桥北侧桥头提升项目-市政

标段：

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
22	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：一般土壤 2. 运距：5km	m3	212.73			
23	040202011002	碎石	1. 石料规格：碎石稳定层 2. 厚度：150mm	m2	166.1			
24	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20商品混凝土	m3	24.91			
25	040305003003	浆砌块料	1. 部位：挡墙基础 2. 材料品种、规格：片石 3. 砂浆强度等级：M10	m3	108.72			
26	040305003004	浆砌块料	1. 部位：挡墙 2. 材料品种、规格：片石 3. 砂浆强度等级：M10 4. 砂浆勾凸缝 5. 泄水管 6. 沉降缝	m3	170.25			
27	011101001002	水泥砂浆压顶	1. M10水泥砂浆压顶	m2	45.3			
		挡墙2-2合计						
		挡墙3-3						
28	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：4m以内	m3	103.99			
29	040103001004	回填方	1. 密实度要求：按设计及规范要求 2. 填方材料品种：土方 3. 填方粒径要求：按设计及规范要求 4. 填方来源、运距：利用方	m3	48.47			
30	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：一般土壤 2. 运距：5km	m3	48.25			
31	040202011003	碎石	1. 石料规格：碎石稳定层 2. 厚度：150mm	m2	37.09			
32	040303001003	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20商品混凝土	m3	5.56			
33	040305003005	浆砌块料	1. 部位：挡墙基础 2. 材料品种、规格：片石 3. 砂浆强度等级：M10	m3	24.28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洪阳镇宝镜院村十五亩桥北侧桥头提升项目-市政

标段：

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
34	040305003006	浆砌块料	1. 部位:挡墙 2. 材料品种、规格:片石 3. 砂浆强度等级:M10 4. 砂浆勾凸缝 5. 泄水管 6. 沉降缝	m3	31.99			
35	011101001003	水泥砂浆压顶	1. M10水泥砂浆压顶	m2	10.12			
		挡墙3-3合计						
		挡墙4-4						
36	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:4m以内	m3	334.75			
37	040103001005	回填方	1. 密实度要求:按设计及规范要求 2. 填方材料品种:土方 3. 填方粒径要求:按设计及规范要求 4. 填方来源、运距:利用方	m3	89.46			
38	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土壤 2. 运距:5km	m3	231.87			
39	040202011004	碎石	1. 石料规格:碎石稳定层 2. 厚度:150mm	m2	146.79			
40	040303001004	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20商品混凝土	m3	22.02			
41	040305003007	浆砌块料	1. 部位:挡墙基础 2. 材料品种、规格:片石 3. 砂浆强度等级:M10	m3	105.07			
42	040305003008	浆砌块料	1. 部位:挡墙 2. 材料品种、规格:片石 3. 砂浆强度等级:M10 4. 砂浆勾凸缝 5. 泄水管 6. 沉降缝	m3	197.58			
43	011101001004	水泥砂浆压顶	1. M10水泥砂浆压顶	m2	46.35			
		挡墙4-4合计						
		新建挡墙合计						
		新建水挡						
44	040202011005	碎石	1. 石料规格:碎石稳定层 2. 厚度:150mm	m2	5.13			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：洪阳镇宝镜院村十五亩桥北侧桥头提升项目-市政 标段： 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：洪阳镇宝镜院村十五亩桥北侧桥头提升项目-市政

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

