

广东至优建设项目咨询有限公司

Guangdong Zhiyou Construction Project Consulting Co. Ltd

地址：广州市番禺区石壁街韦海路 220 号万科会博商业中心 A6 栋 807-808

普宁市洪阳镇宝镜院村岭北街路面硬底化

招标工程量清单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

经 办 人：

法定代表人

陈锡钊

法定代表人

或其授权人：

侯朝毅

或其授权人：

(签字或盖章)

(签字或盖章)

编 制 人：



(造价人员签字盖专用章)

有效期至：2028年04月16日

复 核 人：



(造价工程师签字盖专用章)


有效期至：2027年08月20日

编 制 时 间：

2025.6.25

复 核 时 间：

2025.6.25



广东至优建设项目咨询有限公司

Guangdong Zhiyou Construction Project Consulting Co. Ltd

地址：广州市番禺区石壁街韦海路 220 号万科会博商业中心 A6 栋 807-808

编制说明

一、项目概况

- 1、工程概况：主要内容为道路、排水等
- 2、建设单位：普宁市洪阳镇宝镜院村村民委员会

二、审核标准及依据

- 1、审核计价依据：《建设工程工程量清单计价规范》(13 年)、《广东省 建设工程计价通则》、《广东省建筑与装饰工程综合定额》(2018)、《广东省安装工程综合定额》(2018)、《广东省市政工程综合定额》(2018)等文件；

2、费用计取标准：

费用名称	建筑工程	装饰工程	安装工程	市政工程	绿化工程
动态人工调整系数	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
绿色施工安全防护措施费	(人工费+机具费)×19%	(人工费+机具费)×13%	(人工费+机具费)×35.77%	(人工费+机具费)×16.5%	(人工费+机具费)×10%
预算包干费	(人工费+机具费)×7%	(人工费+机具费)×7%	(人工费+机具费)×10%	(人工费+机具费)×6%	(人工费+机具费)×6%

- 3、材料价按普宁市 2025年第一季度、2025年5月份信息价及市场价；

- 4、税率按 9%计取。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：普宁市洪阳镇宝镜院村岭北街路面硬底化

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：普宁市洪阳镇宝镜院村岭北街路面硬底化

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		拆除工程						
1	040101001001	挖一般土方	1. 类别：原土路面杂土 2. 深度：300mm厚	m3	206.55			
2	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：路面杂土 2. 运距：5km	m3	206.55			
3	041001001002	拆除原有路面	1. 废弃料品种：200厚混凝土面层 2. 运距：5km	m2	62.19			
4	041001003002	拆除基层	1. 废弃料品种：100厚石粉垫层 2. 运距：5km	m2	62.19			
5	011606003001	拆除铁皮屋	1. 废弃料品种及尺寸：铁皮2.4 7*3.93*2.4m 2. 运距：5km	m2	9.71			
6	011602002002	拆除混凝土垫层	1. 废弃料品种：混凝土 2. 部位：树池 3. 运距：5km	m3	2.15			
7	041001007002	拆除砖砌结构	1. 废弃料品种：砖砌结构 2. 部位：树池 3. 运距：5km	m3	3.68			
8	050101001001	挖除原绿化树	1. 砍伐乔木(胸径cm) 10以内 2. 挖乔木树兜(胸径cm) 10以内	株	13.00			
		拆除工程合计						
		新建道路工程						
9	040202001002	路床(槽)整形	1. 部位：机动车道 2. 范围：机动车道	m2	742.75			
10	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量：6% 2. 石料规格：石屑 3. 厚度：100mm	m2	742.75			
11	040203007011	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C35商品混凝土 2. 厚度：200mm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	786.25			
12	040203007009	缩缝	1. 缩缝	m	151.00			
		新建道路工程合计						
		道路排水沟						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：普宁市洪阳镇宝镜院村岭北街路面硬底化

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
13	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m以内	m3	54.86			
14	040103001002	回填方	1. 密实度要求：按设计及规范要求 2. 填方材料品种：土方 3. 填方粒径要求：按设计及规范要求 4. 填方来源、运距：利用方	m3	20.25			
15	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种：土方 2. 运距：5km	m3	31.57			
16	011602002001	拆除混凝土垫层	1. 废弃料品种：混凝土 2. 运距：5km	m3	8.58			
17	041001007001	拆除砖砌结构	1. 废弃料品种：砖砌结构 2. 运距：5km	m3	10.98			
18	040103001001	原土夯实	1. 原土打夯 机械夯实 夯实机夯实	m2	87.30			
19	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C15商品混凝土	m3	8.73			
20	040501017002	混凝土排水沟基础	1. 混凝土强度等级：C30商品混凝土	m3	10.19			
21	040501017001	混凝土排水沟墙身	1. 混凝土强度等级：C30商品混凝土	m3	8.73			
22	040504002001	混凝土沉砂井	1. 类型：混凝土沉砂井 2. 结构及做法：详见设计图纸大样 3. 井盖、井圈材质及规格：钢筋混凝土井盖400*600 4. 井深：0.5m	座	2.00			
		道路排水沟合计						
		新建钢筋混凝土路面						
23	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量：6% 2. 石料规格：石屑 3. 厚度：100mm	m2	9.15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：普宁市洪阳镇宝镜院村岭北街路面硬底化

标段:

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
24	040203007012	钢筋水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 厚度:200mm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生 4. 水泥混凝土路面钢筋 钢筋网 Φ 14-150	m ²	9.15			
		新建钢筋混凝土路面合计						
		排水工程						
25	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内	m ³	10.96			
26	040103001003	回填方	1. 密实度要求:按设计及规范要求 2. 填方材料品种:土方 3. 填方粒径要求:按设计及规范要求 4. 填方来源、运距:利用方	m ³	1.43			
27	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:5km	m ³	9.32			
28	040501001001	混凝土管	1. 垫层、基础材质及厚度:150mm厚石屑垫层 2. 管座材质:混凝土 3. 规格:III级钢筋混凝土管DN400 4. 接口方式:橡胶圈密封接口 5. 混凝土强度等级:管座C20 6. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	9.50			
29	040501004001	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土100mm 2. 混凝土管座 现浇C20 3. 材质及规格:PVC塑料管DN200 4. 连接形式:粘接 5. 铺设深度:按设计要求 6. 管道检验及试验要求:按设计及规范要求	m	28.80			
		排水工程合计						
		分部分项合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：普宁市洪阳镇宝镜院村岭北街路面硬底化

标段:

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：普宁市洪阳镇宝镜院村岭北街路面硬底化

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表一12

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：普宁市洪阳镇宝镜院村岭北街路面硬底化

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：