

普宁市南溪镇平苏村寨前溪（宫前桥上游段）整治工程

工程量清单书

普南委【2025】Y004号

咨询单位：广东博仁工程顾问有限公司



普宁市南溪镇平苏村寨前溪（宫前桥上游段）整治工程

建设单位：



咨询单位：



经办人：

林兰英

（签字或盖章）

法定代表人



法定代表人

或其授权人：

（签字或盖章）

或其授权人：

林兰英

（签字或盖章）

编制人：



复核人：



编制时间：

2025.7.18

复核时间：

2025.7.18

工程量清单总说明

一、项目概况

- 1、建设单位：普宁市南溪镇平苏村民委员会
- 2、设计单位：中庚工程技术有限公司
- 3、工程地点：南溪镇平苏村
- 4、工程内容：挡土墙、栏杆等

二、工程量清单编制依据

- 1、本工程根据普宁市南溪镇平苏村民委员会确认的普宁市南溪镇平苏村寨前溪（宫前桥上游段）整治工程设计图纸、预算书和其他资料。
- 2、本工程根据《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》；《广东省水利水电建筑工程预算定额》；《广东省水利水电设备安装工程预算定额》；《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》；《广东省市政工程综合定额（2018）》；《广东省水利水电工程施工机械台班费定额》；粤水建设[2019]9号文《广东省水利厅关于调整《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》增值税销项税税率的通知》；粤水建管〔2018〕58号文《广东省水利厅关于做好水利工程施工扬尘污染防治工作有关事项的通知》；粤水建设函〔2023〕348号《广东省水利厅关于调整水利工程计价依据安全生产措施费计算标准的通知》等编制。

三、材料、取费依据、说明

- 1、本工程材料价格根据普宁市“2025年第一季度及5月份计算，普宁市信息价缺项的材料采用造价通查询和当地市场询价。
- 2、本工程其他直接费：计算基础为基本直接费，建筑工程费率为3.4%，安装工程费率为4.1%。
- 3、间接费：费率见表1-2

表 1-2 间接费费率表

序	工程类别	计算基	间 接 费	备注
一	建筑工程			
1	土方开挖工程	直接费	7.5	

2	石方开挖工程	直接费	10.5	
3	土石方填筑工程	直接费	8.5	
4	混凝土工程	直接费	8.5	钢筋制安 6%
5	模板工程	直接费	8.5	
6	基础处理及锚固工	直接费	7.5	
7	疏浚工程	直接费	6.5	
8	管道工程	直接费	7.5	
9	植物措施工程	直接费	6.5	
10	其他工程	直接费	9.5	
二	设备安装工程	人工费	70	

4、本工程安全生产措施费为 12989.93 元。

5、本工程增值税费率为 9%。

6、企业利润：按直接费和间接费之和的 7%计算。

7、其他施工临时工程：按分部分项工程费与安全生产措施费之和的 0.8%计算。

8、本工程所在地为四类工资区，水利部分的人工预算单价根据《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》普工按 65.1 元/工日计取，技工按 90.9 元/工日计取。管理楼部分的定额动态人工调整系数及机械台班中的人工单价按揭标定函〔2019〕5 号文件规定，调整系数为 0.9。

9、根据《广东省水利水电工程施工机械台班费定额》及人工预算单价和动力燃料价格进行计算。

10、本工程预算审核建筑废料外运运距暂按 8 公里计取，结算时按现场实际发生计算。

工程部分预算价总表

工程名称： 普宁市南溪镇平苏村寨前溪（宫前桥上游段）整治工程

序号	工程或费用名称	建安工程费 (元)	设备购置费 (元)	独立费用 (元)	合计(元)	占静态投资 比例(%)
一	第一部分 建筑工程					0
1	一 挡墙项目					0
二	第四部分 施工临时工程					0
1	十 安全生产措施费					0
2	十一 其他临时工程费					0
五	第五部分 独立费用					0
1						0
	一至五部分投资合计					0
	基本预备费					0
	静态投资					0

建筑工程预算价表

工程名称： 普宁市南溪镇平苏村寨前溪（宫前桥上游段）整治工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	第一部分 建筑工程					0
	一 挡墙项目					0
	一)挡墙项目					0
1.	人工清理表土 土类级别 I ~ II	m2				0
2.	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I ~ II	m3	1236.48			0
3.	土石方回填	m3	734.16			0
4.	余土外运8km	m3	502.32			0
5.	垫层混凝土 平均厚度10cm	m3	41.055			0
6.	浆砌石 浆砌块石 基础	m3	289.8			0
7.	浆砌石 浆砌块石 挡土墙	m3	293.422			0
8.	砌体砂浆勾缝 立面 凸缝	m3	338.1			0
9.	砌体砂浆抹面 平均厚度3cm 平面	m3	72.45			0
10.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝	m2	14.671			0
11.	泄水塑料管DN50	m	141.68			0
12.	反滤包	个	161.			0
13.	DN600混凝土管	m	6.			0
14.	混凝土支撑梁及横梁	m3	28.98			0
15.	混凝土仿木栏杆 1.29m高	m	241.5			0
16.	模板	m²	169.05			0
17.	钢筋	t	1.526			0
18.	脚手架	m2	338.1			0
	合 计	元				0

临时工程预算价表

工程名称： 普宁市南溪镇平苏村寨前溪（宫前桥上游段）整治工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	第四部分 施工临时工程			0		0
	十 安全生产措施费	元		0		0
	十一 其他临时工程费	元		0		0
	合 计	元		0		0

