

廣東飛騰工程諮詢有限公司
FEITENG ENGINEERING CONSULTING CO.,LTD

[国家甲级工程造价咨询单位]



独立 诚信 公正 科学

2025 年普侨镇乌犁村乌下至乌上水闸路面
硬底化建设工程项目
工程量清单报告

二〇二五年八月三十一日




2025 年普侨镇乌犁村乌下至乌上水闸

路面硬底化建设工程项目

工 程 量 清 单


建设单位:



咨询单位:



法定代表人
或其授权人:


(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:


(签字或盖章)

编制人:



复核人:



编制时间: 2025 年 8 月 31 日

复核时间: 2025 年 8 月 31 日

2025 年普侨镇乌犁村乌下至乌上水闸路面 硬底化建设工程项目 工程量清单编制说明

一、工程概况

- 1、工程名称：2025 年普侨镇乌犁村乌下至乌上水闸路面硬底化建设工程项目
- 2、建设单位：普宁市普侨镇乌犁村民委员会
- 3、设计单位：广东科能建筑设计有限公司
- 4、工程地点：普宁市普侨镇乌犁村

二、编制依据

- 1、计量依据：
 - (1) 按照业主提供施工图及相关要求进行计量；
 - (2) 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)。

三、计量、计价说明

1、计量说明

1、工程量依据广东科能建筑设计有限公司提供的预算图纸（2025 年 8 月）等。

2、清单开项按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013) 进行列项。

2、计价、计费说明

- 1、税金：按增值税销项税取 9%，按一般计税方式计取。
- 2、绿色施工安全防护措施费 28270.78 元为不可竞争费用。

四、其他说明

- 1、余方弃置、废料外运运距暂按 10 公里考虑。

单位工程预算价汇总表

工程名称：2025年普侨镇乌犁村乌下至乌上水闸路面硬底化建设工程
项目

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年普侨镇乌犁村乌下至乌上水闸路面硬底化建设工程
项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	综合合价
		整个项目					
1	040101001001	清表	1. 场地清表 2. 厚度: 30cm 3. 运距: 10km	m2	4774.32		
2	040103001001	回填方	1. 填方材料品种: 路肩培土	m3	193.55		
3	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量: 4.5% 2. 石料规格: 水泥稳定石屑基层(3.5MPa) 3. 厚度: 15cm厚	m2	4539.9		
4	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C30 2. 厚度: 15cm 3. 养护方式: 水养生	m2	3738.7		
5	040203007002	缩缝	1. 缩缝	m	938		
6	040203007003	新旧道路接缝	1. 新旧道路接缝	m2	0.6		
7	040203007004	胀缝	1. 胀缝	m2	2.63		
8	040901001001	现浇构件钢筋	1. 材料种类: 现浇构件钢筋 2. 钢筋规格: Φ10	t	0.115		
9	040901001002	现浇构件钢筋	1. 材料种类: 现浇构件钢筋 2. 钢筋规格: Φ12 28	t	1.149		
10	040901008001	植筋	1. 材料种类: 植筋 2. 材料规格: Φ28	根	38		
11	040901001003	道路传力杆套筒	1. 种类: 道路传力杆套筒	支	47		
12	050102001001	迁移乔木	1. 胸径或干径: 10~15cm	株	8		
13	040802001001	迁移电线杆	1. 迁移电线杆(含配套电线、电缆等)	根	1		
		分部分项合计					
		措施项目					
		单价措施合计					
本页小计							
合 计							

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年普侨镇乌犁村乌下至乌上水闸路面硬底化建设工程
项目

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	16.5				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为1 6.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为14.50% ； 分部分项工 程总费用在3 00 万元以内 （含300 万 元）的项目 按基本费率 乘以1.20；
2	粤0411090090 01	文明工地增加费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地0.6 0%；省级文 明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
4	041109005001	交通疏解员增加费		15				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算）， 结算时据实

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2025年普侨镇乌犁村乌下至乌上水闸路面硬底化建设工程
项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表一12

