

2025年普侨镇后寮村道白改黑提级改
造项目

招 标 工 程 量 清 单



招 标 人：

(单位盖章)



造价咨询人：

(单位盖章)

2025年 8 月 31 日

2025年普侨镇后寮村道白改黑提级改
造项目

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：

邓如景

（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：

王义辉

（签字或盖章）

编 制 人：



（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：



（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：

2025. 8. 31

复核时间：

2025. 8. 31

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年普侨镇后寮村道白改黑提级改造项目

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		拆除工程						
1	041001001001	旧路面机械切缝	1. 旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚	m	113.86			
2	041001001002	拆除路面	1. 液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):20 2. 装载机装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):8	m2	505.68			
3	041001002001	拆除人行道	1. 拆除人行道砖 2. 装载机装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):8	m2	130.81			
4	041001003001	拆除基层	1. 小型机械拆除各类底层 厚15cm内 2. 装载机装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):8	m2	130.81			
5	040101002001	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土 3. 装载机装土 4. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):8	m3	11.25			
		拆除工程合计						
		重建混凝土路面						
6	040202001001	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	636.49			
7	040203007001	水泥混凝土	1. 水泥混凝土路面 厚度 20cm 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	636.49			
8	040901008001	植筋	1. 钢筋植筋增加费 直径(mm) 14 2. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10-25mm	根	163			
		重建混凝土路面合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年普侨镇后寮村道白改黑提级改造项目

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		新建混凝土路面						
9	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 6% 2. 自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km 3. 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm	m2	44.98			
10	040203007002	水泥混凝土	1. 水泥混凝土路面 厚度 20cm 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	44.98			
		新建混凝土路面合计						
		原有混凝土路面铣刨，加铺沥青						
11	041001004001	铣刨路面	1. 铣刨机铣刨路面 沥青路面(厚5cm内) 2. 装载机装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):8	m2	4987.33			
12	040203003001	透层、粘层	1. 喷洒乳化沥青 喷油量(0.5 kg/m2)	m2	4987.33			
13	040203006001	沥青混凝土5cm	1. 机械摊铺沥青混凝土路面 细粒式	m2	4987.33			
14	041001004002	铣刨路面//过渡段接顺	1. 铣刨机铣刨路面 沥青路面(厚5cm内) 2. 装载机装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):8	m2	276			
15	040203003002	透层、粘层//过渡段接顺	1. 喷洒乳化沥青 喷油量(0.5 kg/m2)	m2	276			
16	040203006002	沥青混凝土5.5cm//过渡段接顺	1. 机械摊铺沥青混凝土路面 细粒式	m2	276			
		原有混凝土路面铣刨，加铺沥青合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年普侨镇后寮村道白改黑提级改造项目

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		标线工程						
17	040205006001	标线	1. 热熔标线 普通型	m2	206.55			
18	040205006002	标线	1. 热熔标线 普通型	m2	42.38			
19	040205007001	标记	1. 文字、字符、图形标记 热熔型漆	m2	2.28			
20	040205007002	标记	1. 文字、字符、图形标记 热熔型漆	m2	2.64			
21	040205008001	横道线	1. 横道线 热熔涂料 普通型	m2	32.55			
		标线工程合计						
		太阳能路灯						
22	040805001001	3米高景观路灯 (太阳能, 50W)	1. 现浇基础 混凝土垫层 合并制作了目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2. 基础工程 现浇混凝土基础 每基混凝土量(m3) ≤1 3. 现浇基础 混凝土 合并制作了目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 4. 接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土 5. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10-25mm 6. 箍筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内 7. 庭院路灯安装 柱灯 三火以下	套	16			
		太阳能路灯合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年普侨镇后寮村道白改黑提级改造项目 标段： 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），结算时据实

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 2025年普侨镇后寮村道白改黑提级改造项目

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
								结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= $(1-\delta) \times$ 分部分项的(人工费+施工机具费) $\times 0.30$ ($0.8 \leq \delta < 1$,式中: $\delta = \text{合同工期}/\text{定额工期}$)
7	QTFY000000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2025年普侨镇后寮村道白改黑提级改造项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

