

2025年赤岗镇西林村顶埕休闲公园

招标工程量清单

建 设 单 位：_____

(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____

(单位盖章)

经 办 人：

法 定 代 表 人

或 其 授 权 人：_____

(签字或盖章)

法 定 代 表 人

或 其 授 权 人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：_____

复 核 时 间：_____

编制说明

一、项目概况

- 1. 工程名称：2025 年赤岗镇西林村顶埕休闲公园
- 2. 建设单位：普宁市赤岗镇西林村村民委员会

二、审核标准和依据

1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854-2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024、《广东省建设工程计价通则》、《广东省建筑与装饰工程综合定额》(2018)、《广东省安装工程综合定额》(2018)、《广东省市政工程综合定额》(2018)等有关规定进行编审；

2. 各项税、费计取标准：

费用名称	建筑工程	装饰工程	安装工程	市政工程	绿化工程
动态人工调整系数	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
利 润	(人工费+机具费) × 20%	(人工费+机具费) × 20%	(人工费+机具费) × 20%	(人工费+机具费) × 15%	(人工费+机具费) × 18%
税 金	9.0%				
绿色施工安全防护措施费	(人工费+机具费) × 19%	(人工费+机具费) × 13%	(人工费+机具费) × 35.77%	(人工费+机具费) × 16.5%	(人工费+机具费) × 10%
预算包干费	(人工费+机具费) × 7%	(人工费+机具费) × 7%	(人工费+机具费) × 10%	(人工费+机具费) × 6%	(人工费+机具费) × 6%
概算幅度差	/				

3. 绿色施工安全防护措施费分解计取依据广东省住房和城乡建设厅关于贯彻实施《建设工程工程量清单计价标准及九项专业工程工程量计算标准的通知》粤建市〔2025〕196号及《关于调整《广东省建设工程计价依据2018》计价规则的通知》粤标定函〔2025〕22号规定计算：

(1) 文明施工措施、环境保护措施、临时设施措施和安全生产措施的费用计算仍采用各专业定额计算公式，相应包含的费率如下：

- a. 文明施工措施为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数 0.22；
- b. 环境保护措施为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数 0.20；
- d. 临时设施措施为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数 0.26；
- e. 安全生产措施，其中市政工程综合定额、城市轨道交通工程综合定额安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数 0.42，其他专业工程综合定额的安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数 0.61。

4. 材料价按普宁市 2025 年三季度、2025 年 9 月份信息价及市场价。

工程项目清单汇总表

工程名称：2025年赤岗镇西林村顶埕休闲公园

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算;

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2025年赤岗镇西林村顶堤
休闲公园

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		单项工程					
2		园建工程					
3		整个项目					
4		现状清杂土					
5	010101001001	清除杂土	1. 土壤类别:一、二类土方 2. 挖土深度:平均厚度30cm（人机配合） 3. 弃土运距:装载机装土方并外运5Km	m3	2576.52		
6		铺装工程					
7		园路、平台					
8	040204002001	园路、平台砼路面	1. 名称:C25混凝土路面 2. 厚度:12cm 3. 人行道整形碾压	m2	1334.08		
9	011102001002	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm 水泥砂浆 1: 3 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*300*20厚白麻花岗岩	m2	701.8		
10	011102001003	石材楼地面 20厚烧面芝麻灰 收边	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm 水泥砂浆 1: 3 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*150*20厚烧面芝麻灰 收边	m2	20.91		
11		车行道					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2025年赤岗镇西林村顶堤
休闲公园

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	040202002001	6%水泥石屑稳定层	1. 路床(槽) 整形 2. 水泥含量:6% 水泥石屑稳定层 3. 厚度:10cm	m2	869.08		
13	040203007001	水泥混凝土	1. 品种:C30混凝土 2. 厚度:20cm 3. 养护:水泥混凝土路面养生 水养生	m2	869.08		
14	040203007002	缩缝	1. 1. 缩缝	m	300.6		
15	040307009001	传力杆Φ14@75	1. 传力杆制作、安装直径在(mm) Φ20以内	t	0.14		
16	040307009002	拉杆Φ30@25	1. 拉杆制作、安装直径在(mm) Φ40以内	t	0.07		
17		丙烯酸地面					
18	040202002002	150mm厚 6%水泥石屑稳定层	1. 路床(槽) 整形 2. 水泥含量:6% 水泥石屑稳定层 3. 厚度:10cm	m2	1355.14		
19	040203007009	水泥混凝土-10cm	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:10cm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	1355.14		
20	011103002001	丙烯酸涂料面层 3mm厚	1. 丙烯酸涂料面层 3mm厚	m2	1355.14		
21		篮球场					
22	040202002003	150mm厚 6%水泥石屑稳定层	1. 路床(槽) 整形 2. 水泥含量:6% 水泥石屑稳定层 3. 厚度:10cm	m2	614.25		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2025年赤岗镇西林村顶堤
休闲公园

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	040203007010	水泥混凝土-10cm	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:10cm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	614.25		
24	011103002002	丙烯酸涂料面层 3mm厚	1. 丙烯酸涂料面层 3mm厚	m2	614.25		
25	040203007011	缩缝	1. 缩缝	m	126.1		
26	040203007012	伸缝	1. 伸缝 沥青玛蹄脂	m	2.84		
27	040205007001	标线	1. 热熔标线 普通型	m2	10.93		
28		羽毛球场					
29	040202002004	150mm厚 6%水泥石屑稳定层	1. 路床(槽)整形 2. 水泥含量:6%水泥石屑稳定层 3. 厚度:10cm	m2	87.87		
30	040203007013	水泥混凝土-10cm	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:10cm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	87.87		
31	011103002003	丙烯酸涂料面层 3mm厚	1. 丙烯酸涂料面层 3mm厚	m2	87.87		
32	040203007014	缩缝	1. 缩缝	m	47		
33	040203007015	伸缝	1. 伸缝 沥青玛蹄脂	m	0.51		
34	040205007002	标线	1. 热熔标线 普通型	m2	4.92		
35		树池					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2025年赤岗镇西林村顶堤
休闲公园

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	040204007002	树池砌筑	1. 1. 材料品种、规格:白麻石花 2. 砌筑树池:600x300x100mm厚（20mm 1:2.5 水泥砂浆底座） 3. 原土打夯 机械夯实 夯实机夯实	m	226.27		
37		景石					
38	010102001001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	1.32		
39	010102007001	回填方	1. 原土回填 夯实机夯实 槽、坑	m3	0.74		
40	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:挖掘机装土方 2. 运距:5km	m3	0.58		
41	010502001003	独立基础	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.58		
42	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 φ10以内	t	0.01		
43	050301005002	景石	1. 石料种类:黄蜡石 2. 石料规格、重量:1200*1500*500mm 3. 字体:150mm高字，阴刻，描金	t	1.75		
44		文化驿站					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2025年赤岗镇西林村顶堤
休闲公园

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	010102002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:挖掘机挖沟槽 2m 内（人工辅助配合）	m3	4.33		
46	010102001002	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:挖掘机挖基坑 2m 内（人工辅助配合）	m3	12.86		
47	010102007002	回填方	1. 原土回填 夯实机夯实 槽、坑	m3	13.59		
48	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:挖掘机装土方 2. 运距:5km	m3	3.6		
49	010501001002	基础垫层	1. 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	1.11		
50	010502001004	独立基础	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.08		
51	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.28		
52	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 现浇建筑物 混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	0.18		
53	010506001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ 10以内	t	0.23		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2025年赤岗镇西林村顶堤
休闲公园

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
54	010506001003	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋（HRB400内） ϕ 10以内	t	0.06		
55	010702001002	木柱 防腐木	1. 构件规格尺寸： ϕ 200 园柱 2. 木材种类：樟子松防腐木	m3	0.5		
56	010702002002	木梁 防腐木	1. 构件规格尺寸：200*100 矩形梁 2. 木材种类：樟子松防腐木	m3	0.32		
57	010702003001	木檩	1. 构件规格尺寸： ϕ 200 木檩 2. 木材种类：樟子松防腐木	m3	0.86		
58	010702003002	木檩	1. 构件规格尺寸：200*100 木檩方 2. 木材种类：樟子松防腐木	m3	0.43		
59	010701001002	木屋架 防腐木	1. 跨度：6m内，木屋架 2. 木材种类：樟子松防腐木	m3	1.11		
60	010702006001	封檐板	1. 构件名称：封檐板 2cm厚 2. 构件规格尺寸：75*20mm 3. 木材种类：樟子松防腐木	m2	1.76		
61	010703001003	屋面木基层	1. 椽子断面尺寸及椽距：50x50 檐椽 2. 木材种类：樟子松防腐木	m2	52.28		
62	010702003003	50x50 防腐木	1. 构件名称：50x50 防腐木 圆弧形 2. 木材种类：樟子松防腐木	m3	0.02		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2025年赤岗镇西林村顶堤
休闲公园

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
63	010902001003	屋面卷材防水	1. 屋面改性沥青防水卷材 自粘、满铺 2层	m2	33.66		
64	010902004001	屋面水泥砂浆	1. 20mm 1:2 水泥防水砂浆抹灰	m2	33.66		
65	010703001004	屋面铺木望板	1. 望板材料种类、厚度:100*20厚满铺木望板 2. 木材种类:樟子松防腐木	m2	33.66		
66	011205001001	墙面装饰板-30*30mm防腐木碎拼	1. 名称:30*30mm防腐木碎拼 2. 木材种类:樟子松防腐木	m2	1		
67	010901001003	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:180*180窑青瓦-6寸脊 2. 粘结层砂浆的配合比:水泥砂浆 M7.5	m2	33.66		
68	010806001002	防腐木窗花（木构件）		m2	3.52		
69	011401001001	刷木蜡油	1. 油漆品种、刷漆遍数:木蜡油	m2	210.45		
70	010901001004	琉璃瓦屋面 檐口线	1. 部位:琉璃瓦屋面 檐口线 2. 粘结层砂浆的配合比:水泥砂浆 M7.5	m	23.49		
71	011401003001	定制水泥屋檐（正脊）	1. 尺寸:2985x250x100定制水泥屋檐（正脊）	m	2.99		
72	011401003002	定制水泥屋檐（斜脊）	1. 尺寸:3355x200x200定制水泥斜脊	m	13.42		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2025年赤岗镇西林村顶堤
休闲公园

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
73	011401003003	定制水泥屋檐（斜脊）	1. 尺寸:2555x200x200定制水泥斜脊	m	10.22		
74	011503004001	美人凳	1. 构件名称:飞来椅(吴王靠) 2. 构件规格尺寸:50*100防腐木扶手、30*40防腐木靠条、3厚防腐木坐板、40*40木枋	m	8.8		
75	010403005002	石柱座	1. 石料种类、规格:Φ320	m3	4		
76	010502001005	二次灌浆	1. 混凝土种类:现浇 二次灌浆 2. 混凝土强度等级:细石混凝土 C20	m3	0.09		
77	010516002003	预埋铁件	1. 预埋铁件换为【钢板综合】	t	0.13		
78	010516001002	螺栓	1. 螺栓种类:高强度螺栓安装 2. 规格:M12	套	8		
79	010506001004	现浇构件圆钢	1. 现浇构件圆钢 Φ25内	t	0.02		
80	050201001002	铺装基层	1. 垫层厚度:混凝土运输, 捣平, 养护, 200mm厚 C25、	m2	15.48		
81	011102001004	石材零星项目 地面包边 20厚烧面揭阳红	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm 水泥砂浆 1: 3 2. 面层材料品种、规格、颜色:20厚烧面揭阳红	m2	3.15		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2025年赤岗镇西林村顶堤
休闲公园

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
82	011102001005	石材楼地面 20厚烧面揭阳红	1. 结合层厚度、砂浆配合比: 30mm 水泥砂浆 1: 3 2. 面层材料品种、规格、颜色: 600*300*20厚烧面揭阳红	m2	15.48		
83		其他工程					
84		模板工程					
85	010505001001	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	7.55		
86	010505002001	独立基础模板	1. 独立基础模板	m2	3.13		
87	010505003001	基础联系梁模板	1. 基础梁模板	m2	10.24		
88	010505004001	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内	m2	2.28		
89		水电工程					
90		整个项目					
91		绿化给水					
92	040101001002	挖一般土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	m3	49.2		
93	040103001003	回填方	1. 回填土 夯实 机夯实	m3	48.72		
94	040103002003	余方弃置	1. 人工装自卸汽车 土方 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m3	0.48		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2025年赤岗镇西林村顶堤
休闲公园

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
95	031001008004	DN20塑料管	1. 名称:PVC给水管 2. 安装部位: 室外 3. 材质、规格: DN20 4. 连接形式: 粘接连接 5. 管道消毒、冲洗 公称直径 (mm以内) 20	m	390.94		
96	031001002001	室外镀锌钢管 dn20 (立管)	1. 名称:室外镀锌钢管 dn20 (立管) 2. 规格、压力等级:DN20 3. 管道消毒、冲洗 公称直径 (mm以内) 20	m	16.8		
97	030901003001	快速取水器DN20	1. 名称:快速取水器 2. 型号、规格: DN20	个	21		
98	040503002001	现浇混凝土支墩	1. 支墩 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	0.66		
99	030109001001	抽水泵	1. 潜水泵安装 设备重量(t以内) 0.05 功率 2.2Kw 2. 不锈钢防护罩 1200*800	台	1		
100		排水工程					
101	040101002002	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽 土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	171.84		
102	040103001002	回填方	1. 回填土 夯实 机夯实 槽、坑	m3	163.87		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2025年赤岗镇西林村顶堤
休闲公园

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
103	040103002004	余方弃置	1. 装载机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m3	7.97		
104	031001008002	PVC雨水管DN110	1. 给排水管道 室外塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110	m	322.21		
105	031001008003	PVC雨水管DN250	1. 给排水管道 室外塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 250	m	96.1		
106	040504010001	绿化排水雨水口	1. 外围砌体尺寸:1160*840mm 2. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格:钢纤维混凝土沟井盖、座 600×400×100mm 3. 垫层、基础材质及厚度:砼垫层 C20 4. 砌筑材料品种、规格:灰砂砖MU10、墙厚240mm 5. 砂浆强度等级及配合比:M7.5 6. 抹面:内侧/底地面抹灰1:2.5 水泥砂浆	座	23		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2025年赤岗镇西林村顶堤
休闲公园

第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
107	040504001001	雨水井 井径700	1. 砖砌直筒式 适用管径 ≤400 井径700 井深1.2m 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2.5 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 2. 井盖 Φ700 复合树脂井盖	座	7		
108		模板工程					
109	010505002001	独立基础模板	1. 独立基础模板	m2	8.82		
110	070101003001	垫层模板	1. 混凝土基础垫层 木模 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m2	8.93		
111		绿化工程					
112		整个项目					
113		乔木					
114	050103001001	栽植乔木//黄花风铃木	1. 品种:黄花风铃木 2. 胸径: φ7.0~8.0m 3. 冠幅/高度:3.0~3.5m/3.5~4.0m 4. 养护期:3个月 5. 支撑方式: 篙竹三脚桩支撑 竹长3m内	株	28		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2025年赤岗镇西林村顶堤
休闲公园

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
115	050103001002	栽植乔木//香樟	1. 品种:香樟 2. 胸径: $\Phi 11 \sim 12$ mm 3. 冠幅/高度: 5.5/7.0m 4. 养护期: 3个月 5. 支撑方式: 篙竹三脚桩支撑 竹长3m内	株	3		
116		灌木					
117	050103002001	栽植灌木//红继木球	1. 种类:红继木球 2. 高度: 1.0m 3. 冠幅: 1.0m 4. 养护期: 3个月	株	13		
118	050103002002	栽植灌木//罗汉松	1. 种类:罗汉松 2. 高度: 1.0m 3. 冠幅: 1.0m 4. 养护期: 3个月	株	17		
119	050103002003	栽植灌木//九里香	1. 种类:九里香 2. 高度: 1.0m 3. 冠幅: 1.0m 4. 养护期: 3个月	株	8		
120		地被					
121	050103009001	栽植花卉//龙船花	1. 种类:龙船花 2. 单位面积株数: 8株/m ² 3. 高度: 0.35-0.4m 4. 冠幅: 0.35-0.4m 5. 养护期: 3个月	m ²	112.74		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2025年赤岗镇西林村顶堤
休闲公园

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
122	050103009004	栽植花卉//朱蕉	1. 种类:朱蕉 2. 单位面积株数:8株/m2 3. 高度:0.35-0.4m 4. 冠幅:0.35-0.4m 5. 养护期:3个月	m2	99.8		
123	050103009005	栽植花卉//花叶良姜	1. 种类:花叶良姜 2. 单位面积株数:8株/m2 3. 高度:0.35-0.4m 4. 冠幅:0.35-0.4m 5. 养护期:3个月	m2	4.46		
124	050103009006	栽植花卉//细叶红草	1. 种类:细叶红草 2. 单位面积株数:36株/m2 3. 高度:0.15-0.2m 4. 冠幅:0.15-0.2m 5. 养护期:3个月	m2	113.68		
125	050103009007	栽植花卉//细叶绿草	1. 种类:细叶绿草 2. 单位面积株数:36株/m2 3. 高度:0.15-0.2m 4. 冠幅:0.15-0.2m 5. 养护期:3个月	m2	12.9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2025年赤岗镇西林村顶堤
休闲公园

第 15 页 共 15 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：2025年赤岗镇西林村顶埕
休闲公园

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目			
1.1		建筑工程			
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.1.1.1	WMSGCS000001	文明施工措施			
1.1.1.2	HJBHCS000001	环境保护措施			
1.1.1.3	LSSSCS000001	临时设施措施			
1.1.1.4	AQSCCS000001	安全生产措施			
1.2		安装工程			
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.2.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施			
1.2.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施			
1.2.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施			
1.2.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施			
1.2.2	2	措施实施费用			
1.2.2.1	WMGDZJF00003	文明工地增加费			
1.2.2.2	WMGDZJF00003	施工现场围挡、施工便道			
1.2.2.3	ASGDSG000003	地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.2.2.4	GJSJSG000003	管井内、竖井内、断面小于或等于 2m2隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			
1.2.2.5	GGCSF0000003	赶工措施费			
1.2.2.6	YJSGZJ000003	夜间施工增加费			
1.2.2.7	2.6	综合脚手架			
1.2.2.8	2.7	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.2.2.9	2.8	施工围挡照明			
1.2.2.10	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.2.2.11	2.10	施工便道			
1.2.2.12	2.11	样板引路			
1.3		市政工程			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称: 2025年赤岗镇西林村顶垵
休闲公园

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

