

2025年赤岗镇仙洞村道路提升改扩建项目

招标工程量清单

建设单位：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

经办人：

王锐波

法定代表人

或其授权人：

王锐波

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人：

张七香

(签字或盖章)

编制人：



(造价人员签字盖专用章)

复核人：



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：

2025-10-22

复核时间：

2025-10-22



编制说明

一、项目概况

- 1. 工程名称：2025 年赤岗镇仙洞村道路提升改扩建项目
- 2. 建设单位：普宁市赤岗镇仙洞村村民委员会

二、审核标准和依据

- 1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854-2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024、《广东省建设工程计价通则》、《广东省建筑与装饰工程综合定额》(2018)、《广东省安装工程综合定额》(2018)、《广东省市政工程综合定额》(2018)等有关规定进行编审；
- 2. 各项税、费计取标准：

费用名称	建筑工程	装饰工程	安装工程	市政工程	绿化工程
动态人工调整系数	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
利 润	(人工费+机具费) × 20%	(人工费+机具费) × 20%	(人工费+机具费) × 20%	(人工费+机具费) × 15%	(人工费+机具费) × 18%
税 金	9.0%				
绿色施工安全防护措施费	(人工费+机具费) × 19%	(人工费+机具费) × 13%	(人工费+机具费) × 35.77%	(人工费+机具费) × 16.5%	(人工费+机具费) × 10%
预算包干费	(人工费+机具费) × 7%	(人工费+机具费) × 7%	(人工费+机具费) × 10%	(人工费+机具费) × 6%	(人工费+机具费) × 6%
概算幅度差	/				



3. 绿色施工安全防护措施费分解计取依据广东省住房和城乡建设厅关于贯彻实施《建设工程工程量清单计价标准及九项专业工程工程量计算标准的通知》粤建市〔2025〕196号及《关于调整《广东省建设工程计价依据2018》计价规则的通知》粤标定函〔2025〕22号规定计算：

(1) 文明施工措施、环境保护措施、临时设施措施和安全生产措施的费用计算仍采用各专业定额计算公式，相应包含的费率如下：

- a. 文明施工措施为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数 0.22；
- b. 环境保护措施为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数 0.20；
- d. 临时设施措施为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数 0.26；
- e. 安全生产措施，其中市政工程综合定额、城市轨道交通工程综合定额安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数 0.42，其他专业工程综合定额的安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数 0.61。

4. 材料价按普宁市 2025 年三季度、2025 年 9 月份信息价及市场价。



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2025年赤岗镇仙洞村道路 标段: 2025年赤岗镇仙洞村道路提升
提升改扩建项目 改扩建项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1		单项工程					
2		市政工程					
3		整个项目					
4		拆除工程					
5	041001001001	拆除路面	1. 小型机械拆除混凝土类路面 层 无筋 厚15cm内 实际厚度(cm):20	m2	259.82		
6	040103005001	废料弃置	1. 装载机装松散石方 2. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	t	51.96		
7	040504001001	砌筑井	1. 拆除井盖 2. 混凝土井盖、井圈制作 井圈 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 3. 钢筋制安 螺纹钢 $\Phi 10\text{mm}$ 以外 4. 井盖、井箅安装 雨水井 铸铁平篦 5. 电力检查井盖	座	1		
8		车行道、栏杆、路缘石					
9	040203007001	水泥混凝土	1. 水泥混凝土路面 厚度 20cm 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	259.82		
本页小计							



扫描全能王 创建

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2025年赤岗镇仙洞村道路 标段: 2025年赤岗镇仙洞村道路提升
提升改扩建项目 改扩建项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
10	050307006001	仿木护栏	1. 混凝土栏杆安装 2. 预制仿木栏杆	m	108.31		
11	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 缘石铺设 花岗岩 长度 50cm 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 2. 垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m	16.61		
12	040303016001	混凝土挡墙压顶	1. 现浇基础 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	8.12		
13	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 水泥砂浆整体面层 加浆抹光随捣随抹 5mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:1	m2	32.49		
14	040901001001	构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 $\phi 10$ 以内	t	0.13		
15	040901001002	构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\phi 25$ 以内	t	0.86		
16	041001004001	铣刨路面	1. 铣刨机铣刨路面 混凝土路面(厚5cm内) 2. 装载机装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	m2	5301.14		
本页小计							



扫描全能王 创建

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2025年赤岗镇仙洞村道路 标段: 2025年赤岗镇仙洞村道路提升
提升改扩建项目 改扩建项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
17	040203006001	AC-13C细粒式改性沥青砼面层 (厚2cm)	1. 机械摊铺沥青混凝土路面细粒式	m2	5301.14		
18	040203004001	粘层油(改性乳化沥青, 0.5L/m²)	1. 喷洒改性乳化沥青 喷油量 (0.5kg/m2)	m2	5301.14		
19	040203007002	AC-20中粒式沥青砼面层 (厚4cm)	1. 机械摊铺沥青混凝土路面中粒式	m2	5301.14		
20	040203005001	封层	1. 乳化沥青稀浆封层	m2	5301.14		
21	040203003001	透层	1. 沥青透层 喷油量(1kg/m2)	m2	5301.14		
22		交通管理设施					
23	040205007001	热熔标线	1. 热熔标线 震荡型 标线设计厚度超过2.5mm, 除按标线设计厚度与定额厚度的比例增加定额中的热熔标线涂料和液化石油气的消耗量外 人工*2, 机械*2	m2	78.3		
24	040205007002	热熔标线	1. 热熔标线 普通型	m2	257.73		
25	040205008002	导向箭头	1. 箭头 热熔型漆	个	18.61		
26	040205008001	导向箭头/自行车标志	1. 文字、字符、图形标记 热熔型漆	个	3.16		
27		路灯					
本页小计							



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2025年赤岗镇仙洞村道路提升改扩建项目 标段: 2025年赤岗镇仙洞村道路提升改扩建项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
28	040805001001	太阳能路灯 (高: 8米)	1. 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2. 铁件制作、安装 预埋铁件 3. 路灯金属杆安装 单杆式 (杆长8m) 4. 顶套式单臂挑灯架安装 成套型 (臂长m) 3以下 5. 太阳能电池板单块安装、测试 路灯杆上(m以下) 5	套	36		
29		排水沟修缮					
30	040101005001	挖淤泥、流砂	1. 挖掘机挖装淤泥、流砂 2. 自卸汽车运淤泥、流砂 运距1km内 实际运距(km): 5	m3	43.49		
31	040305001001	沟底硬底化	1. 现浇基础 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m3	14.5		
本页小计							



扫描全能王 创建

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2025年赤岗镇仙洞村道路提升改扩建项目 标段: 2025年赤岗镇仙洞村道路提升改扩建项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
32	040501016001	破损排水沟沟墙修复	1. 垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2. 墙身 砖砌 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 3. 抹灰 砖墙墙面 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 4. 现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内	m	32.09		
33		模板工程					
34	010505015001	压顶模板	1. 压顶、扶手模板	m	108.31		
35	010505001001	垫层模板	1. 混凝土基础垫层 木模 合并制作子目 干混砌筑砂浆(配合比) DM M20	m ²	32.48		
本页小计							
合计							



扫描全能王 创建

措施项目清单计价表

工程名称: 2025年赤岗镇仙洞村道路 标段: 2025年赤岗镇仙洞村道路提升
提升改扩建项目 改扩建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目			
1.1		市政工程			
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.1.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施			
1.1.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施			
1.1.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施			
1.1.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施			
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	WMDZJF000004	文明工地增加费			
1.1.2.2	YJSGZJ000004	夜间施工增加费			
1.1.2.3	GGCSF0000004	赶工措施费			
1.1.2.4	2.4	综合脚手架			
1.1.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.1.2.6	2.6	围尼龙编制布			
1.1.2.7	2.7	桥梁支架			
1.1.2.8	2.8	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.1.2.9	2.9	施工围挡照明			
1.1.2.10	2.10	独立安全防护挡板			
1.1.2.11	2.11	吊装设备基础			
1.1.2.12	2.12	围堰工程			
1.1.2.13	2.13	材料二次运输			
1.1.2.14	2.14	井点降水工程			
1.1.2.15	2.15	施工护栏			
1.1.2.16	2.16	监测量控工程			
1.2		其他工程			
本页小计					
合计					-

注:1. 措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2, 大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。



扫描全能王 创建

其他项目清单计价表

工程名称: 2025年赤岗镇仙洞村道路提升
改扩建项目

标段：2025年赤岗镇仙洞村道路提升改扩建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税计价表

工程名称: 2025年赤岗镇仙洞村道路提升改扩建项目	标段: 2025年赤岗镇仙洞村道路提升改扩建项目
----------------------------	--------------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]