

赤岗镇青屿村汕头片提升改造项目

工 程 量 清 单

建设单位:



(单位盖章)

造价咨询人:



(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人:

苏峰

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人:

何辉

(签字或盖章)

编 制 人:



(造价工程师签字专用章)

复 核 人:



(造价工程师签字专用章)

编制时间:

2025.11.26

复核时间:

2025.11.26

赤岗镇青屿村汕头片提升改造项目

工 程 量 清 单

建设单位:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:

苏峰

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

何本好

(签字或盖章)

编制人:



复核人:



编制时间:

2025.11.26

复核时间:

2025.11.26

工程项目清单汇总表

标段：赤岗镇青屿村汕头片提升改造项目

工程名称：赤岗镇青屿村汕头片提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

注：1 专业工程暂估价应为已含税价格，在计算增值税计税基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 赤岗镇青屿村汕头片提升改造项目 标段: 赤岗镇青屿村汕头片提升改造项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		单项工程					
		赤岗镇青屿村汕头片提升改造项目					
		整个项目					
		清表及苗木挖除					
1	040101001001	地坪及巷道清表	1. 土类别: 杂草、杂物、垃圾 2. 挖土深度: 综合考虑 3. 运距: 5公里	m3	1250.24		
2	050101001001	挖除乔木	1. 胸径范围: 8-10	株	20		
		门前地埋、巷道、地埋及出入口浇筑、石凳、花池					
3	040202014001	15cm厚含6%水泥石屑-地埋及出入口硬底化	1. 水泥含量: 6% 2. 石料规格: 石屑 3. 厚度: 15cm	m2	1654.45		
4	040202014002	10cm厚含6%水泥石屑-门前地埋	1. 水泥含量: 6% 2. 石料规格: 石屑 3. 厚度: 10cm	m2	1518.74		
5	040202014003	10cm厚含6%水泥石屑-巷道硬底化	1. 水泥含量: 6% 2. 石料规格: 石屑 3. 厚度: 10cm	m2	1165.99		
6	040203007001	20厚C30水泥混凝土-地埋及出入口硬底化	1. 混凝土强度等级: C30 2. 厚度: 20cm	m2	1654.45		
7	040203007002	15厚C30水泥混凝土-门前地埋	1. 混凝土强度等级: C30 2. 厚度: 15cm	m2	1518.74		
8	040203007003	15厚C30水泥混凝土-巷道硬底化	1. 混凝土强度等级: C30 2. 厚度: 15cm	m2	1165.99		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 赤岗镇青屿村汕头片提升改造项目 标段: 赤岗镇青屿村汕头片提升改造项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
9	040204007001	方形树池砌筑	1. 材料品种、规格: 详见设计图纸 2. 垫层、基础材料品种、厚度: 100厚C20混凝土垫层, 100厚碎石垫层 3. 树池尺寸: 2米*2米 4. 树池盖面材料品种: 60*30*400菠萝格木条饰面, 50厚400*400白麻石 光面	个	1		
10	050305005001	石凳	1. 基础材质、形状、尺寸、埋设深度: 70厚C15混凝土垫层, 80厚碎石垫层 2. 桌面/凳面/椅面材质、规格、尺寸: 20厚印花红花岗岩面板 (光面) 3. 桌支墩/凳支墩/椅脚材质、规格、尺寸: 印花红花岗岩石墩	个	8		
		排水管道及排水沟					
11	041001001001	旧路面机械切缝	1. 材质: 混凝土 2. 切缝厚度: 5cm	m	60		
12	041001001002	拆除路面	1. 材质: 混凝土 2. 厚度: 15cm 3. 运距: 5公里	m ²	33		
13	041001003001	拆除基层	1. 材质: 水稳层 2. 厚度: 10cm 3. 运距: 5公里	m ²	33		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 赤岗镇青屿村汕头片提升改造项目 标段: 赤岗镇青屿村汕头片提升改造项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
14	040202014004	10cm厚含6%水泥石屑-巷道修复	1. 水泥含量:6% 2. 石料规格:石屑 3. 厚度:10cm	m ²	33		
15	040203007004	15厚C30水泥混凝土-巷道修复	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:15cm	m ²	33		
16	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:综合考虑	m ³	488.13		
17	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:原土回填	m ³	34.54		
18	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:石屑回填	m ³	136.52		
19	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种:5公里	m ³	317.07		
20	040501005001	DN300双壁波纹管	1. 垫层、基础材质及厚度:100石屑垫层 2. 材质及规格:DN300双壁波纹管 3. 管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	122.87		
21	040501001001	DN600混凝土管	1. 垫层材质及厚度:100石屑垫层 2. 管道规格、等级:DN600钢筋混凝土管 3. 管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	30		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 赤岗镇青屿村汕头片提升改造项目 标段: 赤岗镇青屿村汕头片提升改造项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
22	040501001002	DN800混凝土管	1. 垫层材质及厚度:200石屑垫层 2. 管道规格、等级:DN800钢筋混凝土管 3. 管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	101.5		
23	040501019001	砌体渠道	1. 断面规格:100cm*80cm 2. 垫层、基础材质及厚度:100厚C15素混凝土 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:200厚M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖	m	197.2		
24	040501016001	砌体排水沟	1. 垫层、基础材质及厚度:10cm厚C20水泥混凝土 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:20cmM7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 3. 勾缝、抹面要求:批档20厚1:2.5防水砂浆面层	m	990.9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 赤岗镇青屿村汕头片提升改造项目 标段: 赤岗镇青屿村汕头片提升改造项目

第 5 页 共 8 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 赤岗镇青屿村汕头片提升改造项目 标段: 赤岗镇青屿村汕头片提升改造项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
31	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: 灰砂砖 2. 砂浆强度等级: 水泥石灰砂浆M7.5	m3	0.837		
32	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 灰砂砖 2. 墙体厚度: 200厚 3. 砂浆强度等级: 水泥石灰砂浆M7.5	m3	4.836		
33	010501001001	基础垫层	1. 厚度: 100mm 2. 材料品种、强度要求、配比: C15砼	m3	1.0905		
34	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C20 3. 基础类型: 独立基础	m3	3.024		
35	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C20	m3	1.395		
36	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C20	m3	2.1735		
37	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位: 基础垫层模板	m2	3.66		
38	010505002001	基础模板	1. 基础类型: 独立基础模板	m2	9.36		
39	010505003001	基础联系梁模板	1. 模板形式: 基础梁模板	m2	11.16		
40	010505004001	柱面模板	1. 模板形式: 柱子模板	m2	20.7		
41	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 25内	t	0.2039		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 赤岗镇青屿村汕头片提升改造项目 标段: 赤岗镇青屿村汕头片提升改造项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
42	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 25内	t	0.165		
43	011203003001	块料墙、柱面	1. 基层类型、部位:15厚1:2水泥砂浆底,刷素水泥浆纵横各一道(加5%防水粉) 2. 面层材料品种、规格:纸皮砖	m2	32.28		
		外立面装饰					
44	04B001	原有墙饰面层凿除至基层	1. 立面抹灰铲除 一般抹灰砖、混凝土面 2. 废料外运5公里	m2	852.91		
45	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种: 1. 5mm厚聚氨酯防水涂料	m2	852.91		
46	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 抹灰层:10厚M15干混抹灰砂浆, 5厚M15干混抹灰砂浆抹面, (分二次)找平扫毛(中间压入一层中1020X20镀锌电焊网)	m2	852.91		
47	011403001001	抹灰面油漆	1. 腻子种类:满刮柔性腻子2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:白色外墙涂料一底二面	m2	852.91		
48	011403001002	墙柱面彩绘	1. 基层类型:墙体装饰面 2. 油漆品种、刷漆遍数:艺术涂料 3. 墙面彩绘	m2	852.91		
		路灯工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 赤岗镇青屿村汕头片提升改造项目 标段: 赤岗镇青屿村汕头片提升改造项目

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
49	040101003001	挖基坑土方	1. 土类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 综合考虑 3. 弃土外运: 5公里	m ³	1.3		
50	010502001002	路灯基础	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 基础类型: 独立基础 4. 铁件预埋: 详见设计图纸	座	3		
51	030413012001	太阳能广场灯 60W*3 LED H=8m	1. 名称: 太阳能广场灯 2. 型号: 光色/色温: 2800-3500K、灯杆: 8.0m 3. 功率: 60W*3 4. 太阳能板: 单晶硅光伏板	套	3		
52	030413012002	挂壁式太阳能路灯	1. 名称: LED壁式路灯 2. 型号: 模组化设计, 50W LED灯, 光通量≥2800lm, 寿命达20000小时以上、光控+遥控, 4000K 3. 规格: 灯具挑臂长度为0.6米 4. 电池: 太阳能电池板600*500	套	43		
本页小计							
合计							

措施项目清单计价表

工程名称: 赤岗镇青屿村汕头片提升改造项目 标段: 赤岗镇青屿村汕头片提升改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格(元)	备注
1		措施项目			
1.1		建筑工程			
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.1.1.1	WMSGCS000001	文明施工措施			
1.1.1.2	HJBHCS000001	环境保护措施			
1.1.1.3	LSSSCS000001	临时设施措施			
1.1.1.4	AQSCCS000001	安全生产措施			
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	WMGDZJF00001	文明工地增加费			
1.1.2.2	DNASSG000001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.1.2.3	DNASSGCC0001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.1.2.4	YJSGZJ000001	夜间施工增加费			
1.1.2.5	GGCSF0000001	赶工措施费			
1.1.2.6	2.6	综合脚手架			
1.1.2.6.1	011601001001	脚手架			
1.1.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.1.2.8	2.8	密目式安全网			
1.1.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.1.2.10	2.10	模板的支架			
1.1.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.1.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.1.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.1.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.1.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.1.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.1.2.17	2.17	施工便道			
1.1.2.18	2.18	样板引路			
1.1.2.19	2.19	垂直运输工程			
本页小计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 赤岗镇青屿村汕头片提升改造项目 标段: 赤岗镇青屿村汕头片提升改造项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
14	040202014004	10cm厚含6%水泥石屑-巷道修复	1. 水泥含量:6% 2. 石料规格:石屑 3. 厚度:10cm	m2	33		
15	040203007004	15厚C30水泥混凝土-巷道修复	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:15cm	m2	33		
16	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:综合考虑	m3	488.13		
17	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:原土回填	m3	34.54		
18	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:石屑回填	m3	136.52		
19	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种:5公里	m3	317.07		
20	040501005001	DN300双壁波纹管	1. 垫层、基础材质及厚度:100石屑垫层 2. 材质及规格:DN300双壁波纹管 3. 管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	122.87		
21	040501001001	DN600混凝土管	1. 垫层材质及厚度:100石屑垫层 2. 管道规格、等级:DN600钢筋混凝土管 3. 管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	30		
本页小计							