

工程名称： 普侨镇新兴村冯新人居环境整治项目

招 标 工 程 量 清 单



编制人：蒋玉琦
审核人：林红红
编制单位：永信恒昌工程管理有限公司
法定代表人或其授权人：陈勃



招 标 人：
法定代表人或其授权人：冯俊豪
编制时间：2025.12.18



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：普侨镇新兴村冯新人居环境整治项目

第 1 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
		普侨镇新兴村冯新人居环境整治项目						
		市政						
		整个项目						
		古井基础						
1	041101001002	C20混凝土垫层	1. 垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2. 混凝土基础 垫层 木模 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m3	0.032			
2	010401001001	砖基础	1. 砖基础 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m3	0.036			
3	011203003001	块料墙、柱面	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 2. 墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长600内 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m2	0.48			
		拆除及清淤						
		拆除墙体及水沟						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：普侨镇新兴村冯新人居环境整治项目

第 2 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
4	041001008001	拆除混凝土底板	1. 小型机械拆除混凝土构筑物 无筋 2. 装载机装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距 (km):5	m3	24.78			
5	041001007001	拆除石篱挡土墙	1. 拆除砖砌其它构筑物 拆除石砌构筑物 人工*1.17 2. 装载机装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距 (km):5	m3	27.95			
		池塘土方开挖、淤泥清淤						
6	040101001002	挖一般土方-挡土墙周边土方	1. 人工挖一般土方 一、二类土 2. 挖掘机挖一般土方 一、二类土	m3	1318.87			
7	040103003003	余方弃置	1. 装载机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km 内 实际运距(km):5	m3	947.06			
8	040101001003	挖一般土方-池塘部分土方	1. 人工挖一般土方 一、二类土 2. 挖掘机挖一般土方 一、二类土	m3	899.37			
9	040103003002	余方弃置	1. 装载机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km 内 实际运距(km):5	m3	899.37			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：普侨镇新兴村冯新人居环
境整治项目

第 3 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
10	040101005001	挖淤泥、流砂 (暂按含水率15%)	1. 挖掘机挖装淤泥、流砂 2. 自卸汽车运淤泥、流砂 运距1km内 实际运距(km):5	m3	773.65			
11	040103003004	电动抽水泵	1. 电动多级离心清水泵	台班	10			
		拟建道路土方开挖						
12	040101001001	挖一般土方	1. 人工挖一般土方 一、二类土 2. 挖掘机挖一般土方 一、二类土	m3	28.2			
13	040103003001	余方弃置	1. 装载机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m3	28.2			
14	040103001001	场地堆土	1. 铲运机铲运土方 运距200m内 一、二类土 铲运机铲未经压实的积土 单价*0.73	m3	1282.75			
		拆除道路						
15	041001001001	拆除路面-20cm	1. 液压岩石破碎机破碎混凝土面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):20 2. 装载机装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	m2	1019.85			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：普侨镇新兴村冯新人居环境整治项目

第 4 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
16	041001003001	拆除基层-10cm	1. 液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 液压岩石破碎机破碎沥青混凝土面层、稳定基层 单价*0.75 2. 装载机装土 3. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m2	1019.85			
17	041001005001	切缝	1. 旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚	m	35.29			
		钢筋砼盖板及垃圾池前混凝土硬化						
18	040601029001	C30钢筋混凝土盖板	1. 盖板 预制合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 盖板 安装	m2	0.63			
19	010506001005	钢筋	1. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\phi 10 \sim 25\text{mm}$	t	0.0346			
20	040202002001	路床整修	1. 路床碾压检验	m2	27.4			
21	040202014002	水泥稳定碎(砾)石	1. 集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 6% 2. 自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km 3. 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 实际厚度(cm):10	m2	27.4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：普侨镇新兴村冯新人居环境整治项目

第 5 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
22	040202001013	20cm厚C30混凝土路面	1. 水泥混凝土路面 厚度 20cm 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 水泥混凝土路面养生 水养生	m ²	27.4			
		预制篦子						
23	040504010001	钢纤维混凝土篦子600*500*50mm	1. 钢纤维混凝土篦子600*500*50mm	m	17.5			
		台阶						
24	040305001004	C20混凝土垫层	1. 垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2. 混凝土基础垫层 木模 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m ³	0.96			
25	040305004001	砌筑台阶	1. 砌零星构件台阶 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 2. 水泥砂浆找平层 台阶 20mm 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2	m ²	8.05			
		太阳能庭院灯						
26	040101002010	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m ³	0.51			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：普侨镇新兴村冯新人居环
境整治项目

第 6 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
27	040103003014	土方弃置	1. 装载机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m3	0.51			
28	040805001001	太阳能庭院灯	1. 庭院路灯安装 柱灯 三火以下	套	8			
29	040805001002	C20混凝土基础	1. 基础工程 现浇混凝土基础 每基混凝土量(m3) ≤1 2. 预埋铁件	m3	0.51			
		池塘栏杆基础梁						
30	010502005002	C30混凝土基础梁	1. 现浇建筑物混凝土 基础梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	20.82			
31	010502004002	基础梁模板	1. 基础梁模板	m2	104.08			
32	010506001003	现浇构件带肋钢筋 φ25以内	1. 现浇构件带肋钢筋 φ25以内	t	0.43			
33	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内	t	0.51			
		混凝土印花步道						
34	040204001004	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	183.6			
35	040204001005	6%水泥石屑基层-50厚	1. 集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 6% 2. 自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km 3. 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 实际厚度(cm):5	m2	183.6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：普侨镇新兴村冯新人居环境整治项目

第 7 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
36	040204001006	150厚C25混凝土人行道	1. 人行道垫层 混凝土 厚度 15cm 人行道采用混凝土面层 人工*1.05 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 2. 彩色印花	m2	183.6		
		池塘挡土墙					
37	040103002001	回填方	1. 回填土 夯实 机夯实 槽、坑	m3	371.81		
38	040305001001	碎石垫层	1. 垫层 碎石 干铺	m3	46.84		
39	040305001002	C20混凝土垫层	1. 垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	42.93		
40	040305001003	混凝土垫层模板	1. 混凝土基础 垫层 木模 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m3	39.03		
41	040305003001	M7.5浆砌块石基础	1. 浆砌块石 基础、护底 换为【砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5】	m3	70.25		
42	040305003002	M7.5浆砌块石墙体	1. 浆砌块石 墩、台、墙 换为【砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5】	m3	149.29		
43	040305003005	勾缝	1. 浆砌块石面 勾凸缝 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m2	175.64		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：普侨镇新兴村冯新人居环
境整治项目

第 8 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
44	040305003003	泄水管DN25	1. 安装泄水孔塑料管	m	234		
45	040305003004	中砂滤料	1. 滤料铺设 中砂	m ³	5.51		
46	041201001001	脚手架	1. 综合脚手架(钢管) 高度(m以内) 4.5	m ²	212.85		
		池塘部分水沟					
47	040303001001	C20混凝土水沟基座	1. 垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m ³	14.52		
48	040303001002	水沟底板模板	1. 混凝土基础 垫层 木模 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m ²	30.9		
49	040303015001	C20混凝土水沟墙壁	1. 现浇混凝土方沟 壁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m ³	12.36		
50	040303001003	水沟墙体模板	1. 管、渠道及其他 渠(涵)直墙 复合木模	m ²	206		
51	040303015002	10厚1:2水泥砂浆抹灰内外	1. 抹灰 砖墙墙面 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m ³	206		
52	040101002011	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m ³	45.76		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：普侨镇新兴村冯新人居环境整治项目

第 9 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
53	040103003015	土方弃置	1. 装载机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m3	26.85			
54	040103002013	回填方	1. 回填土 夯实 机夯实 槽、坑	m3	21.75			
		水沟部分路缘石						
55	040204005001	C20混凝土路缘石-1 50*500*350	1. 缘石铺设 混凝土 长度 50cm 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m	40.28			
56	040204005009	C20混凝土垫层	1. 人工铺设侧缘石垫层 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m	2.11			
57	040204005010	混凝土垫层模板		m2	12.08			
		人行道路缘石						
58	040204005002	C20混凝土路缘石-1 50*500*350	1. 缘石铺设 混凝土 长度 50cm 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m	167.01			
59	040204005003	C20混凝土垫层	1. 人工铺设侧缘石垫层 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m	8.77			
60	040204005004	混凝土垫层模板		m2	50.1			
		花岗岩石板地面						
61	040204001001	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	41.22			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：普侨镇新兴村冯新人居环境整治项目

第 10 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
62	040204001002	100厚C20混凝土垫层	1. 人行道垫层 混凝土 厚度 15cm 实际厚度 (cm):10 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m ²	41.22		
63	040204001003	30厚300*400花岗岩石板	1. 花岗岩人行道砖 5cm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m ²	41.22		
		新建120厚素砼沟壁					
64	040101002002	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m ³	1.06		
65	040103003006	土方弃置	1. 装载机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m ³	0.65		
66	040103002003	回填方	1. 回填土 夯实 机夯实 槽、坑	m ³	0.36		
67	040303015012	C20混凝土水沟墙壁	1. 现浇混凝土方沟 壁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m ³	1.23		
68	040303001006	水沟墙体模板	1. 管、渠道及其他 渠(涵)直墙 复合木模	m ²	10.22		
69	040303015004	10厚1:2水泥砂浆抹灰内外	1. 抹灰 砖墙墙面 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m ³	10.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：普侨镇新兴村冯新人居环境整治项目

第 11 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
		池塘花池						
70	040101002003	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	10.37			
71	040103003007	土方弃置	1. 装载机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m3	3.77			
72	040103002004	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	7.59			
73	040204005005	C20混凝土垫层	1. 垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2. 混凝土基础 垫层 木模 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m3	1.89			
74	040204007001	120*500*500花岗岩	1. 砌筑树池 花岗岩块 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m	78.54			
75	050101003001	栽植土回填	1. 填耕植土 机械	m3	8.65			
		栏杆地梁						
76	040101002001	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	26.49			
77	040103002002	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	11.35			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：普侨镇新兴村冯新人居环境整治项目

第 12 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
78	040103003005	余方弃置	1. 装载机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m3	15.14			
79	010502005001	C30混凝土基础梁	1. 现浇建筑物混凝土 基础梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	15.14			
80	010502004001	基础梁模板	1. 基础梁模板	m2	75.68			
81	010506001001	现浇构件带肋钢筋 ϕ 25以内	1. 现浇构件带肋钢筋 ϕ 25以内	t	0.34			
82	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 ϕ 10以内	t	0.37			
		新建道路						
		20cm混凝土路面						
83	040202001006	路床碾压	1. 路床碾压检验	m2	2887.31			
84	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	1. 集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 6% 2. 自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km 3. 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 实际厚度(cm):10	m2	2887.31			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：普侨镇新兴村冯新人居环境整治项目

第 13 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
85	040202001010	20cm厚C30混凝土路面	1. 水泥混凝土路面 厚度 20cm 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 水泥混凝土路面养生 水养生	m ²	2887.31			
86	040202001012	缩缝	1. 缩缝	m	713.6			
87	040203007002	植筋	1. 钢筋植筋增加费 直径(mm) 14 2. 水泥混凝土路面钢筋 构造筋	支	6			
		30厚600~900自然面芝麻灰花岗岩步级						
88	011102001001	30厚600~900自然面芝麻灰花岗岩步级	1. 楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m ²	32.01			
		花岗岩树池1m宽						
89	040101002005	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m ³	6.17			
90	040103003009	土方弃置	1. 装载机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m ³	2.24			
91	040103002006	回填方	1. 回填土 夯实 槽、坑	m ³	4.52			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：普侨镇新兴村冯新人居环境整治项目

第 14 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
92	040204005007	C20混凝土垫层	1. 垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2. 混凝土基础 垫层 木模 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m3	1.12		
93	040204007003	120*500*500花岗岩	1. 砌筑树池 花岗岩块 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m	46.71		
94	050101003003	栽植土回填	1. 填耕植土 机械	m3	6.87		
		水沟加高					
95	040303015013	C20混凝土水沟墙壁	1. 现浇混凝土 水沟 壁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	3.43		
96	040303001007	水沟墙体模板	1. 管、渠道及其他 渠(涵)直墙 复合木模	m2	28.6		
97	010506002001	钢筋	1. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\Phi 10$ 25mm	t	0.14		
98	040303015007	10厚1:2水泥砂浆抹灰	1. 抹灰 砖墙墙面 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m3	28.6		
		垃圾池					
99	010401002001	砌筑墙体	1. 砖基础 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m3	1.73		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：普侨镇新兴村冯新人居环境整治项目

第 15 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
100	040303015005	10厚1:2水泥砂浆抹灰	1.抹灰 砖墙墙面 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m3	27.65			
101	040203007001	垃圾池地面	1.地坪 厚度8cm 实际厚度(cm):20 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m2	16.56			
		新建水沟一						
102	040101002006	挖沟槽土方	1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	138.86			
103	040103003010	土方弃置	1.装载机装土 2.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m3	85.21			
104	040103002007	回填方	1.回填土 夯实 机夯实 槽、坑	m3	61.7			
105	040303001004	C20混凝土水沟基座	1.垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	18.94			
106	040303001011	水沟底板模板	1.混凝土基础 垫层 木模 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m2	21.04			
107	040303015008	C20混凝土水沟墙壁	1.现浇混凝土 水沟 壁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	28.4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：普侨镇新兴村冯新人居环境整治项目

第 16 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
108	040303001012	水沟墙体模板	1. 管、渠道及其他渠(涵)直墙复合木模	m ²	189.36		
109	040303015009	10厚1:2水泥砂浆抹灰内外	1. 抹灰 砖墙墙面 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m ³	220.92		
110	010506002002	钢筋	1. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\Phi 10 \sim 25\text{mm}$	t	1.45		
		新建水沟二					
111	040101002007	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m ³	101.64		
112	040103003011	土方弃置	1. 装载机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m ³	62.37		
113	040103002008	回填方	1. 回填土 夯实 机夯实 槽、坑	m ³	39.27		
114	040303001005	C20混凝土水沟基座	1. 垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m ³	12.89		
115	040303001016	水沟底板模板	1. 混凝土基础 垫层 木模 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m ²	15.4		
116	040303015010	C20混凝土水沟墙壁	1. 现浇混凝土 方沟 壁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m ³	23.43		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：普侨镇新兴村冯新人居环
境整治项目

第 17 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
117	040303001017	水沟墙体模板	1. 管、渠道及其他渠(涵)直墙复合木模	m ²	156.2			
118	040303015011	10厚1:2水泥砂浆抹灰内外	1. 抹灰 砖墙墙面 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m ³	179.63			
119	010506002004	钢筋	1. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\Phi 10$ 25mm	t	1.15			
		圆形树池 $\Phi 1.5$						
120	040101002009	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m ³	8.71			
121	040103003013	土方弃置	1. 装载机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m ³	3.17			
122	040103002011	回填方	1. 回填土 夯实 机夯实 槽、坑	m ³	6.37			
123	040204005008	C20混凝土垫层	1. 垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2. 混凝土基础 垫层 木模 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m ³	1.58			
124	040204007004	120*500*500花岗岩	1. 砌筑树池 花岗岩块 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m	65.97			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：普侨镇新兴村冯新人居环
境整治项目

第 18 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
125	050101003004	栽植土回填	1. 填耕植土 机械	m ³	9.9			
		管网						
126	040501005001	PVC塑料管DN200	1. 塑料管安装(粘接) 管外径(mm以内) 200 2. 管道闭水试验 管径(mm以内) 400 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m	3.5			
		绿化						
		整个项目						
		乔木						
127	050103001001	栽植香樟(高度300-250cm, 胸径10-12cm, 蓬径200-250cm)	1. 栽植乔木(胸径cm) 10以内 2. 单株、单丛 植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 12以内 保养月数:3	株	8			
128	050103001002	栽植黄槐(高度200-250cm, 胸径8-9cm, 蓬径150-200cm)	1. 栽植乔木(胸径cm) 8以内 2. 单株、单丛 植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 12以内 保养月数:3	株	5			
129	050103001003	栽植紫薇(高度180-220cm, 胸径8-9cm, 蓬径150-180cm)	1. 栽植乔木(胸径cm) 8以内 2. 单株、单丛 植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 12以内 保养月数:3	株	5			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：普侨镇新兴村冯新人居环
境整治项目

第 19 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
		灌木						
130	050102002001	桂花 (高度100-150cm, 蓬径100-150cm)	1. 栽植灌木 (冠径cm) 120以内 2. 单株、单丛 植物保养 灌木 保养 机械灌溉 冠径 (Φ cm) 1 20以内 保养 月数:3	株	5			
131	050102002002	海桐 (高度100-150cm, 蓬径100-150cm)	1. 栽植灌木 (冠径cm) 120以内 2. 单株、单丛 植物保养 灌木 保养 机械灌溉 冠径 (Φ cm) 1 20以内 保养 月数:3	株	6			
132	050102002003	茶花 (高度100-150cm, 蓬径100-150cm)	1. 栽植灌木 (冠径cm) 120以内 2. 单株、单丛 植物保养 灌木 保养 机械灌溉 冠径 (Φ cm) 1 20以内 保养 月数:3	株	6			
133	050102002004	苏铁 (高度120-150cm, 蓬径120-150cm)	1. 单株、单丛 植物保养 灌木 保养 机械灌溉 冠径 (Φ cm) 1 20以内 保养 月数:3 2. 栽植灌木 (冠径cm) 120以内	株	4			
134	050102002005	大叶黄杨 (高度100-150cm, 蓬径100-150cm)	1. 栽植灌木 (冠径cm) 120以内 2. 单株、单丛 植物保养 灌木 保养 机械灌溉 冠径 (Φ cm) 1 20以内	株	5			
		草皮、花卉						
本页小计								

