

2025年普侨镇后寮村人居环境整治工程

招标工程量清单

招 标 人：_____ (盖章)



2025年12月15日

工程名称： 2025年普侨镇后寮村人居环境
整治工程

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人：  (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：  (签字及盖章)

编 制 单 位：

法定代表人或其授权人：  (签字或盖章)

招 标 人：

法定代表人或其授权人：

 (盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年普侨镇后寮村人居 标段：2025年普侨镇后寮村人居环境
 环境整治工程 整治工程

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
		分部分项工程费						
		市政						
		整个项目						
		清拆部分						
1	040101001001	机械平整场地	1. 清表 2. 厚度: 30cm 3. 运距: 5km	m2	2115.63			
2	040101001002	机械平整场地	1. 清表 2. 厚度: 25cm 3. 运距: 5km	m2	1898.65			
3	040101001004	机械平整场地	1. 清表 2. 厚度: 20cm 3. 运距: 5km	m2	641.6			
4	040103002001	一般回填方	1. 密实度要求: 按规范要求 2. 填方材料品 种: 利用土回填	m3	572.82			
5	041001001001	拆除路面	1. 材质: 混凝土 面层 2. 厚度: 10cm 3. 运距: 5km	m2	278.33			
6	040101001003	挖除土路基	1. 挖掘机挖土 方 2. 利用于土方 回填	m3	41.75			
7	041001007001	拆除砖石结构	1. 拆除石砌挡 墙 2. 运距: 5km	m3	2.68			
8	041001008001	拆除混凝土结构	1. 拆除石砌挡 墙混凝土压顶 2. 运距: 5km	m3	0.27			
9	041001008002	拆除混凝土垫层	1. 拆除石砌挡 墙混凝土垫层 2. 厚度: 10cm 3. 运距: 5km	m3	0.4			
10	041001002001	拆除人行道砖	1. 拆除人行道 砖 2. 厚度: 8cm (含 3cm水泥砂浆 结合层) 3. 运距: 5km	m2	129.6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年普侨镇后寮村人居 标段：2025年普侨镇后寮村人居环境
 环境整治工程 整治工程

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
11	041001003001	拆除基层	1. 拆除人行道 水泥石屑垫层 2. 厚度: 20cm 3. 运距: 5km	m2	129.6			
12	040101001005	挖除土路基	1. 土类别: 一二 类土 2. 挖土深度: 9 cm 3. 运距: 5km	m3	11.66			
		地埧硬底化						
13	040202010001	碎石	1. 碎石基层 2. 厚度: 10cm	m2	2068.84			
14	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度 等级: C30混凝土 2. 厚度: 15cm 3. 养护: 水养生	m2	2068.84			
15	040203007002	缩缝	1. 缩缝	m	517.21			
		文化广场彩色印花 混凝土						
16	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量: 6% 水泥稳定石屑 2. 厚度: 15cm	m2	1382.19			
17	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土C30 2. 厚度: 15cm	m2	1382.19			
18	040203007006	颜料印花	1. 颜料印花	m2	1382.19			
		挡墙加高						
19	040305004001	砖砌体	1. 部位: 挡墙 2. 材料品种、 规格: MU10标准 砖 3. 砂浆强度等 级: 水泥砂浆M7 .5	m3	18.32			
20	040305004002	抹灰	1. 砂浆强度等 级: 20mm厚水泥 砂浆1: 2.5	m2	187.52			
		挡墙及水泥仿木栏 杆						
		挡墙						
21	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一 、二类土	m3	523.71			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年普侨镇后寮村人居环境整治工程 标段：2025年普侨镇后寮村人居环境整治工程

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
22	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求：按规范要求	m3	253.17			
23	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20 2. 模板制作、安装、拆除	m3	20.26			
24	040305003001	浆砌块石基础	1. 材料品种、规格：块石 2. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5	m3	141.27			
25	040305003002	浆砌块石墙身	1. 材料品种、规格：块石 2. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5	m3	271.11			
26	040308008001	泄水管	1. 材料品种：泄水管 2. 管径：DN50	m	50.8			
27	040305003003	勾缝	1. 砂浆强度等级：1：2水泥砂浆	m2	216.66			
28	040305003004	沉降缝	1. 安装沉降缝沥青木丝板	m2	10.84			
29	040303004001	挡墙压顶	1. 混凝土强度等级：C30 2. 模板制作、安装、拆除	m3	4			
30	040901001001	构件钢筋	1. 钢筋规格：10~25以内	t	0.182			
31	040901001002	构件箍筋	1. 钢筋规格：10以内	t	0.121			
		水泥仿木栏杆						
32	040308002001	水泥仿木栏杆	1. 水泥仿木栏杆 2. 立柱高度：1.25m 3. 栏板高度：1.1m 4. 样式：详见图纸	m	51.2			
		渠底硬化						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年普侨镇后寮村人居环境整治工程 标段：2025年普侨镇后寮村人居环境整治工程

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
33	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:碎石 2. 厚度:15cm	m2	78.24			
34	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C30	m3	7.82			
		清淤						
35	040101005001	挖淤泥、流砂	1. 挖掘深度:2m内 2. 运距:5km	m3	328.06			
36	040101005002	清渠箱	1. 清渠箱 2. 渠泥运输车运渠泥 3. 运距:5km	m3	90.42			
		圆形、方形树池						
37	040303001003	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	5.01			
38	040305004003	砖砌体	1. 部位:树池 2. 材料品种、规格:MU10标准砖 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	19.05			
39	040305004004	抹灰	1. 砂浆强度等级:20mm厚水泥砂浆1:3	m2	63.5			
40	040305004005	石材墙面50mm	1. 部位:压顶 2. 镶贴光面黄金麻花岗岩 3. 砂浆强度等级:20mm厚水泥砂浆1:3 4. 石材厚度:50mm	m2	28.62			
41	040305004006	石材墙面20mm	1. 部位:墙面 2. 镶贴火烧面黄金麻花岗岩 3. 砂浆强度等级:20mm厚水泥砂浆1:3 4. 石材厚度:20mm	m2	31.3			
		新建1m高挡墙						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年普侨镇后寮村人居环境整治工程 标段：2025年普侨镇后寮村人居环境整治工程

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
42	040303001004	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C15	m3	0.36			
43	040305003005	浆砌块石墙身	1. 材料品种、规格:块石 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	2.4			
44	040305003006	浆砌块石墙身	1. 材料品种、规格:块石 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m2	3			
45	040303016001	混凝土挡墙压顶	1. 混凝土强度等级:C30 2. 模板制作、安装、拆除	m3	0.24			
46	040901001003	构件钢筋	1. 钢筋规格:10~25以内	t	0.016			
47	040901001004	构件箍筋	1. 钢筋规格:10以内	t	0.005			
		新建排水沟						
48	040303001005	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	3.08			
49	040305004007	砖砌体	1. 材料品种、规格:MU10标准砖 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	1.11			
50	040305004008	抹灰	1. 砂浆强度等级:20mm厚水泥砂浆1:3	m2	16.45			
		新建盖板排水沟						
51	041001001002	切缝	1. 材质:混凝土 2. 厚度:5cm	m	25.92			
52	041001008003	拆除混凝土结构	1. 结构形式:无筋混凝土 2. 运距:5km	m3	0.08			
53	040303001006	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	1.56			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年普侨镇后寮村人居环境整治工程 标段：2025年普侨镇后寮村人居环境整治工程

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
54	040305004009	砖砌体	1. 材料品种、规格:MU10标准砖 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	0.4			
55	040305004010	抹灰	1. 砂浆种类、强度等级:20mm厚水泥砂浆1:3	m2	7			
56	040504001001	预制钢筋混凝土盖板	1. 预制钢筋混凝土盖板安装 2. 规格:500*500*50mm	m	25.92			
		树池围边						
57	040303001007	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	18.41			
58	040305004011	砖砌体	1. 材料品种、规格:MU10标准砖 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	31.77			
59	040305004012	抹灰	1. 砂浆强度等级:15mm厚水泥砂浆1:2.5	m2	187.54			
60	040305004013	纸皮砖	1. 镶贴纸皮砖 2. 砂浆强度等级:15mm厚水泥砂浆1:2.5	m2	157.21			
		排水管						
61	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	28.57			
62	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 密实度:按规范要求	m3	14.08			
63	040305001002	垫层	1. 材料品种、规格:石屑	m3	4.42			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年普侨镇后寮村人居 标段：2025年普侨镇后寮村人居环境
 环境整治工程 整治工程

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
64	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求: 按规范要求 2. 填方材料品种: 石屑	m ³	9.28			
65	040501005001	塑料管	1. PVC塑料排水管 2. 材质及规格: DN160 3. 连接形式: 粘接连接	m	100.6			
66	040504010001	雨水口	1. 雨水口 2. 规格: 680*380 3. 做法: 详见图集06MS201-8-6 4. 井盖: 钢纤维砼井盖	座	8			
67	040504001002	砌筑井	1. 雨水井 2. 规格: ϕ 700 3. 做法: 详见图集06MS201-3-9 4. 井盖: 钢纤维砼井盖	座	5			
		党建、景石基础						
68	040303001008	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C15	m ³	0.26			
69	040303001009	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C20	m ³	0.45			
70	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级: C25 2. 模板制作、安装、拆除	m ³	3.26			
71	040901001005	构件钢筋	1. 钢筋规格: 10~25以内	t	0.057			
72	040901001006	构件箍筋	1. 钢筋规格: 10以内	t	0.015			
73	040303002002	二次浇筑	1. 混凝土强度等级: C25	m ³	0.17			
		弧形坐凳						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年普侨镇后寮村人居环境整治工程 标段：2025年普侨镇后寮村人居环境整治工程

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
74	040303001010	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	0.76			
75	040305004014	砖砌体	1. 材料品种、规格:MU10标准砖 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	2.7			
76	040305004015	抹灰	1. 砂浆种类、强度等级:20mm厚水泥砂浆1:2.5	m2	3.2			
77	040305004016	石材墙面50mm	1. 部位:压顶 2. 镶贴光面芝麻灰花岗岩 3. 砂浆强度等级:20mm厚水泥砂浆1:2.5 4. 石材厚度:50mm	m2	4			
78	040305004017	石材墙面20mm	1. 部位:墙面 2. 镶贴光面芝麻灰花岗岩 3. 砂浆强度等级:20mm厚水泥砂浆1:2.5 4. 石材厚度:20mm	m2	8			
		路面拓宽						
79	040202014002	水泥稳定碎(砾)石	1. 5%水泥稳定石屑基层 2. 厚度:15cm	m2	305.05			
80	040203007004	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C35 2. 养护:水养生	m2	277			
81	040901007001	植筋	1. 材料种类:植筋 2. 材料规格:φ14螺纹钢	根	137			
82	040103002003	一般回填方	1. 密实度:按规范要求 2. 填方来源:利用土回填	m3	41.28			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年普侨镇后寮村人居 标段：2025年普侨镇后寮村人居环境
 环境整治工程 整治工程

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
		新建人行道铺装						
83	040202014003	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:6% 水泥稳定石屑 2. 厚度:10cm	m2	560.15			
84	040203007005	水泥混凝土	1. 混凝土C30 2. 厚度:10cm	m2	547.1			
85	040203007007	水泥混凝土	1. 颜料印花	m2	547.1			
		新建沥青砼路面						
86	040203006001	(SBS改性沥青)细粒式沥青混凝土AC-13	1. 沥青混凝土种类:(SBS改性沥青)细粒式沥青混凝土AC-13 2. 厚度:5CM	m2	329.6			
87	040203006002	透层、粘层	1. 材料品种:SBS改性沥青防水粘接层 2. 喷油量:0.5 KG/m2	m2	329.6			
88	040203001001	抗裂贴	1. 抗裂贴	m2	69.9			
89	040202014004	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:6% 水泥稳定石屑 2. 厚度:15cm	m2	329.6			
90	040303001011	C35混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C35 2. 厚度:20cm	m2	329.6			
91	040901007002	植筋	1. 材料种类:植筋 2. 材料规格:Φ14螺纹钢	根	200			
		乡村文化宣传套牌基础						
92	040305001003	混凝土垫层	1. 混凝土强度:C15 2. 厚度:10cm 3. 模板:混凝土基础垫层 木模合并制作 目抹灰水泥砂浆(配合比)中砂 1:2	m3	0.13			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年普侨镇后寮村人居 标段：2025年普侨镇后寮村人居环境
 环境整治工程 整治工程

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
93	040303002003	混凝土基础	1. 混凝土强度: C25 2. 厚度: 60cm 3. 模板: 混凝土基础垫层 木模合并制作 目 抹灰水泥砂浆 (配合比) 中砂 1:2	m3	0.43			
94	040303002004	二次灌浆混凝土基础	1. 混凝土强度: C25细石混凝土 2. 厚度: 12cm	m3	0.09			
95	040901001007	构件钢筋	1. 钢筋规格: 10~25以内	t	0.011			
96	040901001008	构件箍筋	1. 钢筋规格: 10以内	t	0.008			
		园林						
		整个项目						
		迁移乔木						
97	050102001004	移植乔木	1. 迁移原有乔木 2. 乔木胸径: 12~15cm 3. 运距: 5km内 4. 种植: 原有乔木 5. 养护期: 3个月	株	1			
98	050102001006	移植乔木	1. 迁移原有乔木 2. 乔木胸径: 20cm 3. 运距: 5km内 4. 种植: 原有乔木 5. 养护期: 3个月	株	18			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年普侨镇后寮村人居 标段：2025年普侨镇后寮村人居环境
 环境整治工程 整治工程

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
99	050102001005	移植乔木	1. 迁移原有乔木 2. 乔木胸径:60~70cm 3. 运距:5km内 4. 种植:原有乔木 5. 养护期:3个月	株	6			
		新建绿植						
100	050103015001	种植花卉	1. 花卉种类:翠芦莉 2. 单位面积:16株/m ² 3. 苗高:0.3~0.35m 4. 冠幅:0.25~0.3m 5. 养护期:3个月	m ²	71.38			
101	050101004001	栽植土换填	1. 换耕植土 机械 2. 换填土厚度:30cm 3. 余土外运:运距5km	m ³	21.41			
本页小计								
合计								

措施项目清单计价表

工程名称：2025年普侨镇后寮村人居环境整治工程 标段：2025年普侨镇后寮村人居环境整治工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目			
1.1		市政工程			
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.1.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施			
1.1.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施			
1.1.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施			
1.1.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施			
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	WMDZJF000004	文明工地增加费			
1.1.2.2	YJSGZJ000004	夜间施工增加费			
1.1.2.3	GGCSF0000004	赶工措施费			
1.1.2.4	2.4	综合脚手架			
1.1.2.5	041201001001	脚手架			
1.1.2.6	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.1.2.7	2.6	围尼龙编制布			
1.1.2.8	2.7	桥梁支架			
1.1.2.9	2.8	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.1.2.10	2.9	施工围挡照明			
1.1.2.11	2.10	独立安全防护挡板			
1.1.2.12	2.11	吊装设备基础			
1.1.2.13	2.12	围堰工程			
1.1.2.14	2.13	材料二次运输			
1.1.2.15	2.14	井点降水工程			
1.1.2.16	2.15	施工护栏			
1.1.2.17	2.16	监测量控工程			
1.2		园林绿化工程			
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.2.1.1	WMSGCS000005	文明施工措施			
1.2.1.2	HJBHCS000005	环境保护措施			
1.2.1.3	LSSSCS000005	临时设施措施			
1.2.1.4	AQSCCS000005	安全生产措施			
本页小计					

