

2025年赤岗镇仙洞村生态公园改造项目

招标工程量清单

建设单位: _____



(单位盖章)

造价咨询人: _____



(单位盖章)

经办人: 王锐洪

法定代表人

王锐洪

或其授权人: _____

(签字或盖章)

法定代表人

张七香

或其授权人: _____

(签字或盖章)

编制人: _____



(造价工程师签字盖专用章)

复核人: _____



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2025.11.24

复核时间: 2025.11.24

编制说明

一、项目概况

- 1. 工程名称：2025 年赤岗镇仙洞村生态公园改造项目
- 2. 建设单位：普宁市赤岗镇仙洞村村民委员会

二、审核标准和依据

- 1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854-2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024、《广东省建设工程计价通则》、《广东省建筑与装饰工程综合定额》(2018)、《广东省安装工程综合定额》(2018)、《广东省市政工程综合定额》(2018)等有关规定进行编审；
- 2. 各项税、费计取标准：

费用名称	建筑工程	装饰工程	安装工程	市政工程	绿化工程
动态人工调整系数	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
利 润	(人工费+机具费) × 20%	(人工费+机具费) × 20%	(人工费+机具费) × 20%	(人工费+机具费) × 15%	(人工费+机具费) × 18%
税 金	9.0%				
绿色施工安全防护措施费	(人工费+机具费) × 19%	(人工费+机具费) × 13%	(人工费+机具费) × 35.77%	(人工费+机具费) × 16.5%	(人工费+机具费) × 10%
预算包干费	(人工费+机具费) × 7%	(人工费+机具费) × 7%	(人工费+机具费) × 10%	(人工费+机具费) × 6%	(人工费+机具费) × 6%
概算幅度差	/				

3. 绿色施工安全防护措施费分解计取依据广东省住房和城乡建设厅关于贯彻实施《建设工程工程量清单计价标准及九项专业工程工程量计算标准的通知》粤建市〔2025〕196号及《关于调整《广东省建设工程计价依据2018》计价规则的通知》粤标定函〔2025〕22号规定计算：

(1) 文明施工措施、环境保护措施、临时设施措施和安全生产措施的费用计算仍采用各专业定额计算公式，相应包含的费率如下：

- a. 文明施工措施为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数 0.22；
- b. 环境保护措施为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数 0.20；
- d. 临时设施措施为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数 0.26；
- e. 安全生产措施，其中市政工程综合定额、城市轨道交通工程综合定额安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数 0.42，其他专业工程综合定额的安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数 0.61。

4. 材料价按普宁市 2025 年三季度、2025 年 9 月份信息价及市场价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2025年赤岗镇仙洞村生态
公园改造项目

第 1 页 共 10 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2025年赤岗镇仙洞村生态公园改造项目 标段: 2025年赤岗镇仙洞村生态公园改造项目

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
12	040203006002	AC-20中粒式沥青砼面层 (厚4cm)	1. 机械摊铺沥青混凝土路面中粒式	m ²	1619.73		
13		管网工程					
14	040501001001	钢筋混凝土管 DN800	1. 垫层 砂碎石 2. 垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 3. 钢筋混凝土管120° 混凝土基础 管径(mm) 1500以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 4. 混凝土管铺设 承插式(Φ150-3000) 人机配合下管管径(mm以内) 800 5. 钢丝网水泥砂浆接口(180°管基) 管径(mm以内) 800 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m	14.2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2025年赤岗镇仙洞村生态
公园改造项目

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	041001001002	拆除路面	1. 小型机械拆除混凝土类路面 层 无筋 厚15cm内 实际厚度(cm):20 2. 装载机装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	m2	39.64		
16	041001003001	拆除基层	1. 小型机械拆除各类底层 厚15cm内 2. 装载机装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	m2	39.64		
17	040101002001	挖沟槽土方	1. 人工挖基坑土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	100.7		
18	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	111.6		
19	040103003001	余方弃置	1. 装载机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m3	17.02		
20	040201003001	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	39.64		
21	040202002001	水泥稳定土	1. 路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 实际厚度(cm):12	m2	39.64		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2025年赤岗镇仙洞村生态
公园改造项目

第 4 页 共 10 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2025年赤岗镇仙洞村生态
公园改造项目

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
35	040205007002	横道线	1.横道线 热熔涂料 普通型	m2	1.16		
36		塑木栏杆及地面、台阶					
37	011503001001	塑木栏杆	1.塑木栏杆 制安 换为【塑木栏杆】	m	157.5		
38	011401004001	木材面油漆	1.木扶手(不带托板) 刷底油、调和漆二遍 2.其他木材面 刷底油 调和漆二遍	m2	209.01		
39	011402004001	金属构件油漆	1.防锈漆 一遍	m2	233.26		
40	050201008001	木(竹、塑木)地面面层	1.骨架 钢骨架 2.塑木板地板	m2	150.34		
41	040202008001	砂砾石	1.人机配合铺装砂砾石底层 厚度 15cm	m2	8.33		
42	040305001001	垫层	1.现浇基础 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	0.83		
43	010401008001	零星砌砖	1.砌零星构件 台阶	m3	8.33		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2025年赤岗镇仙洞村生态
公园改造项目

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
44	011107002001	石材台阶	1. 水泥砂浆找平层 台阶 20mm 实际厚度(mm):10 2. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 3. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 4. 铺贴花岗岩台阶 水泥砂浆 实际石材厚度(mm):50 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	m ²	8.33		
45		路灯					
46	040805001002	太阳能路灯 (高: 8m)	2. 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 3. 铁件制作、安装 预埋铁件 4. 路灯金属杆 安装 单杆式(杆长8m) 5. 顶套式单臂挑灯架安装 成套型(臂长m) 3以下 6. 太阳能电池板单块安装、测试 路灯杆上(m以下) 5	套	17		
47		排水沟					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2025年赤岗镇仙洞村生态
公园改造项目

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
48	040101005001	挖淤泥、流砂	1. 挖掘机挖装淤泥、流砂 2. 自卸汽车运淤泥、流砂 运距1km内 实际运距(km):5	m3	9.07		
49	040501017001	混凝土方沟	1. 垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2. 现浇混凝土 电缆沟 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 3. 混凝土沟 抹灰 沟底 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 4. 混凝土沟 抹灰 内侧 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 5. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\phi 10 \sim 25\text{mm}$	m	50.4		
50	010505017001	混凝土排水沟池壁(隔墙)模板	1. 混凝土电缆沟模板	m2	166.32		
51	010505001001	垫层模板	1. 混凝土基础垫层 木模	m2	10.08		
52		混凝土水闸					
53	040101002002	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	1.62		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2025年赤岗镇仙洞村生态
公园改造项目

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
54	040501005001	HDPE双壁波纹管 DN300	1. 双壁波纹管 安装[PVC-U或 HDPE](承插式 胶圈接口) 管 径(mm以内) 30 0 2. 管道闭水试 验 管径(mm以 内) 400 合并 制作子目 砌筑 用水泥砂浆(配 合比) 中砂 M7 .5 合并制作 子目 抹灰水泥 砂浆(配合比) 中砂 1:2	m	3		
55	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 管(基)坑回 填砂	m3	0.18		
56	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 管(基)坑回 填石屑	m3	1.23		
57	040103003002	余方弃置	1. 装载机装土 2. 自卸汽车运 土方 运距1km 内 实际运距(km):5	m3	1.62		
58	040305001003	垫层//碎石垫层	1. 现浇基础 碎 石垫层	m3	1.69		
59	040305001002	垫层//混凝土垫层	1. 现浇基础 混 凝土垫层 合 并制作子目 普 通预拌混凝土 碎石粒径综合考 虑 C25	m3	0.54		
60	040901001005	钢筋	1. 钢筋制作、 安装 带肋钢筋 Φ10-25mm	t	0.08		
61	040501017002	混凝土排水沟	1. 现浇混凝土 方沟 壁 合并 制作子目 普通 预拌混凝土 碎 石粒径综合考虑 C25	m	1.78		
62	010505001002	垫层模板	1. 混凝土基础 垫层 木模	m2	1.26		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2025年赤岗镇仙洞村生态
公园改造项目

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
63	010505017002	混凝土排水沟池壁(隔墙)模板	1. 混凝土电缆沟模板	m2	6.84		
64	040504010001	雨水井	1. 平篦式雨水进水井 单平篦 (680×380)井深 1m 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	座	1		
65		防护不锈钢栏杆					
66	040308001001	金属栏杆	1. 不锈钢管栏杆制作、安装 栏杆 2. 不锈钢管栏杆制作、安装 弯头	t	0.67		
67	010607010001	零星钢构件	1. 预埋铁件	t	0.03		
68	040303016002	混凝土挡墙压顶	1. 现浇建筑物混凝土 圈、过、弧形梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	4.68		
69	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 水泥砂浆整体面层 加浆抹光随捣随抹 5mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:1	m2	53.3		
70	010505012001	圈梁模板	1. 圈梁模板	m2	39		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2025年赤岗镇仙洞村生态
公园改造项目

第 10 页 共 10 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 2025年赤岗镇仙洞村生态 标段: 2025年赤岗镇仙洞村生态公园
公园改造项目 改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目			
1.1		市政工程			
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.1.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施			
1.1.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施			
1.1.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施			
1.1.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施			
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	WMGDZJF00004	文明工地增加费			
1.1.2.2	YJSGZJ000004	夜间施工增加费			
1.1.2.3	GGCSF0000004	赶工措施费			
1.1.2.4	2.4	综合脚手架			
1.1.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.1.2.6	2.6	围尼龙编制布			
1.1.2.7	2.7	桥梁支架			
1.1.2.8	2.8	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.1.2.9	2.9	施工围挡照明			
1.1.2.10	2.10	独立安全防护挡板			
1.1.2.11	2.11	吊装设备基础			
1.1.2.12	2.12	围堰工程			
1.1.2.12.1	041201006001	围堰			
1.1.2.13	2.13	材料二次运输			
1.1.2.14	2.14	井点降水工程			
1.1.2.15	2.15	施工护栏			
1.1.2.16	2.16	监测量控工程			
1.2		其他工程			
本页小计					
合计					-

注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 2025年赤岗镇仙洞村生态公园
改造项目

标段：2025年赤岗镇仙洞村生态公园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税计价表

工程名称: 2025年赤岗镇仙洞村生态公园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]