


普侨镇乌犁村乌中村道白改黑提级改
造工程

工程量清单

招 标 人：



_____ (盖章)

2026年 1月19日

工程名称： 普侨镇乌犁村乌中村道白改黑提
级改造工程

工 程 量 清 单

编 制 人：



(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：



(签字及盖章)

编 制 单 位：

(盖章)

法定代表人或其授权人：



(签字或盖章)

招 标 人：

(盖章)

法定代表人或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 时 间： 2026.1.19

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：普侨镇乌犁村乌中村道白 标段：普侨镇乌犁村乌中村道白改黑
改黑提级改造工程 提级改造工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分部分项工程项目					
		市政工程					
		整个项目					
		拆除、修复工程					
		拆除重建混凝土路面					
10	041001001001	旧路面机械切缝	1. 混凝土路面切缝	m	235.31		
11	041001001002	拆除路面	1. 材质：混凝土面层 2. 厚度：20cm 3. 运距：5km	m ²	2257.56		
12	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C35 2. 厚度：20cm 3. 养护：水养生	m ²	2257.56		
		路面刨铣					
13	041001004001	铣刨路面	1. 铣刨机铣刨路面	m ²	3119.17		
		场地清表					
14	040101001001	场地清表	1. 场地清表 2. 厚度：30cm 3. 运距：5km	m ²	1533.88		
		新旧路面植筋					
15	040901007001	植筋	1. 植筋 2. 材料规格：Φ14螺纹钢	根	336		
		新建工程					
		沥青加铺					
16	040203004001	粘层	1. 材料品种：改性沥青粘层油 2. 喷油量：0.5 kg/m ²	m ²	5146.56		
17	040203008001	抗裂贴	1. 抗裂贴 2. 材料规格：抗拉50KN	m ²	1109.85		
18	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种：SBS改性沥青混凝土 2. 沥青混凝土种类：AC-13 3. 厚度：5mm	m ²	5146.56		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：普侨镇乌犁村乌中村道白 标段：普侨镇乌犁村乌中村道白改黑
改黑提级改造工程 提级改造工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		新建沥青					
19	040202014001	6%水泥石粉垫层	1. 6%水泥石粉 2. 厚度:15cm	m2	38.82		
20	040203007002	水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C35 2. 厚度:20cm	m2	38.82		
21	040203004002	粘层	1. 材料品种:改性沥青粘层油 2. 喷油量:0.5 kg/m2	m2	38.82		
22	040203008002	抗裂贴	1. 抗裂贴 2. 材料规格:抗拉50KN	m2	13.35		
23	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青品种:SBS改性沥青混凝土 2. 沥青混凝土种类:AC-13 3. 厚度:5mm	m2	38.82		
		沥青过渡段					
7	040203004003	粘层	1. 材料品种:改性沥青粘层油 2. 喷油量:0.5 kg/m2	m2	223.81		
8	040203008003	抗裂贴	1. 抗裂贴 2. 材料规格:抗拉50KN	m2	45.99		
9	040203006003	沥青混凝土	1. 沥青品种:SBS改性沥青混凝土 2. 沥青混凝土种类:AC-13 3. 厚度:6.5	m2	223.81		
		白色砾石地面					
4	040202014002	6%水泥石粉垫层	1. 6%水泥石粉 2. 厚度:15cm	m2	460.17		
5	040203007003	水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:15cm	m2	460.17		
6	040203009001	砾石散置	1. 材料品种:砾石散置 2. 厚度:5cm	m2	460.17		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：普侨镇乌犁村乌中村道白 标段：普侨镇乌犁村乌中村道白改黑
改黑提级改造工程 提级改造工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		透水砖铺设					
1	040202014003	6%水泥石粉垫层	1. 6%水泥石粉 2. 厚度: 15cm	m2	497.78		
2	040202016001	水泥混凝土基层	1. 混凝土强度等级: C25 2. 厚度: 15cm	m2	497.78		
3	040204001001	人行道块料铺设	1. 透水砖铺设 2. 材料规格: 240*120*60mm厚 3. 结合层: 1:3 干硬性水泥砂浆	m2	497.78		
		路缘石					
24	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 烧面芝麻灰花岗岩道牙 2. 规格: 600X300X150 3. 基座混凝土强度等级: C20	m	105.48		
		树池					
25	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C20 2. 混凝土垫层模板安拆	m3	2.9		
26	040305004001	砖砌体	1. 砖砌树池 2. 砂浆种类、强度等级: M7.5 水泥砂浆	m3	7.9		
27	040305004002	墙面抹灰	1. 墙面抹灰 2. 砂浆种类、强度等级: 1:1 水泥砂浆	m3	32.79		
28	040305004003	镶贴纸皮砖	1. 45*95*5mm米色纸皮砖镶贴 2. 砂浆种类、强度等级: 1:1 水泥砂浆	m2	34.56		
		仿竹篱笆					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：普侨镇乌犁村乌中村道白 标段：普侨镇乌犁村乌中村道白改黑
改黑提级改造工程 提级改造工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
29	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C25 2. 现浇混凝土模板制作、安装	m3	0.5			
30	040205013001	隔离护栏	1. 不锈钢仿竹篱笆（米黄色喷塑漆）	m	126.05			
		交通划线						
31	040205007001	标线	1. 材料品种:热熔标线	m2	286.64			
32	040205008001	箭头（直行）	1. 材料品种:热熔标线	个	2			
33	040205008002	箭头（左弯）	1. 材料品种:热熔标线	个	1			
34	040205008003	箭头（直行左右转）	1. 材料品种:热熔标线	个	1			
		园林工程						
		整个项目						
		乔木						
40	050103001001	栽植乔木（细叶榄仁）	1. 细叶榄仁 2. 胸径:15~17cm 3. 株高:4~5m 4. 冠径:2.5~3m 5. 支撑:篙竹支撑 6. 养护期:3个月	株	1			
41	050103001002	栽植乔木（美丽异木棉）	1. 美丽异木棉 2. 胸径:15~17cm 3. 株高:4~5m 4. 冠径:2.5~3m 5. 支撑:篙竹支撑 6. 养护期:3个月	株	5			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：普侨镇乌犁村乌中村道白 标段：普侨镇乌犁村乌中村道白改黑
改黑提级改造工程 提级改造工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
42	050103001003	栽植乔木 (细叶紫薇)	1. 美丽异木棉 2. 胸径: 10~12 cm 3. 株高: 3~4m 4. 冠径: 2.2~2.5m 5. 支撑: 篙竹支撑 6. 养护期: 3个月	株	5			
		灌木						
43	050103002001	栽植单株灌木 (红车)	1. 种类: 红车 2. 株高: 1.3~1.5m 3. 冠径: 1~1.2m 4. 养护期: 3个月	株	9			
44	050103002002	栽植单株灌木 (苏铁)	1. 种类: 苏铁 2. 株高: 1.3~1.5m 3. 冠径: 1.5~1.8m 4. 养护期: 3个月	株	6			
		修剪绿篱						
45	050102002002	绿篱修剪 (人工按养护总人工25%计算, 只计算绿篱修剪机)	1. 种类: 现有绿篱修剪 2. 高度: 60cm以内	m ²	127.76			
		补种地被						
46	050103009001	栽植花卉 (大红花)	1. 种类: 大红花 2. 株高: 50~60 cm 3. 冠幅: 40~50 cm 4. 养护期: 3个月 5. 单位面积株数: 4株/m ²	m ²	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：普侨镇乌犁村乌中村道白 标段：普侨镇乌犁村乌中村道白改黑
改黑提级改造工程 提级改造工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
47	050103009002	栽植花卉 (红背桂)	1. 种类: 红背桂 2. 株高: 50~60 cm 3. 冠幅: 20~30 cm 4. 养护期: 3个月 5. 单位面积株数: 16株/m ²	m ²	6			
48	050103009003	栽植花卉 (黄金叶)	1. 种类: 黄金叶 2. 株高: 50~60 cm 3. 冠幅: 40~50 cm 4. 养护期: 3个月 5. 单位面积株数: 4株/m ²	m ²	5			
		种植地被						
35	050103009004	栽植花卉 (翠芦莉)	1. 种类: 翠芦莉 2. 株高: 30~35 cm 3. 冠幅: 20~25 cm 4. 养护期: 3个月 5. 单位面积株数: 25株/m ²	m ²	105.31			
36	050103009005	栽植花卉 (麦冬)	1. 种类: 麦冬 2. 株高: 15~20 cm 3. 冠幅: 20~25 cm 4. 养护期: 3个月 5. 单位面积株数: 25株/m ²	m ²	38.5			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：普侨镇乌犁村乌中村道白 标段：普侨镇乌犁村乌中村道白改黑
改黑提级改造工程 提级改造工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
37	050103009006	栽植花卉（红背桂）	1. 种类：红背桂 2. 株高：30~35cm 3. 冠幅：20~25cm 4. 养护期：3个月 5. 单位面积株数：25株/m ²	m ²	103.62			
38	050103015001	铺种草皮	1. 草皮种类：大叶油草 2. 养护期：3个月	m ²	245.95			
		回填种植土						
39	050101003001	栽植土回填	1. 回填土质要求：耕植土	m ³	153.11			
		建筑装饰						
		整个项目						
		村标、围墙翻新						
		拆除原有树脂瓦						
49	010101001001	瓦屋面拆除	1. 拆除树脂瓦屋面	m ²	25.34			
		新建树脂瓦屋面						
50	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格：镀锌方钢 30*30*2mm	t	0.328			
51	010901001001	树脂瓦屋面	1. 树脂瓦屋面	m ²	25.34			
52	040805005001	景观照明灯带	1. LED灯带	m	5.26			
53	011501004001	太阳能电池	1. 名称：太阳能光伏板	m ²	1			
		墙面翻新						
54	010101001002	墙面装饰拆除	1. 拆除抹灰层 2. 拆除废料外运5km	m ²	100			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：普侨镇乌犁村乌中村道白 标段：普侨镇乌犁村乌中村道白改黑
改黑提级改造工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
55	011403001001	抹灰面油漆	1. 底层1:3水泥砂浆抹灰15mm厚 2. 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网 3. 聚合物水泥砂浆 5mm厚 4. 面刷乳胶漆底油一遍面油二遍	m2	74.56			
56	011203003001	块料墙、柱面	1. 底层1:3水泥砂浆抹灰15mm厚 2. 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网 3. 聚合物水泥砂浆 8mm厚 4. 镶贴240*60*10mm仿古小青砖	m2	25.16			
		建筑外立面翻新						
57	010101001003	墙面装饰拆除	1. 拆除抹灰层 2. 拆除废料外运5km	m2	203.86			
58	011403001002	抹灰面油漆	1. 底层1:3水泥砂浆抹灰15mm厚 2. 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网 3. 聚合物水泥砂浆 5mm厚 4. 面刷乳胶漆底油一遍面油二遍	m2	175.39			
本页小计								

措施项目清单计价表

工程名称：普侨镇乌犁村乌中村道白 标段：普侨镇乌犁村乌中村道白改黑
改黑提级改造工程 提级改造工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目			
1.1		装饰工程			
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.1.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施			
1.1.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施			
1.1.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施			
1.1.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施			
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	WMGDZJF000002	文明工地增加费			
1.1.2.2	DNASSG000002	洞内、地下室、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.1.2.3	DNASSGCC0002	洞内、地下室、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.1.2.4	YJSGZJ000002	夜间施工增加费			
1.1.2.5	GGCSF0000002	赶工措施费			
1.1.2.6	2.6	综合脚手架			
1.1.2.6.1	011601001001	脚手架			
1.1.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.1.2.8	2.8	密目式安全网			
1.1.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.1.2.10	2.10	模板的支架			
1.1.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.1.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.1.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.1.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.1.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.1.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.1.2.17	2.17	施工便道			
1.1.2.18	2.18	样板引路			
1.1.2.19	2.19	垂直运输工程			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：普侨镇乌犁村乌中村道白 标段：普侨镇乌犁村乌中村道白改黑
改黑提级改造工程 提级改造工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.1.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
1.1.2.21	2.21	成品保护工程			
1.1.2.22	2.22	井点降水工程			
1.2		市政工程			
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.2.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施			
1.2.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施			
1.2.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施			
1.2.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施			
1.2.2	2	措施实施费用			
1.2.2.1	WMDZJF00004	文明工地增加费			
1.2.2.2	YJSGZJ000004	夜间施工增加费			
1.2.2.3	GGCSF0000004	赶工措施费			
1.2.2.4	2.4	综合脚手架			
1.2.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.2.2.6	2.6	围尼龙编制布			
1.2.2.7	2.7	桥梁支架			
1.2.2.8	2.8	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.2.2.9	2.9	施工围挡照明			
1.2.2.10	2.10	独立安全防护挡板			
1.2.2.11	2.11	吊装设备基础			
1.2.2.12	2.12	围堰工程			
1.2.2.13	2.13	材料二次运输			
1.2.2.14	2.14	井点降水工程			
1.2.2.15	2.15	施工护栏			
1.2.2.16	2.16	监测量控工程			
1.3		园林绿化工程			
1.3.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.3.1.1	WMSGCS000005	文明施工措施			
1.3.1.2	HJBHCS000005	环境保护措施			
1.3.1.3	LSSSCS000005	临时设施措施			
本页小计					

