

2025年洪阳镇新安村新兴路建设项目

招标工程量清单

建设单位：普宁市洪阳镇新安村村民委员会
(单位盖章)



工程造价咨询人：华睿诚项目管理有限公司
(单位盖章)



法定代表人或其授权人：黄公丰
(签字或盖章)

法定代表人或其授权人：李逸春
(签字或盖章)



编制人：蒲雨
(造价工程师或造价员盖专用章)



复核人：付立敏
(注册造价工程师盖专用章)



编制日期：2025年12月31日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年洪阳镇新安村新兴路建设项目

标段：

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
		单项工程						
		市政工程						
		整个项目						
		路面破除及恢复						
1	041001003001	拆除6%水泥石粉层10cm厚	1. 液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 液压岩石破碎机破碎沥青混凝土面层、稳定基层 单价*0.75 2. 液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 每增1cm 液压岩石破碎机破碎沥青混凝土面层、稳定基层 单价*0.75 3. 装载机装土 4. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):8	m2	1021.35			
2	041001001001	拆除原有C30砼面层20cm厚	1. 液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):20 2. 装载机装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):8	m2	1021.35			
3	060104007001	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	1021.35			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年洪阳镇新安村新兴
路建设项目

标段：

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
4	040202010001	6%水泥石粉层 10 cm厚	1. 集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 6% 2. 自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km 3. 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 实际厚度 (cm):10	m2	1021.35		
5	040203007001	C30混凝土面层 20 cm厚	1. 水泥混凝土路面 厚度 20 cm 合并制作 子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 水泥混凝土路面养生 水养生 3. 缩缝	m2	1021.35		
		路面铺设沥青					
6	041001004002	铣刨混凝土路面 2 cm厚	1. 铣刨机铣刨路面 混凝土路面(厚5cm内) 2. 装载机装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):8	m2	5196.02		
7	040203004001	粘层油//乳化沥青 0.5L/m2	1. 喷洒乳化沥青 喷油量(0.5 kg/m2)	m2	5196.02		
8	040701007001	抗裂贴贴缝	1. 25cm宽抗裂贴 贴缝	m2	391.88		
9	040203006002	6cm厚细粒式改性沥青混凝土 (AC-13C)	1. 机械摊铺沥青混凝土路面 细粒式	m2	5196.02		
		交通标线					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年洪阳镇新安村新兴
路建设项目

标段：

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
10	040205007001	标线	1. 热熔标线 普通型	m ²	178.72		
11	040205007002	标线	1. 热熔标线 震荡型	m ²	28.8		
12	040205008001	标记	1. 箭头 热熔型漆	m ²	45.81		
		排水改造					
13	040101005001	人工疏通地面PVC管排水管 DN110	1. 管道清淤 管径300mm内 积泥1/2内 实际运距(km):5	m	30.78		
14	031003008001	排水地漏	1. 金属地漏安装 公称直径(mm以内) 100	个	2		
15	031301002001	开孔打洞	1. 机械钻孔(洞) 混凝土(孔径mm以内) ϕ 108	个	2		
16	040204006004	污水检查井提升	1. 检查井过梁 预制混凝土过梁 (体积m ³) 0.5 以内 2. 给水养护维修工程 更换井盖 3. 更换防坠网 4. 小型机械拆除混凝土类路面 层 无筋 厚15cm内 5. 人工拆除基层 碎(砾)石 厚15cm内 6. 装载机装松散石方 7. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):8	座	9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年洪阳镇新安村新兴
路建设项目

标段：

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
17	040204006005	雨水口提升	1. 平篦式进水井砌筑 单平篦 每增0.15m 单价*1.5 2. 下水道设施零星修补 更换井盖 3. 小型机械拆除混凝土类路面 层 无筋 厚15cm内 4. 人工拆除基层 碎(砾)石 厚15cm内 5. 装载机装松散石方 6. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):8	座	35			
		照明改造						
18	040101003001	挖基坑土方	1. 人工挖一般土方 一、二类土 机械挖土方需人工辅助开挖,人工挖土 单价*1.5 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	3			
19	040103001005	基坑回填方	1. 回填土 夯实 机夯实 槽、坑	m3	2			
20	040901001004	构件钢筋	1. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\Phi 10-25\text{mm}$	t	0.003			
21	040901009001	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	0.061			
22	040901009002	地脚螺栓	1. 预埋件安装 地脚螺栓连接	t	0.014			
23	040303002001	混凝土基础 C30	1. 现浇基础 混凝土	m3	0.75			
24	010505002001	基础模板	1. 现浇混凝土 模板制作、安装 混凝土基础	m2	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年洪阳镇新安村新兴路建设项目

标段：

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
25	040805003001	7m太阳能路灯 (立柱式, 优质Q235镀锌灯杆 (高7m, 上下口径60-130mm, 壁厚3.0mm, 臂长0.75m), 灯源 (100W, LED截光型灯), 磷酸铁锂电池组 (100AH), 太阳能板为120W单晶硅光伏玻璃面板)	1. 路灯金属杆安装 单杆式 (杆长m以下) 10 2. 太阳能电池板单块安装、测试 路灯杆上 (m以下) 12 3. 免维护铅酸蓄电池安装 蓄电池电压/容量 (V/A·h) 12/100 4. 中国结	套	6		
26	030413012001	太阳能路灯 (壁挂式) (优质Q235镀锌灯杆 (装高6-8m, 灯杆规格口径6cm, 臂长0.75m), 灯源 (80W, LED截光型灯), 磷酸铁锂电池组 (100AH), 太阳能板为120W单晶硅光伏玻璃面板)	1. 路灯金属杆安装 单杆式 (杆长m以下) 10 2. 太阳能电池板单块安装、测试 路灯杆上 (m以下) 12 3. 免维护铅酸蓄电池安装 蓄电池电压/容量 (V/A·h) 12/100	套	6		
		信号井升井					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年洪阳镇新安村新兴
路建设项目

标段：

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
27	040204006002	信号井提升	1. 升立式蝶阀井 井内净空尺寸(mm) 1640×900以内 0.2m以内 2. 给水养护维修工程 更换井盖 3. 更换防坠网 4. 小型机械拆除混凝土类路面 无筋 厚15cm内 5. 人工拆除基层 碎(砾)石 厚15cm内 6. 装载机装松散石方 7. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):8	座	1			
		绿化破除恢复						
28	050101003001	栽植土回填	1. 填耕植土 机械	m3	12.17			
29	040101001001	挖一般土方	1. 挖掘机挖一般土方 一、二类土 2. 人工挖一般土方 一、二类土	m3	12.17			
30	040103003004	余方弃置	1. 装载机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):8	m3	12.17			
本页小计								

