

工程名称： 定厝寮村西厝局巷道硬底化

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：定厝寮村西厝局巷道硬底化

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		定厝寮村西厝局巷道硬底化					
		定厝寮村西厝局巷道硬底化					
		整个项目					
		拆除工程					
1	041001001001	拆除巷道混凝土8cm	1. 材质: 水泥混凝土 2. 厚度: 8cm 3. 拆除废料外运8km	m2	1459.82		
2	041001003001	拆除排水沟混凝土垫层5cm	1. 材质: 混凝土 2. 厚度: 5cm 3. 拆除废料外运8km	m2	372.37		
3	041001007001	拆除排水沟砌砖	1. 结构形式: 砌砖排水沟 2. 拆除废料外运8km	m3	40.62		
4	040101001001	挖一般土方	1. 土类别: 一、二类土 2. 拆除废料外运8km	m3	914.74		
5	040103003008	土方场内搬运100m	1. 土方场内搬运100m	m3	914.74		
6	040103003009	土方外运	1. 弃料品种: 土方 2. 运距: 8km	m3	914.74		
7	040103003010	石方场内搬运100m	1. 石方场内搬运100m	m3	180.78		
		新建巷道					
8	040202010001	10cm碎石屑	1. 材料: 石屑 2. 巷道处采用人工铺装 3. 厚度: 10cm	m2	4278.32		
9	040203007002	10cm厚C30混凝土路面	1. 混凝土强度等级: C30	m2	4278.32		
10	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C20	m3	116.03		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：定厝寮村西厝局巷道硬底化

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	040501016001	砌筑排水沟	1. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑砂砖	m3	126.58		
12	040501016002	排水沟抹灰	1. 抹面要求:1:2.5水泥砂浆2cm厚	m2	1687.74		
		盖板					
13	040601020001	其他现浇混凝土构件	1. 构件名称:现浇混凝土盖板 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含模板	m3	21		
14	040901001001	构件钢筋	1. 钢筋种类:螺纹钢 2. 钢筋规格:φ10~25mm	t	3.25		
		给水工程					
15	041001001003	旧路面机械切缝	1. 材质:水泥混凝土	m	1000		
16	041001001002	拆除路面	1. 材质:水泥混凝土 2. 厚度:10cm 3. 拆除废料外运8km	m2	200		
17	040103003012	人力车场内运废料	1. 人力车运石方	m3	20		
18	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25	m2	200		
19	040101002001	挖沟槽土方	1. 人机配合开挖	m3	185.86		
20	040101002002	挖沟槽土方（巷道人工）	1. 人工开挖	m3	372.55		
21	040103002001	回填土	1. 填方来源:原土回填	m3	137.43		
22	040103002004	回填土（巷道人工）	1. 填方来源:原土回填 2. 巷道人工回填	m3	250.64		
23	040103002003	回填砂	1. 材料品种:砂	m3	162.24		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：定厝寮村西厝局巷道硬底化

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
24	040103003011	人力车场内运土	1. 人力车场内运土	m3	84.31			
25	040103003005	余方弃置	1. 弃料品种:土方 2. 运距:8km	m3	112.13			
26	040501005001	PE100管 DN160 (0.8MPa)	1. 材质及规格: PE100管 DN160 (0.8MPa) 2. 管道要求: 管道消毒、冲洗, 管道水压试验	m	209.9			
27	040501005002	PE100管 DN75 (1.6MPa)	1. 材质及规格: PE100管 DN75 (1.6MPa) 2. 管道要求: 管道消毒、冲洗, 管道水压试验	m	2437.9			
28	040501005003	PE100管 DN20 (1.6MPa)	1. 材质及规格: PE100管 DN20 (1.6MPa) 2. 管道要求: 管道消毒、冲洗, 管道水压试验	m	720			
29	040502009001	水表	1. 种类: 节水型水表	个	100			
30	040502005001	阀门	1. 种类: 铜截止阀	个	100			
31	040303002001	C15砼墩	1. 混凝土强度等级: C15	m3	0.8			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：定厝寮村西厝局巷道硬底化

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
32	040504001001	闸阀井	1. 种类、规格：400×400闸阀井 2. 垫层、基础材质及厚度：C15垫层100mm厚 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑水泥砂砖 4. 抹面要求：1:2.5水泥砂浆抹面20厚 5. 井盖、井圈材质及规格：45×45cm铸铁井盖及井框（带防坠网）	座	14			
33	040502005002	闸阀	1. 种类：闸阀	个	14			
34	040504001002	水表井	1. 种类、规格：砖砌矩形水表井 2. 垫层、基础材质及厚度：浇筑C25砼基础200mm厚，碎石垫层100mm厚 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑块砖 4. 抹面要求：内外抹1:2.5水泥砂浆 5. 井盖、井圈材质及规格：成品混凝土井座及井盖Φ600两个（带防坠网）	座	1			
本页小计								

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：定厝寮村西厝局巷道硬底化

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细 (元)					备注	
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润		
1.1.2.9	2.9	施工围挡照明										
1.1.2.9	.1											
1.1.2.1	2.10	独立安全防护挡板										
1.1.2.1	0.1											
1.1.2.1	2.11	吊装设备基础										
1.1.2.1	1.1											
1.1.2.1	2.12	围堰工程										
1.1.2.1	2.1											
1.1.2.1	2.13	材料二次运输										
1.1.2.1	3.1											
1.1.2.1	2.14	井点降水工程										
1.1.2.1	4.1											
1.1.2.1	2.15	施工护栏										
1.1.2.1	5.1											
1.1.2.1	2.16	监测量控工程										
1.1.2.1	6.1											
合计												

注：1.采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

