

揭市环（普宁）审〔2026〕35号

揭阳市生态环境局关于普宁市堡仕邦实业投资有限公司建设项目环境影响报告表的批复

普宁市堡仕邦实业投资有限公司：

你单位报送的《普宁市堡仕邦实业投资有限公司建设项目环境影响报告表》（编号 10pl4d，以下简称“报告表”）等有关材料收悉。经研究，批复如下：

一、项目（项目代码：2606-445281-04-01-332937）位于普宁市占陇镇交丙坛村，厦深铁路北侧，占地面积为 3980 平方米，生产设备有定型机 8 台、磨毛机 4 台、预缩机 3 台、燃生物质成型燃料有机热载体炉 2 台（1 用 1 备）等，生产设备清单详见报告表，年加工定型布料 10000 吨。项目总投资 3500 万元，其中环保投资 200 万元。

二、根据报告表的分析和评价结论，在项目按照报告表所列的性质、规模、地点、建设内容进行建设，落实各项污染防治及环境风险防范措施，确保生态环境安全的前提下，从环保角度我局原则同意报告表的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

为持续改善空气质量，若今后项目所在区域覆盖天然气管网，建议改为使用天然气锅炉，以减少大气污染物排放。

三、项目应重点做好以下生态环境保护工作：

（一）加强施工期环境管理，落实各项生态环境保护和有效的扬尘、废水、噪声、固废污染防治措施。施工过程中产生的固体废物必须分类安全妥善处理，避免造成二次环境污染。

（二）按照“环保优先、绿色发展”的目标定位和循环经济、清洁生产理念，项目不涉及染色、印花、洗水、前处理等涉水及环境风险较大的生产工艺，严禁使用不符合国家产业政策的生产设备，提高工艺装备自动化控制水平，强化各生产环节的节能降耗措施，从源头减少污染物的产生量和排放量。

（三）严格落实水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流、循环用水”的原则优化设置厂区给排水系统。定型废气喷淋水经油水分离设施处理后循环使用，预缩废水经一体化污水处理设备处理后回用于预缩工序，无法循环利用的喷淋废液、预缩废水交由有相应处理能力的单位处置；生活污水经三级化粪池预处理后排入市政污水管网进入普宁市占陇镇污水处理厂深度处理。严格做好生产区、原辅材料存放区、固体废物贮存场所、事故应急池、污水处理设施等的防渗防漏防腐措施，防止污染土壤、地下水及周边水体。

（四）严格落实大气污染防治措施。加强大气排放源的控制和管理，最大限度减少废气排放量。尽量采用连续化、自动化生产工艺，使用低（无）VOC_s排放的原辅材料，产生废气的车间或设备需密闭化。磨毛纤维粉尘经布袋除尘器处理后排放；定型废气经“喷淋洗涤+静电处理”达标后高空排放；生物质成型燃料有机热载体炉配套低氮燃烧装置，燃烧废气采用“SNCR+旋风除尘+袋式除尘”处理达标后高空排放；食堂油烟经油烟净化处理达标后高空排放。规范设置废气排放口，各排气筒高度应不低于报告表建议值。

（五）严格落实噪声污染防治措施。选购低噪声设备、对噪声源强较大的设备采取消声、减振、隔音等措施；做好设备的维护，保证其正常运行，确保厂界噪声达标排放。

（六）严格落实固体废物污染防治措施。按照“减量化、资源化、无害化”要求，采取符合国家环境保护标准的防护措施分类安全贮存，并依法依规处理处置。

（七）强化环境风险防范和事故应急。合理规划厂区布局，加强生产、污染防治设施等的管理和维护，落实有效环境风险防控措施，确保生态环境安全。

（八）严格落实各项污染源和生态环境监测计划。建立环境监测体系，建立污染源管理台账制度，开展长期环境监测，保存原始监测记录，定期向公众公布污染物排放监测结果。如出现污染物排放超标情况，应立即查明原因并进一步采取污染物减排措施。

四、根据项目选址的环境功能区要求，项目污染物排放应符合如下标准：

（一）生活污水执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准，同时满足普宁市占陇污水处理厂进水水质要求。

（二）定型废气中的 VOC_s 执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表 1 挥发性有机物排放限值及表 3 厂区内 VOC_s 无组织排放限值要求；颗粒物执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准以及无组织排放监控浓度限值；有机热载体炉燃烧废气执行广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表 2 新建生物质成型燃料锅炉大气污染物排放浓度限值；食堂油烟废气参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的中型标准。

（三）施工期施工场界噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）建筑施工场界噪声排放限值，营运期厂界噪声

执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准。

五、项目大气污染物排放总量控制指标： $\text{NO}_x \leq 2.262\text{t/a}$ ，总量来源于揭阳市少记科技有限公司实施的锅炉低氮改造减排项目； $\text{VOC}_s \leq 0.116\text{t/a}$ ，总量来源于普宁市大坝锦彬塑料厂关停注销项目。

六、你单位应对《报告表》的内容和结论负责。项目在《报告表》编制、审批申请过程中若有虚报、瞒报等违法情形，须承担由此产生的一切责任。

七、项目建设必须严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目建成后应按规定办理排污许可手续，其配套建设的环境保护设施经验收合格方可投入生产或者使用，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

八、报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批项目的环境影响评价文件。

九、项目建设涉及其他许可事项，应遵照相关法律法规要求到相应的行政主管部门办理有关手续。

十、若今后出台生物质锅炉相关政策，企业应无条件主动执行，积极采取符合规定清洁可用的替代方案。

揭阳市生态环境局

2026 年 8 月 13 日

抄送：普宁市占陇镇人民政府，广东粤合工程科技有限公司。

揭阳市生态环境局普宁分局

2026 年 8 月 13 日印发
