



广东至优建设项目咨询有限公司

Guangdong Zhiyou Construction Project Consulting Co. Ltd

地址：广州市番禺区石壁街韦海路 220 号万科会博商业中心 A6 栋 807-808

占陇镇六营村寨母池安全防护设施、挡土墙

建设及清淤工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

经 办 人：

法定代表人

法定代表人

或其授权人： _____
(签字或盖章)

或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： _____

复 核 时 间： _____



广东至优建设项目咨询有限公司

Guangdong Zhiyou Construction Project Consulting Co. Ltd

地址：广州市番禺区石壁街韦海路 220 号万科会博商业中心 A6 栋 807-808

编制说明

一、项目概况

- 1、工程概况：主要内容为挡土墙、栏杆、清淤等
- 2、建设单位：普宁市占陇镇六营村民委员会

二、审核标准及依据

1. 本工程采用《建设工程工程量清单计价规范》（GB/T50500-2024）、《广东省建设工程计价通则》（2018）、《广东省建筑与装饰工程综合定额》（2018）、《广东省通用安装工程综合定额》（2018）、《广东省市政工程综合定额》（2018）、《广东省园林绿化工程综合定额》（2018）、广东省现行费用定额取费标准等有关规定进行编审；

2、费用计取标准：

费用名称	建筑工程	装饰工程	安装工程	市政工程	绿化工程
动态人工调整系数	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
绿色施工安全防护措施费	(人工费+机具费)×19%	(人工费+机具费)×13%	(人工费+机具费)×35.77%	(人工费+机具费)×16.5%	(人工费+机具费)×10%
预算包干费	(人工费+机具费)×7%	(人工费+机具费)×7%	(人工费+机具费)×10%	(人工费+机具费)×6%	(人工费+机具费)×6%

3、绿色施工安全防护措施费分解计取依据广东省住房和城乡建设厅关于贯彻实施《建设工程工程量清单计价标准及九项专业工程工程量计算标准的通知》粤建市〔2025〕196号及《关于调整《广东省建设工程计价依据2018》计价规则的通



知》粤标定函〔2025〕22号规定计算：

(1)文明施工措施、环境保护措施、临时设施措施和安全生产措施的费用计算仍采用各专业定额计算公式，相应包含的费率如下：

a. 文明施工措施为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.22；

b. 环境保护措施为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.20；

d. 临时设施措施为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.26；

e. 安全生产措施，其中市政工程综合定额、城市轨道交通工程综合定额安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.42，其他专业工程综合定额的安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.61。

4、材料价按普宁市 2026年第一季度、2026年5月份信息价及市场价；

5、税率按 9%计取。

工程项目清单汇总表

工程名称：占陇镇六营村寨母池安全防护设施、挡土墙建设及清淤工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：占陇镇六营村寨母池安全防护设施、挡土墙建设及清淤工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1		单项工程					
2		市政工程					
3		整个项目					
4		挡土墙					
5	040101002001	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	2318.4		
6	040103001001	回填方	1. 回填土 夯实 槽、坑	m3	1513.4		
7	040103003001	余方弃置	1. 装载机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):8	m3	805		
8	040303001001	混凝土垫层C25	1. 现浇基础 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	115.92		
9	040303001002	垫层模板	1. 现浇混凝土 模板制作、安装 混凝土基础	m2	128.8		
10	040305003001	浆砌块料基础	1. 浆砌块石 基础、护底 换为【砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M7.5】	m3	257.6		
11	040305003002	浆砌块料墙身	1. 浆砌块石 墩、台、墙 换为【砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M7.5】	m3	515.2		
12	040305003003	浆砌块料勾缝	1. 浆砌块石面 勾凸缝 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10	m3	644		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 占陇镇六营村寨母池安全防护设施、挡土墙建设及清淤工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	040305003004	浆砌块料勾缝（旧墙）	1. 浆砌块石面勾凸缝 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆（配合比）中砂 M10	m3	848		
14	040308008001	pvc管	1. 安装泄水孔塑料管	m	135.24		
15	040602045001	滤料	1. 滤料铺设 碎石	m3	5.152		
16	040305003005	变形缝	1. 安装沉降缝 沥青木丝板	m2	51.52		
17	040303016001	挡墙压顶	1. 现浇混凝土其他构件 压顶、扶手 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	16.1		
18	040303016002	压顶模板	1. 压顶、扶手模板	m	322		
19	040101005001	清运淤泥	1. 挖掘机挖装淤泥、流砂 2. 自卸汽车运淤泥、流砂 运距1km内 实际运距(km):8	m3	2362.08		
20	040303018001	仿石栏杆	1. 仿石栏杆 2. 现浇建筑物混凝土 基础梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 基础梁模板 4. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 5. 现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内	m	746		
21		道路工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：占陇镇六营村寨母池安全防护设施、挡土墙建设及清淤工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	040202002001	6%水泥石屑稳定层15cm厚	1. 路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm	m2	136		
23	040203007001	C30混凝土路面板20cm厚	1. 水泥混凝土路面 厚度 20cm 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	136		
24	040901007001	植筋	1. 钢筋植筋增加费 直径(mm) 16 2. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10-25mm	根	272		
本页小计							
合计							

措施项目清单计价表

工程名称：占陇镇六营村寨母池安全防护设施、挡土墙建设及清淤工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		62425.37	
1.1	041201017001	文明施工		10285.75	
1.2	041201018001	环境保护		9350.68	
1.3	041201016001	临时设施		12155.89	
1.4	041201019001	安全生产		19636.43	
1.5	041201021001	夜间施工增加			
1.6	WMGDZJ001001	文明工地增加费			
1.7	DNASSG001001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.8	DNASCC001001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）			
1.9	ASGDSG001001	地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.10	GJSJSG001001	管井内、竖井内、断面小于或等于2m ² 隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			
1.11	041201001001	脚手架		10996.62	
本页小计				62425.37	
合计				62425.37	-

注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 占陇镇六营村寨母池安全防护设施、挡土墙建设及清淤工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金 额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	工程优质费				
6	合同中约定的其他项目				
	预算包干费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：占陇镇六营村寨母池安全防护设施、挡土墙建设及清淤工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]